4　投标分项报价表

项目编号：11011226210200022376-XM001　项目名称：文景街道环境保障服务项目报价单位：人民币元

序号	项目	规格	单位	数量	单价（元）	总价	备注
1	普工	8 小时	工日	7200	292.00	2102400.00	含餐费
2	铲车	50 铲/5T 铲车	台班	60	1540.00	92400.00	含司机、含柴油、等费用
3	十轮车		台班	50	850.00	42500.00	渣土车 5 方，含司机、含柴油、等费用
4	挖掘机	60/6 吨级挖掘机	台班	70	1050.00	73500.00	含司机、含柴油、等费用
5	吊车	8t/8 吨级吊车	台班	80	900.00	72000.00	含司机、含柴油、等费用
6	叉车	3T\6 米	台班	150	990.00	148500.00	含司机、含柴油、等费用
7	升降机	起臂 8 米/升降最高距离为 8 米	台班	50	630.00	31500.00	含司机、含柴油、等费用
8	双排车	4.4T 槽式运输车（燃油）4.4T	台班	360	500.00	180000.00	含司机、含柴油、等费用
9	拖板车	10T	台班	120	730.00	87600.00	含司机、含柴油、等费用
10	拖板车	20T	台班	120	1050.00	126000.00	含司机、含柴油、等费用

11	四轮水车	洒水车 10t	台班	25	1030.00	25750.00	含司机、含柴油、等费用，树木浇水等
12	透水步道砖	规格:100*200*60mm	块	76800	0.88	67584.00	
13	路缘石	混凝土预制路缘石，规格 50*10*20（h）cm	块	4240	10.50	44520.00	
14	路缘石	混凝土预制路缘石，规格 50*10*30（h）cm	块	1280	11.00	14080.00	
15	路缘石	混凝土预制路缘石，50*12*30（h）cm	块	1280	8.30	10624.00	
16	阻车桩	20～700/直径 20mm，高度 700mm 圆柱形桩体 大理石材质固定式	个	136	120.00	16320.00	
17	隔离墩	球形，直径 600 大理石材质 活动式	个	72	300.00	21600.00	
18	隔离墩	梯形混凝土隔离墩，2000mm*300mm*900mm（长*宽*高）活动	个	128	385.00	49280.00	

		式					
19	水泥	425/强度为 42.5，每袋 40kg	袋	3440	17.90	61576.00	
20	沙子	粗沙/砂土石粒＜25 每袋 10kg	袋	6000	10.40	62400.00	
21	锥桶	70cm 高锥形路障桶橡胶材质圆锥型	个	124	15.00	1860.00	
22	绿网	800 目/过滤小于 800 目的颗粒尺寸 10*30m	平方米	112000	0.116	12992.00	
23	电缆	YJV3*4	米	440	16.40	7216.00	
24	路灯杆	3.5m 钢材锥体杆	个	32	230.00	7360.00	
25	路灯灯头	50W	个	168	160.00	26880.00	
26	太阳能路灯	太阳能路灯 3.5m 加头 100w：	个	168	850.00	142800.00	
27	应急照明灯	新国标 led 双头停电充电式应急灯	个	16	14.00	224.00	
28	护栏	国标款，材质:钢管 1m*1.2m(h),底座型道路护栏	米	40	112.00	4480.00	
29	护栏	国标款，材质:钢管 1m*60cm(h),底座型道	米	40	55.00	2200.00	

		路护栏					
30	雨水篦子	材质:铸铁,规格:75cm*45cm,承重 25 吨	个	96	160.00	15360.00	
31	井盖	井盖为绿化内，材质：树脂，规格 600mm，含井圈	个	40	235.00	9400.00	
32	井盖	井盖为绿化内，材质：树脂，规格 700mm，含井圈	个	40	410.00	16400.00	
33	井盖	井盖为绿化内，材质：树脂，规格 800mm，含井圈	个	40	480.00	19200.00	
34	井盖	球墨铸铁井盖，规格 800mm，井盖承重 25 吨	个	16	900.00	14400.00	
35	沥青冷油	每袋 25kg	袋	4800	30.00	144000.00	
36	自喷漆	手摇式 200ml	个	756	6.00	4536.00	
37	油漆涂料	喷罐 30kg，品牌：立邦，水性涂料	个	2000	205.00	410000.00	
38	道路标线	小推车式,400mm	m2	4000	24.00	96000.00	

	热熔涂料	宽					
39	围挡	钢材，2m(h)*3m宽	片	96	35.00	3360.00	
40	路侧指示牌	规格：直径80cm,0.5cm厚样式：圆形禁停标志牌和带有自行车图案的标志牌	个	48	65.00	3120.00	
41	树坑篦子	玻璃钢格栅1.2m*1.2m*3cm	个	80	70.00	5600.00	
42	行道树（白蜡）	胸径：10cm	颗	48	400.00	19200.00	包含运输价格
43	行道树（国槐）	胸径：10cm.2.5m	颗	73	420.00	30660.00	包含运输价格
44	行道树（银杏）	胸径 10cm,	颗	13	432.00	5616.00	包含运输价格
45	行道树（灌木小叶黄杨）	16 株/平米，冠丛高:0.8-1m	平米	16	133.00	2128.00	包含运输价格
46	行道树（玉兰）	地径：10-13cm	颗	12	1500.00	18000.00	包含运输价格

47	行道树（栾树）	胸径 10cm,	颗	7	360.00	2520.00	包含运输价格
48	行道树（五角枫）	胸径 10cm,	颗	7	800.00	5600.00	包含运输价格
49	行道树（白皮松）	高度：H=3.01m	颗	12	1400.00	16800.00	包含运输价格
50	土	外购素土、种植土	立方米	224	10.00	2240.00	
51	沥青防腐漆	规格：25KG	桶	384	80.00	30720.00	包含运输价格
52	沥青胶泥	规格：30KG	桶	200	67.00	13400.00	包含运输价格
53	石子	规格：粒径20-40mm，30kg	袋	360	9.50	3420.00	包含运输价格
54	桥架盖板	规格：2m*0.1m，材质:铝合金	条	167	24.00	4008.00	包含运输价格
55	井盖	规格:300mm*435mm,材质：树脂，含井圈	个	280	55.00	15400.00	包含运输价格
56	井盖	规格:394mm*545mm,材质：树脂，含井圈	个	200	65.00	13000.00	包含运输价格
5	井盖	规格:直径	个	80	35.00	2800.00	包含运输价

7		26cm,材质：树脂，含井圈					格
58	井盖	规格:直径15cm,材质：树脂，含井圈	个	80	25.00	2000.00	包含运输价格
59	不锈钢隐形井盖	尺寸：1.08m*1.08m(1套),材质：不锈钢	个	120	290.00	34800.00	包含运输价格
60	基层界面剂(墙固)	品牌：立邦，规格：18KG	桶	53	120.00	6360.00	包含运输价格
61	路灯检修口	镀锌钢板规格:11cm*26cm	个	108	10.50	1134.00	包含运输价格

注：1 如果不提供分项报价将视为没有**实质性响应招标文件**。

2. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.分项报价的总价应当与开标一览表中的价格一致。

投标人名称（加盖公章）：北京通州京环环境服务有限公司

日期：2026年10月19日