

工程名称：2026年人防工程完好率
达标项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员盖CA电子执业专用章)
审核人：(一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
编制单位：(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

招标人：(盖企业CA电子印章)
法定代表人或其
委托代理人：(盖个人CA电子印章)

编制时间： 年 月 日

投标报价填报说明

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 1 页

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目				/
1.1	昌01-0040				/
1.1.1	昌01-0040土建工程				/
1.1.2	昌01-0040安装工程				/
1.2	昌01-0084				/
1.2.1	昌01-0084土建工程				/
1.2.2	昌01-0084安装工程				/
1.3	昌01-0124				/
1.3.1	昌01-0124土建工程				/
1.3.2	昌01-0124安装工程				/
1.4	昌01-0125				/
1.4.1	昌01-0125土建工程				/
1.4.2	昌01-0125安装工程				/
1.5	昌01-0126				/
1.5.1	昌01-0126土建工程				/
1.5.2	昌01-0126安装工程				/
1.6	昌07-0002、0012、0013、0014				/
1.6.1	昌07-0002、0012、0013、0014土建工程				/
1.6.2	昌07-0002、0012、0013、0014安装工程				/
1.7	昌07-0005				/
1.7.1	昌07-0005土建工程				/
1.7.2	昌07-0005安装工程				/
1.8	昌07-0008				/
1.8.1	昌07-0008土建工程				/
1.8.2	昌07-0008安装工程				/
1.9	昌07-0023、0024				/
1.9.1	昌07-0023、0024土建工程				/
1.9.2	昌07-0023、0024安装工程				/
1.9.3	昌07-0023、0024渗漏水治理工程				/
1.10	昌07-0025、0026				/
1.10.1	昌07-0025、0026土建工程				/
1.10.2	昌07-0025、0026安装工程				/
1.11	昌07-0046、0047				/
1.11.1	昌07-0046、0047土建工程				/
1.11.2	昌07-0046、0047安装工程				/
1.12	昌07-0050				/

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1.12.1	昌07-0050土建工程				/
1.12.2	昌07-0050安装工程				/
1.13	昌07-0051				/
1.13.1	昌07-0051土建工程				/
1.13.2	昌07-0051安装工程				/
1.14	昌07-0062				/
1.14.1	昌07-0062土建工程				/
1.14.2	昌07-0062安装工程				/
1.15	昌07-0063				/
1.15.1	昌07-0063土建工程				/
1.15.2	昌07-0063安装工程				/
1.15.3	昌07-0063渗漏水治理工程				/
1.16	昌07-0064				/
1.16.1	昌07-0064土建工程				/
1.16.2	昌07-0064安装工程				/
1.17	昌07-0109				/
1.17.1	昌07-0109土建工程				/
1.17.2	昌07-0109安装工程				/
1.18	昌07-0117、0118				/
1.18.1	昌07-0117、0118土建工程				/
1.18.2	昌07-0117、0118安装工程				/
1.19	昌07-0158				/
1.19.1	昌07-0158土建工程				/
1.19.2	昌07-0158安装工程				/
1.20	昌08-0245				/
1.20.1	昌08-0245土建工程				/
1.20.2	昌08-0245安装工程				/
1.21	昌08-0246				/
1.21.1	昌08-0246土建工程				/
1.21.2	昌08-0246安装工程				/
1.22	昌08-0247				/
1.22.1	昌08-0247土建工程				/
1.22.2	昌08-0247安装工程				/
1.23	昌08-0248				/
1.23.1	昌08-0248土建工程				/

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中：		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1.23.2	昌08-0248安装工程				/
1.24	昌08-0268				/
1.24.1	昌08-0268土建工程				/
1.24.2	昌08-0268安装工程				/
1.25	昌08-0269、0270				/
1.25.1	昌08-0269、0270土建工程				/
1.25.2	昌08-0269、0270安装工程				/
1.26	昌08-0271				/
1.26.1	昌08-0271土建工程				/
1.26.2	昌08-0271安装工程				/
1.27	昌08-0272				/
1.27.1	昌08-0272土建工程				/
1.27.2	昌08-0272安装工程				/
1.27.3	昌08-0272渗漏水治理工程				/
1.28	昌08-0273				/
1.28.1	昌08-0273土建工程				/
1.28.2	昌08-0273安装工程				/
1.29	昌08-0274				/
1.29.1	昌08-0274土建工程				/
1.29.2	昌08-0274安装工程				/
1.29.3	昌08-0274渗漏水治理工程				/
1.30	昌09-0007、0008				/
1.30.1	昌09-0007、0008土建工程				/
1.30.2	昌09-0007、0008安装工程				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

材料暂估单价表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 4 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价 (元)	备注
1	昌01-0040				
1.1	昌01-0040土建工程				
1.2	昌01-0040安装工程				
2	昌01-0084				
2.1	昌01-0084土建工程				
2.2	昌01-0084安装工程				
3	昌01-0124				
3.1	昌01-0124土建工程				
3.2	昌01-0124安装工程				
4	昌01-0125				
4.1	昌01-0125土建工程				
4.2	昌01-0125安装工程				
5	昌01-0126				
5.1	昌01-0126土建工程				
5.2	昌01-0126安装工程				
6	昌07-0002、0012、0013、0014				
6.1	昌07-0002、0012、0013、0014土建工程				
6.2	昌07-0002、0012、0013、0014安装工程				
7	昌07-0005				
7.1	昌07-0005土建工程				
7.2	昌07-0005安装工程				
8	昌07-0008				
8.1	昌07-0008土建工程				
8.2	昌07-0008安装工程				
9	昌07-0023、0024				
9.1	昌07-0023、0024土建工程				
9.2	昌07-0023、0024安装工程				
9.3	昌07-0023、0024渗漏水治理工程				
10	昌07-0025、0026				
10.1	昌07-0025、0026土建工程				
10.2	昌07-0025、0026安装工程				

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

材料暂估单价表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 2 页 共 4 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价 (元)	备注
11	昌07-0046、0047				
11.1	昌07-0046、0047土建工程				
11.2	昌07-0046、0047安装工程				
12	昌07-0050				
12.1	昌07-0050土建工程				
12.2	昌07-0050安装工程				
13	昌07-0051				
13.1	昌07-0051土建工程				
13.2	昌07-0051安装工程				
14	昌07-0062				
14.1	昌07-0062土建工程				
14.2	昌07-0062安装工程				
15	昌07-0063				
15.1	昌07-0063土建工程				
15.2	昌07-0063安装工程				
15.3	昌07-0063渗漏水治理工程				
16	昌07-0064				
16.1	昌07-0064土建工程				
16.2	昌07-0064安装工程				
17	昌07-0109				
17.1	昌07-0109土建工程				
17.2	昌07-0109安装工程				
18	昌07-0117、0118				
18.1	昌07-0117、0118土建工程				
18.2	昌07-0117、0118安装工程				
19	昌07-0158				
19.1	昌07-0158土建工程				
19.2	昌07-0158安装工程				
20	昌08-0245				
20.1	昌08-0245土建工程				
20.2	昌08-0245安装工程				

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

材料暂估单价表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 3 页 共 4 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价 (元)	备注
21	昌08-0246				
21.1	昌08-0246土建工程				
21.2	昌08-0246安装工程				
22	昌08-0247				
22.1	昌08-0247土建工程				
22.2	昌08-0247安装工程				
23	昌08-0248				
23.1	昌08-0248土建工程				
23.2	昌08-0248安装工程				
24	昌08-0268				
24.1	昌08-0268土建工程				
24.2	昌08-0268安装工程				
25	昌08-0269、0270				
25.1	昌08-0269、0270土建工程				
25.2	昌08-0269、0270安装工程				
26	昌08-0271				
26.1	昌08-0271土建工程				
26.2	昌08-0271安装工程				
27	昌08-0272				
27.1	昌08-0272土建工程				
27.2	昌08-0272安装工程				
27.3	昌08-0272渗漏水治理工程				
28	昌08-0273				
28.1	昌08-0273土建工程				
28.2	昌08-0273安装工程				
29	昌08-0274				
29.1	昌08-0274土建工程				
29.2	昌08-0274安装工程				
29.3	昌08-0274渗漏水治理工程				
30	昌09-0007、0008				
30.1	昌09-0007、0008土建工程				

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

材料暂估单价表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 4 页 共 4 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价 (元)	备注
30.2	昌09-0007、0008安装工程				

注：1 投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税（进项税额）的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税（进项税额）的价格。

措施项目清单计价表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格(元)	备注
1		安全生产标准化措施费	项			明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项			明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	项			明细详见表4.9-3
5		工程水电费	项			明细详见表4.9-3
本页小计						-
合 计						-

注： 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全生产费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计								

注： 1. 依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（_____）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（_____）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
 3. 管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
1		(昌01-0040) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.1		(昌01-0040土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
1.2		(昌01-0040安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
2		(昌01-0084) 施工垃圾场外运输和消纳费						
2.1		(昌01-0084土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
2.2		(昌01-0084安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
3		(昌01-0124) 施工垃圾场外运输和消纳费						
3.1		(昌01-0124土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
3.2		(昌01-0124安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
4		(昌01-0125) 施工垃圾场外运输和消纳费						
4.1		(昌01-0125土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
4.2		(昌01-0125安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
5		(昌01-0126) 施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目 编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
5.1		(昌01-0126土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
5.2		(昌01-0126安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
6		(昌07-0002、0012、0013、0014) 施工垃圾场外运输和消纳费						
6.1		(昌07-0002、0012、0013、0014土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
6.2		(昌07-0002、0012、0013、0014安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
7		(昌07-0005) 施工垃圾场外运输和消纳费						
7.1		(昌07-0005土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
7.2		(昌07-0005安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
8		(昌07-0008) 施工垃圾场外运输和消纳费						
8.1		(昌07-0008土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
8.2		(昌07-0008安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
9		(昌07-0023、0024) 施工垃圾场外运输和消纳费						
9.1		(昌07-0023、0024土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
9.2		(昌07-0023、0024安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
9.3		(昌07-0023、0024渗漏水治理工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
10		(昌07-0025、0026) 施工垃圾场外运输和消纳费						
10.1		(昌07-0025、0026土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
10.2		(昌07-0025、0026安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
11		(昌07-0046、0047) 施工垃圾场外运输和消纳费						
11.1		(昌07-0046、0047土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
11.2		(昌07-0046、0047安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
12		(昌07-0050) 施工垃圾场外运输和消纳费						
12.1		(昌07-0050土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
12.2		(昌07-0050安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
13		(昌07-0051) 施工垃圾场外运输和消纳费						
13.1		(昌07-0051土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
13.2		(昌07-0051安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
14		(昌07-0062) 施工垃圾场外运输和消纳费						
14.1		(昌07-0062土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
14.2		(昌07-0062安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
15		(昌07-0063) 施工垃圾场外运输和消纳费						
15.1		(昌07-0063土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
15.2		(昌07-0063安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
15.3		(昌07-0063渗漏水治理工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
16		(昌07-0064) 施工垃圾场外运输和消纳费						
16.1		(昌07-0064土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
16.2		(昌07-0064安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
17		(昌07-0109) 施工垃圾场外运输和消纳费						
17.1		(昌07-0109土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
17.2		(昌07-0109安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
18		(昌07-0117、0118) 施工垃圾场外运输和消纳费						
18.1		(昌07-0117、0118土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
18.2		(昌07-0117、0118安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
19		(昌07-0158) 施工垃圾场外运输和消纳费						
19.1		(昌07-0158土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
19.2		(昌07-0158安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
20		(昌08-0245) 施工垃圾场外运输和消纳费						
20.1		(昌08-0245土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
20.2		(昌08-0245安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
21		(昌08-0246) 施工垃圾场外运输和消纳费						
21.1		(昌08-0246土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
21.2		(昌08-0246安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目 编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
22		(昌08-0247) 施工垃圾场外运输和消纳费						
22.1		(昌08-0247土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
22.2		(昌08-0247安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
23		(昌08-0248) 施工垃圾场外运输和消纳费						
23.1		(昌08-0248土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
23.2		(昌08-0248安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
24		(昌08-0268) 施工垃圾场外运输和消纳费						
24.1		(昌08-0268土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
24.2		(昌08-0268安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
25		(昌08-0269、0270) 施工垃圾场外运输和消纳费						
25.1		(昌08-0269、0270土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
25.2		(昌08-0269、0270安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
26		(昌08-0271) 施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
26.1		(昌08-0271土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
26.2		(昌08-0271安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
27		(昌08-0272) 施工垃圾场外运输和消纳费						
27.1		(昌08-0272土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
27.2		(昌08-0272安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
27.3		(昌08-0272渗漏水治理工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
28		(昌08-0273) 施工垃圾场外运输和消纳费						
28.1		(昌08-0273土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
28.2		(昌08-0273安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
29		(昌08-0274) 施工垃圾场外运输和消纳费						
29.1		(昌08-0274土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
29.2		(昌08-0274安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
29.3		(昌08-0274渗漏水治理工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	企业管理费 (元)	利润 (元)	不含税金额 (元)	备注
30		(昌09-0007、0008) 施工垃圾场外运输和消纳费						
30.1		(昌09-0007、0008土建工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
30.2		(昌09-0007、0008安装工程) 施工垃圾场外运输和消纳费						
合 计								

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费								
	安全帽								
	临边洞口交叉高处作业防护								
								
	文明施工费								
	安全警示标志牌								
	废水沉淀池								
								
	环境保护费								
	现场临时绿化费用								
	控制扬尘、噪声、废气费用								
								
	临时设施费								
	一次性使用临建								
	周转使用临建								
								
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目清单价格组成分析表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 2 页 共 2 页

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产标准化增加措施费								
	其他特殊安全生产标准化措施费								
	现场管理费								
	现场管理费								
	施工垃圾场外运输和消纳费								
	脚手架工程费								
	脚手架工程费								
	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

暂列金额明细表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额	元			
2	未确定工程暂列金额	元			
2.1					
3	未确定服务暂列金额	元			
3.1					
4	未确定其他暂列金额	元			
4.1					
本页小计					
合 计					

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

专业工程暂估价表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)	人+机占比 (%)	
1							
合计							

注： 1. 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
 2. “人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
 4. 工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

计日工表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括增值税）在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总 计					

注： 1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

费率报价表

工程名称：2026年人防工程完好率达标项目

序号	费用名称	取费基数	报价费率 (%)
A	-----工程		
A.1	企业管理费		
A.2	利润		
B	-----工程		
B.1	企业管理费		
B.2	利润		
C	措施项目		
C.1	企业管理费		
C.2	利润		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
4	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	55.8			
5	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框	m ²	23.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		框油漆翻新	油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
6	911504006011	悬板防爆波活门检修	1. 名称: 悬板防爆波活门检修 (一般检修) 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
7	911504006012	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称: 悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
8	911602002005	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
9	911504006010	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修)	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格型号: DC0715 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
10	911504006013	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC0915 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	7			
11	911504006007	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1215 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	14			
		分部小计						
		其他						
12	911103003001	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
13	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,	对	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
14	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	0.65			
15	AB004	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	6			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026003	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
5	920703004019	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流/混流风机及支架除	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			1. 锈刷漆 2. 规格：DN300 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
6	920703004036	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称：离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格：DN500 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026002	除湿机一般检修	1. 名称：除湿机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
8	911602002002	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	0.6			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
9	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	3			
10	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆	套	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
11	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	3			
12	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN200 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
13	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称: 油网滤尘器清洗滤网 2. 内容: 拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	3			
14	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称: 油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	3.6			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		超压/自动排气活门						
15	920703004003	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF200 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
16	920703004005	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
17	920703004006	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	6			
18	920703004037	手动密闭阀添配手柄	1. 名称:手动密闭阀添配手柄 2. 内容: 添配手柄:安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	6			
19	920703004038	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 1. 名称:手动密闭	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			1. 阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
20	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	84.63			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
21	920703004031	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
22	920703004032	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门(调节阀)除锈刷漆 2. 规格: DN200	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
23	920703004034	通风阀门除锈刷漆	1. 名称：通风阀门（调节阀）除锈刷漆 2. 规格：DN400 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		防火阀						
24	920703004014	通风阀门一般检修	1. 名称：通风阀门（防火阀）一般检修 2. 型号、规格：综合考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
25	920703004035	通风阀门除锈刷漆	1. 名称：通风阀门（防火阀）除锈刷漆 2. 规格：DN400 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
26	920604033003	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量：35m³以内 3. 水箱整体检修（含出水、注水口检	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			修；水位计检修；水箱表面污垢清洁；检查水箱是否漏水；闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
27	920604033002	水箱检修	1.水箱一般检修 2.水箱容量:45m³以内 3.水箱整体检修（含出水、注水口检修；水位计检修；水箱表面污垢清洁；检查水箱是否漏水；闭水试验等以保证水箱能正常使用） 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
28	920603004001	阀门检修	1.名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀（一般检修） 2.规格型号：DN100以内 3.拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
29	920703004016	阀门除锈刷漆	1.名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2.规格：DN100以内 3.内容：除锈、刷漆 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
30	920604019001	更换/添配水龙头	1.名称：更换/添配水龙头 2.综合现场实际情况，满足相关规范	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及验收要求					
31	911602002001	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	6.44			
		分部小计						
		污水泵及配件						
32	920102002003	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
33	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
34	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	8			
35	920703004018	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
36	911602013002	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	3.3			
		分部小计						
		测压装置						
37	920703004030	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
38	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
39	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称: 通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
40	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称: 呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0040单项工程-昌01-0040安装工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
41	920802004001	工具箱添配	1.名称：工具箱添配(含锁) 2.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
42	920211002001	设备机房照明设施	1.设备房间照明设施 2.部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3.工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4.结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	11			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	11			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	11			
4	911504006005	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	72.6			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	31.29			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006006	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
8	911504006007	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新(除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006015	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板(一般检修) 2. 规格型号: DC0715 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	18			
11	911504006012	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板(一般检修) 2. 规格型号: DC0915 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		其他						
12	911103003001	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
13	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈	对	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0084单项工程-昌01-0084土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
14	911602002006	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.56			
15	AB005	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	4			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026004	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
5	920703004028	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格：DN300 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
6	920703004029	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称：离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格：DN500 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称：除湿机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
8	920703004003	除湿机除锈刷漆	1. 名称：除湿机除锈刷漆 2. 规格：综合考虑 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
9	911602002002	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	0.68			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
12	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
13	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
14	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	0.88			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
16	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称：超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格：YF200 3. 检修内容：：检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
17	920703004006	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称：超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格：DN200 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
18	920703004007	手动密闭阀一般检修	1. 名称：手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格：综合考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	9			
19	920703004009	手动密闭阀除锈	1. 名称：手动密闭阀	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		刷漆	除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
20	920703004035	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	7			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
21	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房 (含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	35.75			
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
22	920703004011	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	920703004012	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
24	920703004030	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 150*150*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
25	920703004034	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 200*100*100 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
26	920703004031	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 250*200*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	8			
27	920703004032	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*200*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	920703004033	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 600*300*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
29	920703004013	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
30	920703004014	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 方形半周长650mm 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
31	920703004016	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 方形半周长700mm 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
32	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 方形	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			半周长900mm 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱及气压罐						
33	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:15m ³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
34	920603004001	阀门检修	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
35	920703004036	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
36	920604019001	更换/添配水龙	1. 名称：更换/添配	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		头	水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求					
37	911602002001	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	5.04			
38	920302027001	气压罐检修	1. 名称: 气压罐检修 2. 规格型号: 综合考虑 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
39	920703004037	气压罐除锈刷漆	1. 名称: 气压罐除锈刷漆 2. 规格型号: 综合考虑 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		污水泵及配件						
40	920102002003	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
41	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
42	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(个	31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			一般检修) 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
43	920703004026	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	31			
44	911602013002	污水管道除锈刷漆	1. 名称：污水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	5			
		分部小计						
		测压装置						
45	920703004027	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
46	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
47	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
48	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称：通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	6			
49	920504026002	防爆开关更换	1. 名称：防爆开关更换 2. 拆换防爆开关，运行等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
50	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配（含锁） 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
51	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0084单项工程-昌01-0084安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及验收要求					
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	43.4			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	18.72			
		分部小计						
		其他						
7	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑，并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
8	AB001	穿墙套管检修	1. 名称：穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	对	36			
9	AB004	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	工日	1			
10	911602002005	楼梯扶手除锈刷	1. 楼梯扶手除锈刷	m ²	5.85			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		漆	2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	6			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
5	920703004032	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格：DN400 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
6	920703004030	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称：离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格：DN600 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称：除湿机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
8	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	0.64			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
9	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	3			
10	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆	套	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
11	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	3			
12	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN200 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
13	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称: 油网滤尘器清洗滤网 2. 内容: 拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
14	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称: 油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.2			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		超压/自动排气活门						
15	920703004035	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF250 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
16	920703004033	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
17	920703004008	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	11			
18	920703004010	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
19	920703004011	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆	个	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
20	920703004036	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
21	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	33.19			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
22	920703004012	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	920703004013	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
24	920703004014	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*200*100 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
25	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*200*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	7			
		分部小计						
		插板阀						
26	920703004019	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
27	920703004037	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		防火阀						
28	920703004038	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
29	920703004042	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 500*200*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
30	920703004043	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*400*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
31	920703004044	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*320*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
32	920703004045	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 700*300*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
33	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:15m ³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	1			
34	920604033006	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m ³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	1			
35	920604033005	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m ³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			水箱表面污垢清洁；检查水箱是否漏水；闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
36	920604033003	水箱检修	1.水箱一般检修 2.水箱容量:60m³以内 3.水箱整体检修(含出水、注水口检修；水位计检修；水箱表面污垢清洁；检查水箱是否漏水；闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
37	920603022001	水箱水位计更换	1.名称：水箱水位计更换 2.水箱换水位计 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
38	920603004001	阀门检修	1.名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2.规格型号：DN100以内 3.拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门槌子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	6			
39	920703004023	阀门除锈刷漆	1.名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2.规格：DN100以内 3.内容：除锈、刷漆 4.综合施工现场实际情况进行维修，	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
40	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	1			
41	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	12.04			
42	920102002003	手摇泵、离心泵、加压泵检修	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
43	920703004046	手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆 2. 规格型号: DN150 以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
44	920102002004	手摇泵/增压泵添配把手	1. 名称: 手摇泵/增压泵添配把手 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		污水泵及配件						
45	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	920102002002	污水泵检修	1. 名称：污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等。 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	7			
47	920603004002	阀门检修	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀（一般检修） 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	16			
48	920703004026	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	16			
49	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称：污水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	21			
		分部小计						
		测压装置						
50	920703004027	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0124单项工程-昌01-0124安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			管、调试等。 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
51	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
52	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称: 通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
53	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
54	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125土建工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	15			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	15			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	15			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125土建工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	93			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	40.83			
		分部小计						
		其他						
7	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑，并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
8	AB001	穿墙套管检修	1. 名称：穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	对	50			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	10			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
5	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
6	920703004003	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称: 离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
7	920703004028	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称: 离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
8	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称: 除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
9	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	0.68			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920701012007	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	1			
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
12	920701012011	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
13	920701012012	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
14	920701012009	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-1000 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
15	920701012005	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-1000 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	920701012010	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-1000 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
17	920701012013	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN300 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
18	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
19	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.2			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
20	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称：超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格：YF250	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
21	920703004030	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF250 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
22	920703004007	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	9			
23	920703004009	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	7			
24	920703004011	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
25	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	81.27			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
26	920703004012	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	17			
27	920703004014	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门(调节阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 400*200*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*150*350 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	14			
29	920703004029	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 600*250*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
30	920703004016	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
31	920703004017	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		防火阀						
32	920703004018	通风阀门一般检	1. 名称:通风阀门 (个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		修	防火阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
33	920703004019	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*400*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
34	920703004022	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 600*250*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
35	920703004020	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*500*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
36	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量: 35m³ 以内	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
37	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量: 45m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
38	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
39	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
40	920703004023	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100 以内 3. 内容: 除锈、刷	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
41	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	3			
42	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	13.2			
43	920102002001	手摇泵、离心泵、加压泵检修	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
44	920703004024	手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆 2. 规格型号: DN150 以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		污水泵及配件						
45	920102002002	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
46	920102002003	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
47	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	17			
48	920703004026	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	17			
49	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	18			
		分部小计						
		测压装置						
50	920703004027	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0125单项工程-昌01-0125安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
51	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	7			
52	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称: 通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	7			
53	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
54	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126土建工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	11			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	11			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	11			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126土建工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1.名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2.检修内容：检查,拆除老化的密封条,胶条槽除锈刷防锈漆,在槽内安装密封条等. 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	68.2			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1.钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2.含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	29.78			
		分部小计						
		其他						
7	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1.设备房间标识牌制作安装 2.规格材质结合现场情况考虑,并满足甲方要求 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
8	AB001	穿墙套管检修	1.名称:穿墙套管检修 2.一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	对	40			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
3	920702007002	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	8			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
5	920703004032	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
6	920702007001	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN400 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	2			
7	920703004029	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称: 离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
8	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称: 除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
9	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	0.68			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
12	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
13	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
14	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	1.2			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
16	920703004033	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF250 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
17	920703004035	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
18	920703004008	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	7			
19	920703004010	手动密闭阀除锈	1. 名称:手动密闭阀	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		刷漆	除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
20	920703004011	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
21	920703004036	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
22	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	73.63			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
23	920703004012	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
24	920703004013	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
25	920703004037	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*200*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
26	920703004017	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*150*350 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		防火阀						
27	920703004040	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等.	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
28	920703004042	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 800*400*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
29	920703004044	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 700*300*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
30	920703004043	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 700*300*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
31	920703004041	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 600*250*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	920604033003	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
33	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:45m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
34	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
35	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
36	920703004023	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
37	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称：更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	个	1			
38	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	7.08			
39	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称：给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	15.5			
40	920102002003	手摇泵、离心泵、加压泵检修	1. 名称：手摇泵、离心泵、加压泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
41	920703004045	手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆	1. 名称：手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆 2. 规格型号：DN150以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		污水泵及配件						
42	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运，运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
43	920102002002	污水泵检修	1. 名称：污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等。 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	6			
44	920603004002	阀门检修	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀（一般检修） 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	13			
45	920703004026	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	13			
46	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称：污水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	15			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		测压装置						
47	920703004027	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
48	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	8			
49	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称：通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	6			
50	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
51	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具、管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌01-0126单项工程-昌01-0126安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			用要求 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	20			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	20			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	18			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门分体式闭锁添配	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
5	911504006005	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑	樘	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			油,调整垫片等,保证门启闭灵活,避免门密闭不严情况。 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
6	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1.名称:钢筋混凝土人防门更换密封条 2.检修内容:检查,拆除老化的密封条,胶条槽除锈刷防锈漆,在槽内安装密封条等。 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	141.6			
7	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1.钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2.含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	60.92			
		分部小计						
		钢结构防护密闭门维护维修						
8	911504006015	钢结构防护密闭门(双扇)检修	1.名称:钢结构防护密闭门(双扇)(一般检修) 2.检修内容:检查门扇、配件及锈蚀情况,检测密闭性,开闭灵活性,检查部件,清理闭锁盒,活动部位除锈清理加润滑油,垫木,调试等; 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	樘	6			
9	911504006016	钢结构防护密闭门(双扇)舵轮检修	1.名称:钢结构防护密闭门(双扇)舵轮检修	樘	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 检修内容：检查损坏情况、配件及锈蚀情况，检测灵活性，检查各部件工作状态，活动部位除锈清理加润滑油，调试、修复等； 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
10	911504006019	钢结构防护密闭门（双扇）舵轮添配	1. 名称：钢结构防护密闭门（双扇）舵轮添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	9			
11	911504006017	钢结构防护密闭门（双扇）铰页及组件调整检修	1. 名称：钢结构防护密闭门（双扇）铰页及组件调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
12	911504006018	钢结构防护密闭门（双扇）闭锁及组件检修	1. 名称：钢结构防护密闭门（双扇）闭锁（外置）及组件检修 2. 检修内容：拆卸后清理部件，检查部件损坏情况，修复，安装部件，加润滑油、调试等； 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	6			
13	911511007002	钢结构防护密闭门（双扇）更换密封条	1. 钢结构防护密闭门（双扇）更换密封条 2. 内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在	m	55.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
14	911602002008	钢结构防护密闭门(双扇)油漆翻新	1. 钢结构防护密闭门(双扇)油漆翻新 2. 含门扇、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	111.54			
		分部小计						
		其他						
15	911103003001	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	8			
16	911602002007	楼梯扶手除锈刷漆	1. 楼梯扶手除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	8			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	8			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	节	16			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	4			
5	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格：DN1000 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		风机箱检修						
6	920701003002	通风机(箱)拆除	1. 通风机(箱)拆除 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	4			
7	920701026004	通风机一般检修	1. 名称：通风机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	4			
8	920701004002	通风机(箱)安装	1. 通风机(箱)安装 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	4			
9	911602002003	通风机(箱)基座除锈刷漆	1. 通风机(箱)基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	8.16			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
10	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500	块	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
11	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	8			
12	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN200 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	16			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
13	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称: 油网滤尘器清洗滤网 2. 内容: 拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	4			
14	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称: 油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	20.4			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF200 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	8			
16	920703004006	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	8			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
17	920703004007	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	28			
18	920703004009	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	12			
19	920703004033	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
20	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房 (含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	218.07			
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		插板阀						
21	920703004013	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
22	920703004032	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		防火阀						
23	920703004017	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(防火阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	20			
24	920703004018	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 1500*550*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
25	920703004028	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 1700*600*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
26	920703004029	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 1150*800*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
27	920703004031	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 600*400*400 3. 内容: 除锈、刷	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
28	920703004030	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 500*400*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		分部小计						
		污水泵及配件						
29	920102002003	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	7			
30	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	7			
31	920102001001	污水泵拆除	1. 名称: 污水泵拆除 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
32	920102002004	污水泵添配	1. 名称: 污水泵添配 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
33	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	12			
34	920703004026	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	12			
35	911602013002	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	18			
36	911602002002	集水坑盖板除锈刷漆	1. 集水坑盖板除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	13			
37	BB001	集水坑钢板盖板添配	1. 名称: 集水坑钢板盖板添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		测压装置						
38	920703004027	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
39	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	20			
40	920204020002	配电箱/控制箱(柜)添配	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)添配 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	4			
41	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
42	920504026002	防爆开关更换	1. 名称：防爆开关更换 2. 拆换防爆开关，运行等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0002、0012、0013、0014单项工程-昌07-0002、0012、0013、0014安装工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
43	920802004001	工具箱添配	1.名称：工具箱添配(含锁) 2.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	4			
44	920211002001	设备机房照明设施	1.设备房间照明设施 2.部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3.工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4.结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
4	911504006005	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	45.8			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	18.17			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006006	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
8	911504006007	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006012	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC0915 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	6			
11	911504006013	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1215 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	15			
12	911504006014	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	13			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0005单项工程-昌07-0005土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	911103003001	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
14	AB001	穿墙套管检修	1. 名称:穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	4			
15	911602002006	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	0.5			
16	911602002007	楼梯扶手除锈刷漆	1. 楼梯扶手除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	4.5			
17	AB005	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
2	920701026006	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机 (添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	台	2			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
4	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	4			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	5			
6	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	3			
7	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN400 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	节	1			
8	920703004028	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		空气调节机组检修						
9	920701026005	空气调节机组检修	1. 名称:空气调节机组一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等.	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
10	911602002003	空气调节机组基座除锈刷漆	1. 空气调节机组基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	3			
		分部小计						
		静压箱						
11	920703004003	静压箱除锈刷漆	1. 名称: 静压箱除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
12	911602002002	静压箱基座除锈刷漆	1. 静压箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.24			
		分部小计						
		滤毒室扩散箱						
13	920703004034	滤毒室扩散箱除锈刷漆	1. 名称: 滤毒室扩散箱除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
14	920701012006	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤吸收器检修 2. 型号: LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	块	2			
15	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
16	920701012007	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
17	920701012008	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
18	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
19	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.56			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
20	920703004029	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称：超压/自动排气活门一般检修	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 型号、规格: YF250 3. 检修内容: : 检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
21	920703004031	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称: 超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
22	920703004007	手动密闭阀一般检修	1. 名称: 手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	10			
23	920703004010	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	7			
24	920703004032	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
25	920703004033	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
26	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	35			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		防火阀						
27	920703004017	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(防火阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	9			
28	920703004041	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
29	920703004042	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
30	920703004043	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
31	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1100*400*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
32	920703004037	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 900*300*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
33	920703004038	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*650*200 3. 内容: 除锈、刷漆	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
34	920703004039	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 400*250*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
35	920703004040	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 500*400*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
36	920102002005	手摇泵、离心泵、加压泵检修	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
37	920703004035	手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆	1. 名称:手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆 2. 规格型号:DN150以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
38	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门槌子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
39	920703004023	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
40	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	1			
41	911602013003	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 10$ 0mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	5			
42	920302027001	气压罐检修	1. 名称: 气压罐检修 2. 规格型号: 综合考虑 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
43	920703004025	气压罐除锈刷漆	1. 名称: 气压罐除锈刷漆 2. 规格型号: 综合考虑 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		污水泵及配件						
44	920102002003	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
45	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
46	920102001001	污水泵拆除	1. 名称: 污水泵拆除 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
47	920102002004	污水泵添配	1. 名称: 污水泵添配 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
48	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
49	920703004026	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	9			
50	911602013002	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	5			
51	920601015001	污水管道更换	1. 名称: 污水管道更换 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	10			
		分部小计						
		测压装置						
52	920703004027	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
53	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0005单项工程-昌07-0005安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
54	920204020002	配电箱/控制箱(柜)添配	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)添配 2. 规格：400*300*200 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
55	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
56	920701012005	工具箱除锈刷漆	1. 名称：工具箱除锈刷漆 2. 型号：700*500*300 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
57	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	8			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门分体式闭锁添配	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
5	911504006005	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			油,调整垫片等,保证门启闭灵活,避免门密闭不严情况。 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
6	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1.名称:钢筋混凝土人防门更换密封条 2.检修内容:检查,拆除老化的密封条,胶条槽除锈刷防锈漆,在槽内安装密封条等。 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	59			
7	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1.钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2.含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	23.6			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
8	911504006006	悬板防爆波活门检修	1.名称:悬板防爆波活门检修(一般检修) 2.型号:HK600 3.检修内容:检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性,检查胶垫,检查闭锁,活动部位修复、除锈清理,加润滑油,调试等。 4.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	樘	2			
9	911504006007	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1.名称:悬板防爆波活门更换密封胶垫	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 型号: HK600 3. 检修内容: 拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
10	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
11	911504006008	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC0915 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	12			
12	911504006009	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1215 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	4			
13	911504006010	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实	樘	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
14	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑，并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
2	920701026004	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机 (添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	台	1			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
4	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	6			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	4			
6	920703004029	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
7	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
		分部小计						
		空气调节机组检修						
8	920701026003	空气调节机组检修	1. 名称:空气调节机组一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
9	911602002001	空气调节机组基座除锈刷漆	1. 空气调节机组基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,	m ²	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
10	920701012006	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	3			
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	3			
12	920701012007	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	3			
13	920701012008	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
14	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
15	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	4.12			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
16	920703004006	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称：超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格：YF250 3. 检修内容：：检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
17	920703004008	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称：超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格：DN250 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
18	920703004009	手动密闭阀一般检修	1. 名称：手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格：综合考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
19	920703004011	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
20	920703004012	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
21	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	47.14			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
22	920703004034	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
23	920703004035	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1000*600*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
24	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*500*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
25	920703004037	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	8			
26	920703004038	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
		分部小计						
		止回阀						
27	920703004014	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
28	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		防火阀						
29	920703004039	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
30	920703004040	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		分部小计						
		污水泵及配件						
31	920102002003	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
32	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
33	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
34	920703004027	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称：污水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	18			
36	BB001	集水坑钢板盖板添配	1. 名称：名称：集水坑钢板盖板添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	0.72			
		分部小计						
		测压装置						
37	920703004028	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
38	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	4			
39	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0008单项工程-昌07-0008安装工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	920701012005	工具箱除锈刷漆	1. 名称：工具箱除锈刷漆 2. 型号：700*500*300 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
41	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	10			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	10			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	10			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称: 钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容: 检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	68.4			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	28.55			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称: 悬板防爆波活门检修 (一般检修) 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称: 悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006007	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	30			
11	911504006008	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC0712 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	4			
12	911504006010	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1215 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	4			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑,并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	6			
14	AB001	穿墙套管检修	1. 名称:穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	对	20			
15	911602002005	楼梯扶手除锈刷漆	1. 楼梯扶手除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	5			
16	AB002	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	工日	8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
2	920701026005	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机 (添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	台	2			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
4	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	12			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026003	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
6	920703004031	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
7	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN400 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	3			
8	920703004032	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
		分部小计						
		除湿机						
9	920701026004	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等.	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
10	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤吸收器检修 2. 型号: LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	块	6			
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	6			
12	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	6			
13	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN200 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	12			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
14	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称: 油网滤尘器清洗滤网 2. 内容: 拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
15	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称: 油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	7.86			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
16	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称: 超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格: YF200 3. 检修内容: : 检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
17	920703004038	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称: 超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
18	920703004008	手动密闭阀一般检修	1. 名称: 手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
19	920703004011	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
20	920703004013	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
21	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	168.76			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
22	920703004014	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查	个	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
23	920703004033	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 250*150*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	12			
24	920703004034	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 200*100*100 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	28			
		分部小计						
		插板阀						
25	920703004017	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	12			
26	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
27	920703004037	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	6			
		分部小计						
		防火阀						
28	920703004019	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	7			
29	920703004020	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
30	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
31	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
32	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
33	920703004025	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100 以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
34	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	1			
35	911602002003	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	8			
36	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 10$	m	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			0mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
37	911602002004	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.77			
		分部小计						
		污水泵及配件						
38	920102002004	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
39	920102002003	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
40	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
41	920703004028	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
42	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	8			
		分部小计						
		测压装置						
43	920703004029	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		其他						
44	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	9			
45	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称: 呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024安装工程单位工程)

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
46	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配 (含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
47	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	套	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024渗漏水治理工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	910904003001	变形缝 (伸缩缝、沉降缝) 堵漏	1. 变形缝部位: 墙面、地面或顶面 2. 嵌缝材料种类: 水性聚氨酯注浆 3. 施工方法参照: ① 钻斜孔绕过中埋式止水带; ② 埋注浆管; ③ 深层注化学浆液; ④ 拆除注浆嘴; ⑤ 清理基层; ⑥ 开槽; ⑦ 埋注浆管; ⑧ 封缝; ⑨ 变形缝浅层注化学浆液; ⑩ 拆除注浆嘴; ⑪ 烘干基层; ⑫ 基层再次清理; ⑬ 涂底涂料; ⑭ 施工密封胶; ⑮ 施工聚合物水泥砂浆。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	36.6			
2	910603004001	不规则裂缝、施工缝、墙根阴角堵漏	1. 不规则裂缝、施工缝、墙根阴角部位: 墙面、地面或顶面 2. 嵌缝材料种类: 水性聚氨酯注浆 3. 施工方法参照: ① 清理基层; ② 封缝处理; ③ 打注浆孔; ④ 埋注浆嘴; ⑤ 注化学浆液; ⑥ 去除注浆嘴; ⑦ 打磨处理; ⑧ 基层再次清理; ⑨ 施工聚合物水泥防水浆; 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	4.5			
3	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 剔凿基层、堵漏后恢复 2. 找平层: 20mm厚防水砂浆找平 3. 面层: 20mm厚DS砂浆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	3.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0023、0024单项工程-昌07-0023、0024渗漏水治理工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	911301002001	墙面抹灰修补	1. 墙面抹灰修补 (铲除, 堵漏后恢复) 2. 抹灰种类: 防水砂浆 3. 厚度: 综合考虑, 并与原墙面整体面保持一致; 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	9.6			
5	911401002001	天棚抹灰修补	1. 顶板抹灰修补 (拆除, 堵漏后恢复) 2. 抹灰种类: 防水砂浆 3. 厚度: 综合考虑, 并与原顶面整体面保持一致; 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	3.6			
6	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 耐水腻子2道; 2. 防潮封底底漆一道, 乳胶漆涂料两道; 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	9.6			
7	911604002002	天棚喷刷涂料新做	1. 耐水腻子2道; 2. 防潮封底底漆一道, 乳胶漆涂料两道; 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	3.6			
8	911801001001	渣土场外运输	1. 渣土清理 (施工产生建筑垃圾) 2. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ³	0.3			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	10			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	10			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	10			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称: 钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容: 检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	68.4			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	28.55			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称: 悬板防爆波活门检修 (一般检修) 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称: 悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006007	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	30			
11	911504006008	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC0712 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	4			
12	911504006009	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1215 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	4			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
14	AB001	穿墙套管检修	1. 名称:穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	8			
15	911602002004	楼梯扶手除锈刷漆	1. 楼梯扶手除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	5			
16	AB002	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	12			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026003	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
5	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格：DN400 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
6	920703004003	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称：离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格：DN500 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	3			
7	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称：离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格：DN500 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	节	1			
		分部小计						
		除湿机						
8	920701026004	除湿机一般检修	1. 名称：除湿机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
9	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	6			
11	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	6			
12	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	12			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
13	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
14	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	7.86			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
15	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF200 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	6			
16	920703004007	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	6			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
17	920703004008	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	10			
18	920703004011	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
19	920703004012	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	6			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
20	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	168.65			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
21	920703004013	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	40			
22	920703004014	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(调节阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 250*150*150 3. 内容: 除锈、刷漆	个	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
23	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 200*100*100 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	28			
		分部小计						
		插板阀						
24	920703004016	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	12			
25	920703004017	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
26	920703004018	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		防火阀						
27	920703004019	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(防火阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	7			
28	920703004020	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
29	920703004021	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 700*300*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
30	920703004022	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 450*300*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
32	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门槌子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
33	920703004023	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100 以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
34	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	3			
35	911602002001	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	8			
36	911602002002	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实	m2	0.77			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		污水泵及配件						
37	920102002002	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
38	920102002001	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
39	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
40	920703004025	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		测压装置						
41	920703004026	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		其他						
42	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	9			
43	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
44	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
45	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、	套	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0025、0026单项工程-昌07-0025、0026安装工程单位工程)

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
			开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	20			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	20			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	20			
4	911504006005	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称: 钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容: 检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	128.8			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	53.09			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006006	悬板防爆波活门检修	1. 名称: 悬板防爆波活门检修 (一般检修) 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
8	911504006007	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称: 悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006014	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	31			
		分部小计						
		其他						
11	911103003001	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
12	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	24			
13	911602002006	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.92			
14	911602002007	楼梯扶手除锈刷	1. 楼梯扶手除锈刷	m ²	10.74			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		漆	2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求						
15	AB002	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	6				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	12			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
5	920703004038	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格：DN500 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
6	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称：离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格：DN500 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	节	12			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称：除湿机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
8	920703004003	除湿机除锈刷漆	1. 名称：除湿机除锈刷漆 2. 规格：综合考虑 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
9	911602002002	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 规格：综合考虑 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	1.52			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		过滤吸收器维护维修						
10	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	4			
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
12	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
13	920701012008	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	8			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
14	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
15	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称: 油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	8.58			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
16	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称: 超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格: YF200 3. 检修内容: : 检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
17	920703004006	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称: 超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
18	920703004007	手动密闭阀一般检修	1. 名称: 手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
19	920703004039	手动密闭阀 添配摇把	1. 名称:手动密闭阀添配摇把 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	12			
20	920703004009	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
21	920703004010	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	8			
22	920703004029	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
23	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识	m ²	102.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
24	920703004011	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
25	920703004012	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
26	920703004030	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		插板阀						
27	920703004013	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
28	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 方形半周长500mm 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		防火阀						
29	920703004017	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	10			
30	920703004031	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
31	920703004034	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1000*350*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
32	920703004035	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 900*200*350 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
33	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 700*320*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
34	920703004037	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 600*300*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
35	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:15m³以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
36	920603004001	阀门检修	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀（一般检修） 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	6			
37	920703004023	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	6			
38	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称：更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	个	10			
39	911602002001	水箱表面除锈刷漆	1. 水箱表面除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	26.62			
40	911602002004	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	12			
41	911602013003	给排水管道除锈刷漆	1. 名称：给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	911602002003	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	2.7			
43	920102002001	手摇泵、离心泵、加压泵检修	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
44	920102002004	手摇泵/增压泵添配把手	1. 名称: 手摇泵/增压泵添配把手 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
45	920703004024	手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆 2. 规格型号: DN150 以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		污水泵及配件						
46	920102002003	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
47	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链	台	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
48	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门槌子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	12			
49	920703004026	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	12			
50	911602013002	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	20			
51	911602002005	集水坑盖板除锈刷漆	1. 集水坑盖板除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.96			
		分部小计						
		测压装置						
52	920703004027	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等.	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0046、0047单项工程-昌07-0046、0047安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 更换连接软管:拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
53	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	6			
54	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称: 呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	6			
55	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
56	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	套	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	43			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	18.87			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新(除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006007	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板(一般检修) 2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	12			
11	911504006008	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板(一般检修) 2. 规格型号: DC0912 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	5			
12	911504006009	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板(一般检修) 2. 规格型号: DC0612 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
14	AB001	穿墙套管检修	1. 名称:穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	12			
15	AB003	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	8			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
5	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
6	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN300 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	2			
7	920703004003	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称: 离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
8	920702007003	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN500 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	2			
		分部小计						
		除湿机						
9	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称: 除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
10	911602002001	除湿机基座除锈	1. 除湿机基座除锈	m2	0.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		刷漆	刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
11	920701012001	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	4			
12	920701012002	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
13	920701012003	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
14	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	8			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
15	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
16	920701012005	油网滤尘器除锈刷漆	1.名称：油网滤尘器除锈刷漆 2.内容：除锈、刷漆等 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	3.96			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
17	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1.名称:超压/自动排气活门一般检修 2.型号、规格:YF200 3.检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
18	920703004005	超压/自动排气活门除锈刷漆	1.名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2.规格: DN200 3.内容: 除锈、刷漆 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
19	920703004006	手动密闭阀一般检修	1.名称:手动密闭阀一般检修 2.型号、规格:综合考虑 3.检修内容: 检查	个	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
20	920703004007	手动密闭阀添配手柄	1. 名称:手动密闭阀添配手柄 2. 内容: 添配手柄: 安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	5			
21	920703004008	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	12			
22	920703004009	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
23	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	97.7			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		插板阀						
24	920703004010	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(插板阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	7			
25	920703004011	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
26	920703004012	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
27	920703004013	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		防火阀						
28	920703004014	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(个	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		修	防火阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
29	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 500*300*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
30	920703004016	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 650*300*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
31	920703004017	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 600*300*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		止回阀						
32	920703004018	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (止回阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
33	920703004019	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
34	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:45m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
35	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
36	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
37	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称：更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	个	2			
38	911602002002	水箱表面除锈刷漆	1. 水箱表面除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	70			
39	911602002003	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	7			
40	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称：给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	3			
41	911602002004	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.13			
		分部小计						
		污水泵及配件						
42	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运，运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
43	920102002002	污水泵检修	1. 名称：污水泵检修	台	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
44	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
45	920703004021	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100 以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
46	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm 以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	23			
47	911602002005	集水坑盖板除锈刷漆	1. 集水坑盖板除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1			
		分部小计						
		测压装置						
48	920703004022	测压计更换	1. 名称: 更换测压	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
49	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	10			
50	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称：通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	3			
51	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
52	920701012006	工具箱除锈刷漆	1. 名称：工具箱除锈刷漆 2. 型号：700*500*300 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0050单项工程-昌07-0050安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	43			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	18.87			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006007	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	12			
11	911504006008	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC0912 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	5			
12	911504006009	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC0612 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0051单项工程-昌07-0051土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
14	AB001	穿墙套管检修	1. 名称:穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	8			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
5	920703004034	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
6	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN300 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	2			
7	920703004036	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称: 离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
8	920702007003	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN500 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	1			
		分部小计						
		除湿机						
9	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称: 除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
10	911602002001	除湿机基座除锈	1. 除湿机基座除锈	m2	0.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		刷漆	刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
11	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤吸收器检修 2. 型号: LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	块	4			
12	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	4			
13	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	4			
14	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN200 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	8			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
15	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称: 油网滤尘器清洗滤网 2. 内容: 拆卸滤网箱体挡板、取出滤	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
16	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1.名称：油网滤尘器除锈刷漆 2.内容：除锈、刷漆等 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	3.96			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
17	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1.名称:超压/自动排气活门一般检修 2.型号、规格:YF200 3.检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
18	920703004007	超压/自动排气活门除锈刷漆	1.名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2.规格: DN200 3.内容: 除锈、刷漆 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
19	920703004011	手动密闭阀一般检修	1.名称:手动密闭阀一般检修 2.型号、规格:综合考虑 3.检修内容: 检查	个	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
20	920703004013	手动密闭阀添配手柄	1. 名称:手动密闭阀添配手柄 2. 内容: 添配手柄: 安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
21	920703004014	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	12			
22	920703004016	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
23	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	97.7			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		插板阀						
24	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(插板阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	7			
25	920703004037	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
26	920703004021	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
27	920703004022	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		防火阀						
28	920703004023	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(个	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		修	防火阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
29	920703004026	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 500*300*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
30	920703004027	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 650*300*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
31	920703004028	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 600*300*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		止回阀						
32	920703004018	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (止回阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
33	920703004019	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
34	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:45m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
35	920604033003	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
36	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
37	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	7			
38	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	3			
39	911602002003	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.13			
		分部小计						
		污水泵及配件						
40	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
41	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
42	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀	个	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			1. 止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
43	920703004032	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	5			
44	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	15			
45	920601015001	污水管道更换	1. 名称: 污水管道更换 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	2			
46	911602002005	集水坑盖板除锈刷漆	1. 集水坑盖板除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	1			
		分部小计						
		测压装置						
47	920703004033	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
48	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	10			
49	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称: 通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
50	920504026002	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称: 呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
51	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
52	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0051单项工程-昌07-0051安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	5			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	5			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	5			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	32.6			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	13.39			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新(除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006007	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板(一般检修) 2. 规格型号: DC1212 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	11			
		分部小计						
		其他						
11	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
12	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	10			
13	911602002005	楼梯扶手除锈刷漆	1. 楼梯扶手除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	5.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
14	AB002	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	工日	4			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	4			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
5	920703004036	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格：DN500 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		除湿机						
6	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称：除湿机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
7	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	0.64			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
8	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
9	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
10	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
11	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
12	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
13	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	2.81			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
14	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称：超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格：YF200 3. 检修内容：：检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
15	920703004037	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
16	920703004011	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	8			
17	920703004041	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
18	920703004038	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
19	920703004040	手动密闭阀除锈	1. 名称:手动密闭阀	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		刷漆	除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
20	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	43.38			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		插板阀						
21	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门(插板阀)一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
22	920703004021	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	920703004022	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		防火阀						
24	920703004023	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
25	920703004026	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 700*300*400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
26	920703004027	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 300*300*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
27	920703004028	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 500*300*300 3. 内容: 除锈、刷	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
28	920703004029	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 650*300*400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
29	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
30	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	4			
31	911602002004	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	0.41			
32	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: φ100mm以内 3. 综合施工现场实	m	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		污水泵及配件						
33	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运，运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
34	920102002002	污水泵检修	1. 名称：污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等。 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
35	920603004002	阀门检修	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀（一般检修） 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	5			
36	920703004032	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称：污水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	10			
		分部小计						
		测压装置						
38	920703004033	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
39	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	4			
40	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
41	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0062单项工程-昌07-0062安装工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	45			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	17.99			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性，检查胶垫，检查闭锁，活动部位修复、除锈清理，加润滑油，调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫，清理基层，现场剪裁制作胶垫，粘贴安装等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006008	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	12			
11	911504006009	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC0912 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		其他						
12	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
13	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈	对	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
14	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.71			
15	AB002	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
3	920702007001	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN400 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	6			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
5	920703004035	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
6	920703004036	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称: 离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
7	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN500 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	1			
8	920703004038	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称: 离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		除湿机						
9	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称: 除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
10	911602002001	除湿机基座除锈	1. 除湿机基座除锈	m2	0.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		刷漆	刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
11	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	3			
12	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	3			
13	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	3			
14	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
15	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
16	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1.名称：油网滤尘器除锈刷漆 2.内容：除锈、刷漆等 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	3.34			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
17	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1.名称:超压/自动排气活门一般检修 2.型号、规格:YF200 3.检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
18	920703004043	超压/自动排气活门除锈刷漆	1.名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2.规格: DN200 3.内容: 除锈、刷漆 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
19	920703004011	手动密闭阀一般检修	1.名称:手动密闭阀一般检修 2.型号、规格:综合考虑 3.检修内容: 检查	个	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
20	920703004047	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
21	920703004045	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
22	920703004044	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
23	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	81.79			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
24	920703004018	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
25	920703004019	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(调节阀)除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
26	920703004040	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(调节阀)除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
27	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(插板阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
28	920703004021	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		止回阀						
29	920703004023	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
30	920703004026	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 500*250*550 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		防火阀						
31	920703004041	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等.	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
32	920703004042	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
33	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
34	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
35	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况，满足相关规范	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			及验收要求					
36	911602002004	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	6.2			
37	911602002005	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.9			
38	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	5			
		分部小计						
		污水泵及配件						
39	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
40	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
41	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污	个	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			垢、换盘根、阀门 挺子擦洗上油、螺 栓过丝扣、换垫、 组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实 际情况进行维修， 满足相关规范及验 收要求					
42	920703004032	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/ 止回阀/泄水阀除锈 刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷 漆 4. 综合施工现场实 际情况进行维修， 满足相关规范及验 收要求	个	9			
		分部小计						
		测压装置						
43	920703004033	测压计更换	1. 名称：更换测压 计 2. 更换测压计：含 拆除旧件、运至指 定地点、安装球阀 、测压计、连接软 管、调试等。 3. 更换连接软管：拆 除旧管、安装新管 等。 4. 综合施工现场实 际情况进行维修， 满足相关规范及验 收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
44	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控 制箱(柜)一般检 修 2. 线路检修、更换 配件、调试等 3. 综合施工现场实 际情况进行维修， 满足相关规范及验 收要求	台	3			
45	920504026001	呼叫电铃检修/ 更换/添配	1. 名称：呼叫电铃 检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、 检查线路、检查电 铃、除尘、上油、	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063安装工程单位工程)

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
46	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配（含锁） 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
47	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0063单项工程-昌07-0063渗漏水治理工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	9110904003001	变形缝（伸缩缝、沉降缝）堵漏	1. 变形缝部位: 墙面、地面或顶面 2. 嵌缝材料种类: 水溶性聚氨酯注浆 3. 施工方法参照: ① 钻斜孔绕过中埋式止水带; ② 埋注浆管; ③ 深层注化学浆液; ④ 拆除注浆嘴; ⑤ 清理基层; ⑥ 开槽; ⑦ 埋注浆管; ⑧ 封缝; ⑨ 变形缝浅层注化学浆液; ⑩ 拆除注浆嘴; ⑪ 烘干基层; ⑫ 基层再次清理; ⑬ 涂底涂料; ⑭ 施工密封胶; ⑮ 施工聚合物水泥砂浆。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	8.4			
2	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 剔凿基层、堵漏后恢复 2. 找平层: 20mm厚防水砂浆找平 3. 面层: 20mm厚DS砂浆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.75			
3	911301002001	墙面抹灰修补	1. 墙面抹灰修补 (铲除, 堵漏后恢复) 2. 抹灰种类: 防水砂浆 3. 厚度: 综合考虑, 并与原墙面整体面保持一致; 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	2.7			
4	911401002001	天棚抹灰修补	1. 顶板抹灰修补 (拆除, 堵漏后恢复) 2. 抹灰种类: 防水砂浆 3. 厚度: 综合考虑, 并与原顶面整体	m ²	0.75			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0063单项工程-昌07-0063渗漏水治理工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			面保持一致; 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
5	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 耐水腻子2道; 2. 防潮封底底漆一道, 乳胶漆涂料两道; 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	2.7			
6	911604002002	天棚喷刷涂料新做	1. 耐水腻子2道; 2. 防潮封底底漆一道, 乳胶漆涂料两道; 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.75			
7	911801001001	渣土场外运输	1. 渣土清理 (施工产生建筑垃圾) 2. 渣土外运及消纳, 运距自行考虑 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ³	0.07			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
4	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	45			
5	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框	m ²	17.99			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		框油漆翻新	油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
6	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性，检查胶垫，检查闭锁，活动部位修复、除锈清理，加润滑油，调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樁	2			
7	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫，清理基层，现场剪裁制作胶垫，粘贴安装等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樁	2			
8	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新（除锈刷漆） 2. 型号：HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樁	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
9	911504006007	挡窗板检修	1. 名称：挡窗板（一般检修）	樁	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
10	911504006008	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC0915 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	3			
		分部小计						
		其他						
11	911103003001	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
12	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	8			
13	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.71			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	6			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
5	920703004003	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格：DN500 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
6	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称：离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格：DN500 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	节	4			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称：除湿机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
8	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	0.64			
		分部小计						
		静压箱						
9	911602002006	静压箱基座除锈刷漆	1. 静压箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	15.7			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
10	920701012005	过滤器清洗、检	1. 名称：过滤吸收	块	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		修	器检修 2. 型号: LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	3			
12	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	3			
13	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN200 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
14	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称: 油网滤尘器清洗滤网 2. 内容: 拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
15	920701012003	油网滤尘器除锈	1. 名称: 油网滤尘	m2	4.63			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		刷漆	器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
16	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF200 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
17	920703004027	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
18	920703004008	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	7			
19	920703004030	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
20	920703004028	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
21	920703004029	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
22	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房 (含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	72.08			
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
23	920703004013	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
24	920703004014	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
25	920703004016	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
26	920703004017	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		防火阀						
27	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
28	920604033003	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:15m ³ 以内 3. 水箱整体检修（含出水、注水口检修；水位计检修；水箱表面污垢清洁；检查水箱是否漏水；闭水试验等以保证水箱能正常使用） 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
29	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m ³ 以内 3. 水箱整体检修（含出水、注水口检修；水位计检修；水箱表面污垢清洁；检查水箱是否漏水；闭水试验等以保证水箱能正常使用） 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
30	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m ³ 以内 3. 水箱整体检修（含出水、注水口检修；水位计检修；水箱表面污垢清洁；检查水箱是否漏水；闭水试验等以	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
31	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	5			
32	911602002003	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	8.6			
33	911602002004	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.02			
		分部小计						
		污水泵及配件						
34	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
35	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
36	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
37	920703004025	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	10			
38	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	9.5			
39	911602002005	集水坑盖板锈刷漆	1. 集水坑盖板除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.68			
40	BB001	集水坑钢板盖板添配	1. 名称: 集水坑钢板盖板添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	0.24			
		分部小计						
		测压装置						
41	920703004026	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0064单项工程-昌07-0064安装工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
42	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
43	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称: 呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
44	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
45	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109土建工程单位工程)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109土建工程单位工程)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	59			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	23.9			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性，检查胶垫，检查闭锁，活动部位修复、除锈清理，加润滑油，调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫，清理基层，现场剪裁制作胶垫，粘贴安装等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109土建工程单位工程)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		挡窗板维护维修						
10	911504006007	挡窗板检修	1. 名称: 挡窗板 (一般检修) 2. 规格型号: DC1515 3. 检修内容: 检查挡窗板、配件, 活动部位除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	7			
		分部小计						
		其他						
11	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
12	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	4			
13	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	6.96			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109土建工程单位工程)

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	3			
2	920701026002	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机(添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况,满足相关规范及验收要求	台	3			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	3			
4	920702007003	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	节	6			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026003	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
6	920703004031	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
7	920702007001	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN400 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	2			
8	920703004032	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
9	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN500 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	3			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		除湿机						
10	920701026004	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
11	920703004003	除湿机除锈刷漆	1. 名称:除湿机除锈刷漆 2. 规格: 综合考虑 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
12	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 规格: 综合考虑 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	0.78			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
13	920701012008	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤吸收器检修 2. 型号: LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	块	1			
14	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	1			
15	920701012012	过滤吸收器支架	1. 名称: 过滤吸收	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		除锈刷漆	器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
16	920701012013	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN200 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
17	920701012010	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤吸收器检修 2. 型号: LX-1000 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	块	2			
18	920701012006	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-1000 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
19	920701012011	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-1000 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
20	920701012014	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN300 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
21	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
22	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	2.65			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
23	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称：超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格：YF200 3. 检修内容：：检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
24	920703004007	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称：超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格：DN200 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		手动密闭阀门						
25	920703004008	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	8			
26	920703004009	手动密闭阀 添配摇把	1. 名称:手动密闭阀添配摇把 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	8			
27	920703004038	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
28	920703004037	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
29	920703004039	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
30	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房 (含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	18.34			
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
31	920703004014	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	9			
32	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	920703004016	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
34	920703004033	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
35	920703004017	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
36	920703004034	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		防火阀						
37	920703004019	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合	个	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		止回阀						
38	920703004035	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(止回阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
39	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
40	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m ³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用)	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
41	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
42	911602002003	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	5.4			
43	911602002004	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.56			
44	920102002001	手摇泵、离心泵、加压泵检修	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
45	920703004026	手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆 2. 规格型号: DN150 以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		污水泵及配件						
46	920102002004	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
47	920102002003	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
48	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门榫子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	13			
		分部小计						
		测压装置						
49	920703004029	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
50	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检	台	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0109单项工程-昌07-0109安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
51	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称：通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	5			
52	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
53	920701012005	工具箱除锈刷漆	1. 名称：工具箱除锈刷漆 2. 型号：700*500*300 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
54	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118土建工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称: 钢筋混凝土人防门检修 (一般检修) 2. 检修内容: 检查门扇、配件及锈蚀情况, 检测密闭性, 开闭灵活性, 检查部件, 清理闭锁盒, 活动部位除锈清理加润滑油, 垫木, 调试等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	12			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称: 钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容: 检查门把手缺失情况, 修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	12			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称: 钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容: 拆卸后清理各部件, 检查闭锁定位销及弹簧, 修复, 安装各部件, 加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	10			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门分体式闭锁添配	1. 名称: 钢筋混凝土人防门分体式闭锁添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	4			
5	911504006005	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称: 钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容: 拆除启闭不灵活的铰页, 除锈, 清理, 安装, 更换铰页螺钉, 加润滑	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118土建工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			油,调整垫片等,保证门启闭灵活,避免门密闭不严情况。 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
6	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1.名称:钢筋混凝土人防门更换密封条 2.检修内容:检查,拆除老化的密封条,胶条槽除锈刷防锈漆,在槽内安装密封条等。 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	83.2			
7	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1.钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2.含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	35.46			
		分部小计						
		钢结构防护密闭门维护维修						
8	911504006006	钢结构防护密闭门(双扇)检修	1.名称:钢结构防护密闭门(双扇)(一般检修) 2.检修内容:检查门扇、配件及锈蚀情况,检测密闭性,开闭灵活性,检查部件,清理闭锁盒,活动部位除锈清理加润滑油,垫木,调试等; 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	樘	7			
9	911504006007	钢结构防护密闭门(双扇)舵轮检修	1.名称:钢结构防护密闭门(双扇)舵轮检修	樘	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118土建工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 检修内容: 检查损坏情况、配件及锈蚀情况, 检测灵活性, 检查各部件工作状况, 活动部位除锈清理加润滑油, 调试、修复等; 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
10	911504006008	钢结构防护密闭门 (双扇) 舵轮添配	1. 名称: 钢结构防护密闭门 (双扇) 舵轮添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
11	911504006009	钢结构防护密闭门 (双扇) 铰页及组件调整检修	1. 名称: 钢结构防护密闭门 (双扇) 铰页及组件调整检修 2. 检修内容: 拆除启闭不灵活的铰页, 除锈, 清理, 安装, 更换铰页螺钉, 加润滑油, 调整垫片等, 保证门启闭灵活, 避免门密闭不严情况 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	3			
12	911504006010	钢结构防护密闭门 (双扇) 闭锁及组件检修	1. 名称: 钢结构防护密闭门 (双扇) 闭锁 (外置) 及组件检修 2. 检修内容: 拆卸后清理部件, 检查部件损坏情况, 修复, 安装部件, 加润滑油、调试等; 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	4			
13	911504006011	钢结构防护密闭门 (双扇) 闭锁及组件检修	1. 名称: 钢结构防护密闭门 (双扇) 闭锁 (暗装) 及组件检修 2. 检修内容: 拆卸后清理部件, 检查部	樘	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118土建工程单位工程)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			件损坏情况, 修复, 安装部件, 加润滑油、调试等; 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
14	911511007002	钢结构防护密闭门 (双扇) 更换密封条	1. 钢结构防护密闭门 (双扇) 更换密封条 2. 内容: 检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	203.6			
15	911602002002	钢结构防护密闭门 (双扇) 油漆翻新	1. 钢结构防护密闭门 (双扇) 油漆翻新 2. 含门扇、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	291.85			
		分部小计						
		其他						
16	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
17	AB002	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	40			
18	911602002005	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实	m ²	0.93			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118土建工程单位工程)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
19	911602002004	楼梯扶手除锈刷漆	1. 楼梯扶手除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	10.7			
20	AB003	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118安装工程单位工程)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
1	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920703004026	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN1000 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
3	920703004006	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	8			
4	920703004009	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118安装工程单位工程)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房 (含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	240.97			
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		插板阀						
6	920703004010	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
7	920703004011	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN1300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		止回阀						
8	920703004041	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (止回阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等.	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118安装工程单位工程)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
9	920703004042	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN1200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
10	920703004043	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN1400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
11	920703004013	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1050*420*1050 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
12	920703004014	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1050*320*1050 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
13	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1500*400*1500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118安装工程单位工程)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		防火阀						
14	920703004032	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	15			
15	920703004034	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1050*320*1050 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
16	920703004035	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1150*320*1150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
17	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1500*320*1500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118安装工程单位工程)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	920703004037	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1650*350*500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
19	920703004038	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*300*850 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
20	920703004039	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1600*300*550 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
21	920703004040	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*300*500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		污水泵及配件						
22	920102002002	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118安装工程单位工程)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
23	920102002001	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
24	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门槌子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	10			
25	920703004019	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	10			
26	911602013002	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	25			
27	911602002002	集水坑盖板除锈刷漆	1. 集水坑盖板除锈刷漆 2. 综合施工现场实	m ²	1.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118安装工程单位工程)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
28	BB001	集水坑盖板(井盖)	1. 集水坑盖板(井盖)添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		测压装置						
29	920703004020	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		其他						
30	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	14			
31	920204020002	配电箱/控制箱(柜)添配	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)添配 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
32	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称: 呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0117、0118单项工程-昌07-0117、0118安装工程单位工程)

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
33	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配 (含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
34	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	套	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158土建工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006007	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
2	911504006008	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
3	911504006009	钢筋混凝土人防门连杆式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门连杆式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
4	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	59.4			
5	911602002005	钢筋混凝土人防门门扇边框、门	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框	m ²	30.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158土建工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		框油漆翻新	油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
6	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
7	AB003	穿墙套管检修	1. 名称:穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	56			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920701026004	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机 (添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况,满足相关规范及验收要求	台	4			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	4			
4	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	节	8			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
6	920703004037	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
8	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	0.22			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
9	920701012007	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤吸收器检修 2. 型号: LX-1000 3. 综合施工现场实	块	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
10	920701012005	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-1000 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
11	920701012008	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-1000 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
12	920701012009	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN300 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
13	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
14	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等	m ²	5.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
15	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF200 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
16	920703004008	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF250 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
17	920703004011	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
18	920703004040	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
19	920703004039	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
20	920703004041	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
21	920703004042	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
22	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	81.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
23	920703004018	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	16			
		分部小计						
		插板阀						
24	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(插板阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	9			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
25	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:15m³以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用)	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
26	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	3			
27	920604033003	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:6m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
28	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
29	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	5			
30	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	8.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		污水泵及配件						
31	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
32	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
33	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门梃子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	10			
		分部小计						
		测压装置						
34	920703004033	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
35	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	5			
36	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称：通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	5			
37	920504026001	防爆开关更换	1. 名称：防爆开关更换 2. 拆换防爆开关，运行等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
38	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
39	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌07-0158单项工程-昌07-0158安装工程单位工程)

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门连杆式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门连杆式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	85			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	42.67			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK800 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK800 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK800 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		其他						
10	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
11	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	2.61			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	10			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
5	920703004003	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
6	920702007002	离心/轴流风机 更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流 /混流风机更换帆布 软接头 2. 规格: DN400 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实 际情况进行维修, 满足相关规范及验 收要求	节	3			
7	920703004002	离心/轴流风机 及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流 风机及支架除锈刷 漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷 漆 4. 综合施工现场实 际情况进行维修, 满足相关规范及验 收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
8	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般 检修 2. 检修内容: 开箱 、检查、测位、就 位、安装、固定、 清理、风机、除湿 机单机试运转等. 3. 综合施工现场实 际情况进行维修, 满足相关规范及验 收要求	台	1			
9	920703004004	除湿机除锈刷漆	1. 名称:除湿机除锈 刷漆 2. 规格: 综合考虑 3. 内容: 除锈、刷 漆 4. 综合施工现场实 际情况进行维修, 满足相关规范及验 收要求	个	1			
10	911602002001	除湿机基座除锈	1. 除湿机基座除锈	m2	1.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		刷漆	刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		滤毒室扩散箱						
11	920703004034	滤毒室扩散箱除锈刷漆	1. 名称: 滤毒室扩散箱除锈刷漆 2. 规格: 1000*800*1400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		静压箱						
12	911602002003	静压箱除锈刷漆	1. 静压箱除锈刷漆 2. 规格: 1100*800*300 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	1.83			
13	911602002004	静压箱除锈刷漆	1. 静压箱除锈刷漆 2. 规格: 800*800*800 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	3.45			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
14	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤吸收器检修 2. 型号: LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	块	5			
15	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实	套	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
16	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	5			
17	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	10			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
18	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
19	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	2.36			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
20	920703004005	超压/自动排气	1. 名称：超压/自动	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		活门一般检修	排气活门一般检修 2. 型号、规格: YF200 3. 检修内容: : 检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
21	920703004007	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称: 超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
22	920703004011	手动密闭阀一般检修	1. 名称: 手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	7			
23	920703004014	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
24	920703004016	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
25	920703004017	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
26	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	143.74			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		止回阀						
27	920703004018	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(止回阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
28	920703004019	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2. 规格: 1200*750*	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			100 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
29	920703004035	通风阀门除锈刷漆	1. 名称：通风阀门（止回阀）除锈刷漆 2. 规格：1000*700*400 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
30	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称：通风阀门（插板阀）一般检修 2. 型号、规格：综合考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	5			
31	920703004021	通风阀门除锈刷漆	1. 名称：通风阀门（插板阀）除锈刷漆 2. 规格：DN600 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
32	920703004022	通风阀门除锈刷漆	1. 名称：通风阀门（插板阀）除锈刷漆 2. 规格：DN700 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
		分部小计						
		防火阀						
33	920703004023	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
34	920703004024	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
35	920703004028	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*300*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
36	920703004026	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 1000*400*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
37	920703004027	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆	个	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格型号：600*600*200 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
38	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
39	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:60m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
40	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
41	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修)	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
42	920703004030	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
43	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称：更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	个	4			
44	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	7.4			
45	940201012001	水箱爬梯制作安装	1. 水箱爬梯制作安装 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	件	2			
		分部小计						
		污水泵及配件						
46	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运，运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
47	920102002002	污水泵检修	1. 名称：污水泵检	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
48	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门榫子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
49	920703004032	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100 以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
		分部小计						
		测压装置						
50	920703004033	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0245单项工程-昌08-0245安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他						
51	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1.名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2.线路检修、更换配件、调试等 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	7			
52	920204020002	通风方式指示箱检修	1.名称：通风方式指示箱检修 2.线路检修、更换配件、调试等 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	3			
53	920504026001	防爆开关更换	1.名称：防爆开关更换 2.拆换防爆开关，运行等 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
54	920802004001	工具箱添配	1.名称：工具箱添配(含锁) 2.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
55	920211002001	设备机房照明设施	1.设备房间照明设施 2.部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3.工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4.结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246土建工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	19			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	19			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	19			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246土建工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	130.2			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	55.48			
		分部小计						
		其他						
7	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑，并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
8	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.96			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920701026006	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机(添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	台	4			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
4	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	8			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
6	920703004034	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
8	920703004004	除湿机除锈刷漆	1. 名称:除湿机除锈刷漆 2. 规格: 综合考虑 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
9	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	0.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		静压箱						
10	911602002004	静压箱除锈刷漆	1. 静压箱除锈刷漆 2. 规格：800*800*500 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	1.99			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
11	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
12	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
13	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
14	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		油网除尘器维护 维修						
15	920701012004	油网除尘器清洗 滤网	1. 名称: 油网除尘器清洗滤网 2. 内容: 拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
16	920701012003	油网除尘器除锈 刷漆	1. 名称: 油网除尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.75			
		分部小计						
		超压/自动排气 活门						
17	920703004005	超压/自动排气 活门一般检修	1. 名称: 超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格: YF200 3. 检修内容: : 检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
18	920703004007	超压/自动排气 活门除锈刷漆	1. 名称: 超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手动密闭阀门						
19	920703004011	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	8			
20	920703004013	手动密闭阀添配手柄	1. 名称:手动密闭阀添配手柄 2. 内容: 添配手柄: 安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
21	920703004014	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
22	920703004015	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
23	920703004016	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
24	920703004017	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN700	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
25	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房（含风机房、滤毒室等）、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	77			
		分部小计						
		通风阀门（插板阀、调节阀、防火阀等）						
		调节阀						
26	920703004018	通风阀门一般检修	1. 名称：通风阀门（调节阀）一般检修 2. 型号、规格：综合考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
27	920703004019	通风阀门除锈刷漆	1. 名称：通风阀门（调节阀）除锈刷漆 2. 规格：DN400 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		止回阀						
28	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
29	920703004021	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
30	920703004037	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
31	920703004035	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		防火阀						
33	920703004023	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(防火阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
34	920703004028	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 500*250*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
35	920703004029	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 250*150*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:15m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
37	920604033003	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
38	920604033004	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
39	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			栓过丝扣、换垫、 组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求					
40	920703004030	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/ 止回阀/泄水阀除锈 刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷 漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求	个	6			
41	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配 水龙头 2. 结合现场实际情况， 满足相关规范 及验收要求	个	10			
42	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷 漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求	m ²	14.2			
43	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道 除锈刷漆 2. 规格型号: ϕ 10 0mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求	m	14.7			
44	940201012001	水箱爬梯制作安装	1. 水箱爬梯制作安 装 2. 综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求	件	1			
45	911602002005	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷 漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求	m ²	2.25			
		分部小计						
		污水泵及配件						
46	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运，运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
47	920102002002	污水泵检修	1. 名称：污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等。 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
48	920603004002	阀门检修	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀（一般检修） 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
49	920703004032	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
50	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称：污水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	8			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		测压装置						
51	920703004033	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
52	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	5			
53	920204020002	通风方式指示箱检修	1. 名称：通风方式指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
54	920504026001	防爆开关更换	1. 名称：防爆开关更换 2. 拆换防爆开关，运行等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	6			
55	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
56	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0246单项工程-昌08-0246安装工程单位工程)

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
3	911504006015	钢筋混凝土人防门连杆式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门连杆式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	9			
4	911504006005	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	59			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	29.58			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006016	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK800 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
8	911504006017	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK800 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	5			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	5			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	节	10			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
5	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
6	920703004032	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称: 离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称: 除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
8	920703004003	除湿机除锈刷漆	1. 名称: 除湿机除锈刷漆 2. 规格: 综合考虑 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
9	911602002002	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	1.1			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	5			
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	5			
12	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	5			
13	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	10			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
14	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	2.2			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
16	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF200 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
17	920703004029	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF250 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
18	920703004007	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试	个	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
19	920703004035	手动密闭阀添配手柄	1. 名称: 手动密闭阀添配手柄 2. 内容: 添配手柄: 安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	8			
20	920703004010	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
21	920703004009	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
22	920703004033	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
23	920703004034	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
24	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房 (含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	160.15			
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
25	920703004011	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
26	920703004012	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
27	920703004013	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查	个	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
28	920703004037	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
29	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		防火阀						
30	920703004017	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(防火阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	18			
31	920703004038	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
32	920703004040	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
33	920703004041	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 250*250*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	9			
34	920703004042	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 600*600*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
35	920703004018	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*300*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
36	920703004043	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 900*300*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
37	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	2			
38	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称:水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	1			
39	920603004001	阀门检修	1. 名称:闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号:DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门槌子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
40	920703004023	阀门除锈刷漆	1. 名称:闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格:DN100以内 3. 内容:除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
41	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称:更换/添配水龙头	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求					
42	911602002001	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	3.4			
43	911602013003	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 10$ 0mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	6			
		分部小计						
		污水泵及配件						
44	920102002003	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
45	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
46	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门杆子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等.	个	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
47	920703004026	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	7			
48	911602013002	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	5			
		分部小计						
		测压装置						
49	920703004027	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
50	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
51	920204020002	通风方式指示箱	1. 名称: 通风方式	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0247单项工程-昌08-0247安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		检修	指示箱检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
52	920504026002	防爆开关更换	1. 名称: 防爆开关更换 2. 拆换防爆开关, 运行等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
53	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配 (含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
54	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	84.9			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	35.49			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新（除锈刷漆） 2. 型号：HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		其他						
10	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑，并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
11	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	0.63			
12	AB002	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	工日	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	4			
3	920702007002	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	节	8			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
5	920703004035	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
6	920703004037	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称: 离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称: 除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
8	920703004004	除湿机除锈刷漆	1. 名称: 除湿机除锈刷漆 2. 规格: 综合考虑 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
9	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	1.1			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	920701012006	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
12	920701012007	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
13	920701012008	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
14	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	920701012003	油网除尘器除锈刷漆	1. 名称：油网除尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	1.34			
16	920701012005	油网除尘器除锈刷漆	1. 名称：油网除尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	1.75			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
17	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF200 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
18	920703004007	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
19	920703004011	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
20	920703004013	手动密闭阀添配手柄	1. 名称:手动密闭阀添配手柄 2. 内容: 添配手柄: 安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	5			
21	920703004014	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
22	920703004016	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
23	920703004017	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN700 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
24	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂	m ²	137.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
25	920703004018	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
26	920703004019	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (调节阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
		分部小计						
		插板阀						
27	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	920703004021	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN600 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		防火阀						
29	920703004023	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	24			
30	920703004026	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*300*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
31	920703004027	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 250*250*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
32	920703004028	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 800*350*400 3. 内容: 除锈、刷	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
33	920703004029	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 700*400*400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
34	920703004038	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 600*200*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
35	920703004039	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 300*200*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	11			
36	920703004040	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 150*150*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
37	920703004041	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*200*150	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		止回阀						
38	920703004042	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(止回阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
39	920703004043	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
40	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:63m³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	1			
42	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称:水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	2			
43	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
44	920703004030	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
45	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况,满足相关规范及验收要求	个	8			
46	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆	m2	7.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
47	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	3.5			
48	911602002003	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.56			
		分部小计						
		污水泵及配件						
49	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
50	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
51	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门槌子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0248单项工程-昌08-0248安装工程单位工程)

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
52	920703004032	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
53	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称: 污水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	8			
		分部小计						
		测压装置						
54	920703004033	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
55	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	82.6			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	30.2			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性，检查胶垫，检查闭锁，活动部位修复、除锈清理，加润滑油，调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	1			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫，清理基层，现场剪裁制作胶垫，粘贴安装等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新(除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		其他						
10	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
11	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	4			
12	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	0.55			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	6			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	12			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
5	920703004035	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格：DN300 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
6	920703004036	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称：离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格：DN400 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
7	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称：除湿机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
8	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	0.62			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
9	920701012009	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-1000 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
10	920701012005	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 型号: LX-1000 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
11	920701012010	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-1000 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
12	920701012011	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN300 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
13	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称: 油网滤尘器清洗滤网 2. 内容: 拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
14	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称: 油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	1.89			
15	920701012008	油网滤尘器除锈	1. 名称: 油网滤尘	m2	1.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		刷漆	器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
16	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF200 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
17	920703004007	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
18	920703004008	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF250 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
19	920703004010	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN250	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		手动密闭阀门						
20	920703004011	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	12			
21	920703004013	手动密闭阀添配手柄	1. 名称:手动密闭阀添配手柄 2. 内容:添配手柄:安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	6			
22	920703004014	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	6			
23	920703004015	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	6			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房（含风机房、滤毒室等）、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	74.9			
		分部小计						
		通风阀门（插板阀、调节阀、防火阀等）						
		插板阀						
25	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门（插板阀）一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
26	920703004021	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门（插板阀）除锈刷漆 2. 规格：DN400 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		防火阀						
27	920703004023	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门（防火阀）一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
28	920703004026	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 400*300*350 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
29	920703004027	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 600*350*320 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
30	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
31	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
32	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			1. 止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
33	920703004030	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
34	920601015001	给水管道新做	1. 名称: 给水管道新做 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	5			
35	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况,满足相关规范及验收要求	个	8			
36	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	0.64			
37	911602002003	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	1.12			
38	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		污水泵及配件						
39	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
40	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
41	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	8			
42	920703004032	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称：污水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	26.5			
44	911602002004	集水坑盖板除锈刷漆	1. 集水坑盖板除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	0.54			
		分部小计						
		测压装置						
45	920703004033	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
46	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	7			
47	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0268单项工程-昌08-0268安装工程单位工程)

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配（含锁） 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
49	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	30			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	30			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	30			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称: 钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容: 检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	184			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	79.45			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称: 悬板防爆波活门检修 (一般检修) 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称: 悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号: HK600 3. 检修内容: 拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新(除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		其他						
10	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
11	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	12			
12	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	0.22			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	8			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	8			
3	920702007003	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	12			
		分部小计						
		离心/轴流风机						
4	920701026002	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
5	920703004035	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 2. 规格：DN400 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
6	920702007001	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称：离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格：DN400 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	节	1			
7	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称：离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格：400*400 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	节	1			
		分部小计						
		除湿机						
8	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称：除湿机一般检修 2. 检修内容：开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
9	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	1.44			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
10	920701012008	过滤器清洗、检	1. 名称：过滤吸收	块	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		修	器检修 2. 型号: LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
12	920701012012	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
13	920701012014	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN200 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	4			
14	920701012010	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤器检修 2. 型号: LX-1000 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	块	2			
15	920701012005	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-1000 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
16	920701012011	过滤吸收器支架	1. 名称: 过滤吸收	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		除锈刷漆	器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-1000 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
17	920701012013	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN300 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
18	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称: 油网滤尘器清洗滤网 2. 内容: 拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
19	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称: 油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.35			
20	920701012007	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称: 油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.17			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		超压/自动排气活门						
21	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF200 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
22	920703004007	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
23	920703004008	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF250 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
24	920703004010	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	920703004011	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	12			
26	920703004038	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
27	920703004037	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	9			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
28	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	139.18			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		止回阀						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	920703004018	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
30	920703004019	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
31	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: 450*250*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		插板阀						
32	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
33	920703004021	通风阀门除锈刷	1. 名称:通风阀门 (个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		漆	插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		防火阀						
34	920703004023	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门(防火阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
35	920703004026	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门(防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 600*320*400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
36	920703004027	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门(防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*320*300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
37	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量: 15m³ 以	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
38	920604033003	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m³以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	3			
39	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:45m³以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	1			
40	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称:水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	3			
41	920603004001	阀门检修	1. 名称:闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修)	个	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
42	920703004030	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
43	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	21			
44	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	13.2			
45	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 10$ 0mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	12.5			
46	911602002003	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	2.8			
		分部小计						
		污水泵及配件						
47	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
48	920102002002	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	7			
49	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	14			
50	920703004032	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	14			
		分部小计						
		测压装置						
51	920703004033	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等.	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0269、0270单项工程-昌08-0269、0270安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 更换连接软管:拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
52	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	15			
53	920504026001	防爆开关更换	1. 名称: 防爆开关更换 2. 拆换防爆开关,运行等 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
54	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
55	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	套	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	24			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	24			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	24			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	152.2			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	60.91			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新(除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	2			
		分部小计						
		其他						
10	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
11	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	14			
12	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920701026002	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机(添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	台	4			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
4	920702007003	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	8			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026003	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	3			
6	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
7	920702007001	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN300 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	节	1			
8	920703004003	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN800 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
9	920702007002	离心/轴流风机更换帆布软接头	1. 名称: 离心/轴流/混流风机更换帆布软接头 2. 规格: DN800 3. 更换帆布软连接 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	节	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		除湿机						
10	920701026004	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
11	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	1.28			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
12	920701012001	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤吸收器检修 2. 型号: LX-1000 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	块	2			
13	920701012002	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-1000 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	2			
14	920701012003	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-1000 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	2			
15	920701012006	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN300	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
16	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
17	920701012005	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	3.12			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
18	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称：超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格：YF250 3. 检修内容：：检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
19	920703004005	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称：超压/自动排气活门除锈刷漆	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 规格: DN250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		手动密闭阀门						
20	920703004006	手动密闭阀一般检修	1. 名称: 手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	12			
21	920703004007	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
22	920703004008	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
23	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识	m ²	82.89			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		插板阀						
24	920703004009	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
25	920703004010	通风阀门除锈刷漆	1. 名称: 通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		防火阀						
26	920703004011	通风阀门一般检修	1. 名称: 通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
27	920703004012	通风阀门除锈刷	1. 名称: 通风阀门 (个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		漆	防火阀)除锈刷漆 2.规格型号:600*300*320 3.内容:除锈、刷漆 4.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
28	920703004013	通风阀门除锈刷漆	1.名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2.规格型号:500*350*250 3.内容:除锈、刷漆 4.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		止回阀						
29	920703004014	通风阀门一般检修	1.名称:通风阀门(止回阀)一般检修 2.型号、规格:综合考虑 3.检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	7			
30	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1.名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2.规格:DN200 3.内容:除锈、刷漆 4.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
31	920703004016	通风阀门除锈刷漆	1.名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2.规格:DN400 3.内容:除锈、刷漆 4.综合施工现场实际情况进行维修,	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
32	920703004017	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2. 规格: 450*250*250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
33	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m³以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	1			
34	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	1			
35	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内	个	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
36	920703004018	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	11			
37	920601015001	给水管道新做	1. 名称: 给水管道新做 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	5			
38	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	8			
39	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	6.2			
40	911602002003	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.12			
41	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 100$ mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	920102002001	手摇泵、离心泵、加压泵检修	1. 名称：手摇泵、离心泵、加压泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	3			
43	920703004019	手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆	1. 名称：手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆 2. 规格型号：DN150以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		污水泵及配件						
44	920102002002	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运，运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
45	920102002003	污水泵检修	1. 名称：污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等。 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	3			
46	920603004002	阀门检修	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀（一般检修） 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门槌子擦洗上油、螺	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			栓过丝扣、换垫、 组装、水压试验等。 4.综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求					
47	920703004021	阀门除锈刷漆	1.名称:闸阀/蝶阀/ 止回阀/泄水阀除锈 刷漆 2.规格: DN100以内 3.内容: 除锈、刷 漆 4.综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求	个	4			
48	911602013003	污水管道除锈刷漆	1.名称: 污水管道 除锈刷漆 2.规格型号: φ10 0mm以内 3.综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求	m	11.5			
49	911602002004	集水坑盖板除锈刷漆	1.集水坑盖板除锈 刷漆 2.综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求	m ²	4.4			
		分部小计						
		测压装置						
50	920703004022	测压计更换	1.名称: 更换测压 计 2.更换测压计: 含 拆除旧件、运至指定地点、安装球阀 、测压计、连接软管、调试等。 3.更换连接软管: 拆除旧管、安装新管 等。 4.综合施工现场实际情况进行维修， 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		其他						
51	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1.名称: 配电箱/控 制箱(柜)一般检	台	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0271单项工程-昌08-0271安装工程单位工程)

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
52	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
53	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配（含锁） 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
54	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	13			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查，拆除老化的密封条，胶条槽除锈刷防锈漆，在槽内安装密封条等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	83.2			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	32.95			
		分部小计						
		其他						
7	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑，并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
8	AB001	穿墙套管检修	1. 名称：穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	对	8			
9	AB003	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	工日	4			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920701026002	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机 (添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	台	4			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
4	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	8			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026003	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
6	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
7	920703004003	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
8	920701026004	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
9	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,	m2	0.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
10	920701012007	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	1			
11	920701012005	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
12	920701012011	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
13	920701012012	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
14	920701012009	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-1000 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	1			
15	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-1000	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
16	920701012010	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-1000 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
17	920701012013	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN300 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
18	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	1			
19	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.35			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手动密闭阀门						
20	920703004007	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	6			
21	920703004009	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
22	920703004010	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
23	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	92.65			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		插板阀							
24	920703004011	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1				
25	920703004012	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1				
		分部小计							
		止回阀							
26	920703004016	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1				
27	920703004018	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
28	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
29	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
30	BB001	水箱面板更换	1. 名称: 水箱面板更换 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	块	4			
31	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
32	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
33	920703004020	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
34	920601015001	给水管道新做	1. 名称: 给水管道新做 2. 规格型号: $\phi 10$ 0mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	5			
35	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	8			
36	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	6.2			
37	911602002003	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.12			
		分部小计						
		污水泵及配件						
38	920102002002	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
39	920102002003	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	3			
40	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀 (一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门槌子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
41	920703004023	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100 以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
42	911602002004	集水坑盖板除锈刷漆	1. 集水坑盖板除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	6.12			
		分部小计						
		测压装置						
43	920703004024	测压计更换	1. 名称: 更换测压计	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272安装工程单位工程)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等. 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		其他						
44	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	9			
45	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称: 呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
46	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
47	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0272单项工程-昌08-0272渗漏水治理工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	9110904003001	变形缝（伸缩缝、沉降缝）堵漏	1. 变形缝部位: 墙面、地面或顶面 2. 嵌缝材料种类: 水性聚氨酯注浆 3. 施工方法参照: ① 钻斜孔绕过中埋式止水带; ② 埋注浆管; ③ 深层注化学浆液; ④ 拆除注浆嘴; ⑤ 清理基层; ⑥ 开槽; ⑦ 埋注浆管; ⑧ 封缝; ⑨ 变形缝浅层注化学浆液; ⑩ 拆除注浆嘴; ⑪ 烘干基层; ⑫ 基层再次清理; ⑬ 涂底涂料; ⑭ 施工密封胶; ⑮ 施工聚合物水泥砂浆。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	7.2			
2	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 剔凿基层、堵漏后恢复 2. 找平层: 20mm厚防水砂浆找平 3. 面层: 20mm厚DS砂浆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.6			
3	911301002001	墙面抹灰修补	1. 墙面抹灰修补 (铲除, 堵漏后恢复) 2. 抹灰种类: 防水砂浆 3. 厚度: 综合考虑, 并与原墙面整体面保持一致; 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	2.4			
4	911401002001	天棚抹灰修补	1. 顶板抹灰修补 (拆除, 堵漏后恢复) 2. 抹灰种类: 防水砂浆 3. 厚度: 综合考虑, 并与原顶面整体	m ²	0.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	11			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	11			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	11			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑油，调整垫片等，保证门启闭灵活，避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称：钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容：检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	67			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	27.89			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
7	911504006005	悬板防爆波活门检修	1. 名称：悬板防爆波活门检修（一般检修） 2. 型号：HK600 3. 检修内容：检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性, 检查胶垫, 检查闭锁, 活动部位修复、除锈清理, 加润滑油, 调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
8	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1. 名称：悬板防爆波活门更换密封胶垫 2. 型号：HK600 3. 检修内容：拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
9	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		其他						
10	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
11	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	12			
12	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	1.1			
13	AB003	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	3			
2	920701026002	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机(添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况,满足相关规范及验收要求	台	3			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	3			
4	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	节	6			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026003	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
6	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
7	920703004025	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
8	920701026004	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
9	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,	m2	0.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
10	920701012005	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-1000 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
11	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-1000 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
12	920701012006	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-1000 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
13	920701012007	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN300 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
14	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
15	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.35			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
16	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称：超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格：YF250 3. 检修内容：：检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
17	920703004006	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称：超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格：DN250 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
18	920703004007	手动密闭阀一般检修	1. 名称：手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格：综合考虑 3. 检修内容：检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
19	920703004026	手动密闭阀添配手柄	1. 名称: 手动密闭阀添配手柄 2. 内容: 添配手柄: 安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	10			
20	920703004009	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	10			
21	920703004010	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
22	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房 (含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	76.71			
		分部小计						
		通风阀门 (插板阀、调节阀、防火阀等)						
		插板阀						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	920703004011	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(插板阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
24	920703004012	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(插板阀)除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		防火阀						
25	920703004013	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(防火阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
26	920703004014	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 700*350*400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		止回阀						
27	920703004016	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
28	920703004017	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
29	920703004018	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (止回阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
30	920604033001	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:25m ³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
31	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	1			
32	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称:水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	套	2			
33	920603004001	阀门检修	1. 名称:闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号:DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
34	920703004020	阀门除锈刷漆	1. 名称:闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格:DN100以内 3. 内容:除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
35	920601015001	给水管道新做	1. 名称:给水管道新做 2. 规格型号:φ100mm以内 3. 综合施工现场实	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
36	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称：更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	个	8			
37	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	6.4			
38	911602002003	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.63			
39	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称：给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	2			
		分部小计						
		污水泵及配件						
40	920102002002	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运，运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
41	920102002003	污水泵检修	1. 名称：污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
42	920603004002	阀门检修	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀（一般检修） 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
43	920703004023	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
44	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称：污水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	12			
		分部小计						
		测压装置						
45	920703004024	测压计更换	1. 名称：更换测压计 2. 更换测压计：含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管：拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0273单项工程-昌08-0273安装工程单位工程)

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	8			
47	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
48	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	1			
49	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门检修（一般检修） 2. 检修内容：检查门扇、配件及锈蚀情况，检测密闭性，开闭灵活性，检查部件，清理闭锁盒，活动部位除锈清理加润滑油，垫木，调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	17			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容：检查门把手缺失情况，修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	17			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容：拆卸后清理各部件，检查闭锁定位销及弹簧，修复，安装各部件，加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	樘	14			
4	911504006008	钢筋混凝土人防门分体式闭锁添配	1. 名称：钢筋混凝土人防门分体式闭锁添配 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	6			
5	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称：钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容：拆除启闭不灵活的铰页，除锈，清理，安装，更换铰页螺钉，加润滑	樘	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			油,调整垫片等,保证门启闭灵活,避免门密闭不严情况。 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求					
6	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1.名称:钢筋混凝土人防门更换密封条 2.检修内容:检查,拆除老化的密封条,胶条槽除锈刷防锈漆,在槽内安装密封条等。 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	103			
7	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1.钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2.含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m ²	42.82			
		分部小计						
		悬板防爆波活门维护维修						
8	911504006005	悬板防爆波活门检修	1.名称:悬板防爆波活门检修(一般检修) 2.型号:HK600 3.检修内容:检查活门、配件是否齐全以及锈蚀、开闭灵活性,检查胶垫,检查闭锁,活动部位修复、除锈清理,加润滑油,调试等。 4.综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	樘	1			
9	911504006006	悬板防爆波活门更换密封胶垫	1.名称:悬板防爆波活门更换密封胶垫	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 型号: HK600 3. 检修内容: 拆除老化的胶垫, 清理基层, 现场剪裁制作胶垫, 粘贴安装等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
10	911602002002	悬板防爆波活门油漆翻新	1. 悬板防爆波活门油漆翻新 (除锈刷漆) 2. 型号: HK600 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	1			
		分部小计						
		其他						
11	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
12	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	4			
13	911602002004	钢爬梯除锈刷漆	1. 钢爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.55			
14	AB002	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
2	920701026002	手摇电动两用风机 添配摇把	1. 名称: 手摇电动两用风机(添配摇把) 2. 规格型号: F270-2 3. 一般检修、启停试验、破损配件配齐、清除风机轴及扇叶上老油和灰尘、注油、恢复原样、加固松动部件、试运转正常 4. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	台	4			
3	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
4	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	8			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		离心/轴流风机						
5	920701026003	离心/轴流风机一般检修	1. 名称:离心/轴流/混流风机一般检修 2. 规格: 综合考虑 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	3			
6	920703004002	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
7	920703004025	离心/轴流风机及支架除锈刷漆	1. 名称:离心/轴流风机及支架除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	1			
		分部小计						
		除湿机						
8	920701026004	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	台	2			
9	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修,	m2	1.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
10	920701012008	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
11	920701012005	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
12	920701012012	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-500 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
13	920701012014	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN200 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
14	920701012010	过滤器清洗、检修	1. 名称：过滤吸收器检修 2. 型号：LX-1000 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
15	920701012001	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号：LX-1000	套	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
16	920701012011	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号：LX-1000 3. 内容：除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
17	920701012013	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号：DN300 3. 内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
18	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1. 名称：油网滤尘器清洗滤网 2. 内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
19	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容：除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.89			
20	920701012007	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称：油网滤尘器除锈刷漆	m ²	1.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
21	920703004004	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称:超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格:YF250 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
22	920703004006	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称:超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN250 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		手动密闭阀门						
23	920703004007	手动密闭阀一般检修	1. 名称:手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	20			
24	920703004027	手动密闭阀添配手柄	1. 名称:手动密闭阀添配手柄 2. 内容: 添配手柄:	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
25	920703004009	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	6			
26	920703004026	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	11			
27	920703004010	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
28	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	96.63			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		插板阀						
29	920703004011	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
30	920703004012	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
		分部小计						
		防火阀						
31	920703004013	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
32	920703004015	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (防火阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 400*250*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		止回阀						
33	920703004016	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(止回阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
34	920703004017	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
35	920703004018	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
36	920604033003	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:15m ³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修;水位计检修;水箱表面污垢清洁;检查水箱是否漏水;闭水试验等以保证水箱能正常使用)	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
37	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m ³ 以内 3. 水箱整体检修(含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
38	920603022001	水箱水位计更换	1. 名称: 水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	2			
39	920603004001	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100 以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
40	920703004020	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
41	920601015001	给水管道新做	1. 名称: 给水管道新做 2. 规格型号: φ10	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			0mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
42	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称: 更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况, 满足相关规范及验收要求	个	8			
43	911602002002	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	4.8			
44	911602002003	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	0.92			
45	911602013002	给排水管道除锈刷漆	1. 名称: 给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号: $\phi 10$ 0mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	2			
46	920302027001	气压罐检修	1. 名称: 气压罐检修 2. 规格型号: 综合考虑 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	1			
47	920703004028	气压罐除锈刷漆	1. 名称: 气压罐除锈刷漆 2. 规格型号: 综合考虑 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
48	920102002001	手摇泵、离心泵、加压泵检修	1. 名称: 手摇泵、离心泵、加压泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等.	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
49	920703004021	手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆	1. 名称:手摇泵、离心泵、加压泵除锈刷漆 2. 规格型号:DN150以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
50	920603026001	压力表更换	1. 名称: 压力表更换 2. 增压泵压力表 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
		分部小计						
		污水泵及配件						
51	920102002002	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运, 运距自行考虑 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
52	920102002003	污水泵检修	1. 名称: 污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等. 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	4			
53	920603004002	阀门检修	1. 名称: 闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀(一般检修) 2. 规格型号: DN100以内 3. 拆装法兰、清污	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			垢、换盘根、阀门 挺子擦洗上油、螺 栓过丝扣、换垫、 组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实 际情况进行维修， 满足相关规范及验 收要求					
54	920703004023	阀门除锈刷漆	1. 名称: 闸阀/蝶阀/ 止回阀/泄水阀除锈 刷漆 2. 规格: DN100以内 3. 内容: 除锈、刷 漆 4. 综合施工现场实 际情况进行维修， 满足相关规范及验 收要求	个	3			
55	911602013003	污水管道除锈刷 漆	1. 名称: 污水管道 除锈刷漆 2. 规格型号: ϕ 10 0mm以内 3. 综合施工现场实 际情况进行维修， 满足相关规范及验 收要求	m	6			
56	911602002004	集水坑盖板除锈 刷漆	1. 集水坑盖板除锈 刷漆 2. 综合施工现场实 际情况进行维修， 满足相关规范及验 收要求	m ²	4.1			
		分部小计						
		测压装置						
57	920703004024	测压计更换	1. 名称: 更换测压 计 2. 更换测压计: 含 拆除旧件、运至指 定地点、安装球阀 、测压计、连接软 管、调试等。 3. 更换连接软管: 拆 除旧管、安装新管 等。 4. 综合施工现场实 际情况进行维修， 满足相关规范及验 收要求	个	2			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274安装工程单位工程)

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称：配电箱/控制箱（柜）一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	10			
59	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称：呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	2			
60	920802004001	工具箱添配	1. 名称：工具箱添配（含锁） 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	2			
61	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位：包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容：包含照明灯具，管线、开关等相关设施检查、维修。更换调试等并达到照明使用要求 4. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	套	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274渗漏水治理工程单位工程)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	910603004001	不规则裂缝、施工缝、墙根阴角堵漏	1. 不规则裂缝、施工缝、墙根阴角部位:墙面、地面或顶面 2. 嵌缝材料种类:水溶性聚氨酯注浆 3. 施工方法参照:①清理基层;②封缝处理;③打注浆孔 ④埋注浆嘴;⑤注化学浆液;⑥去除注浆嘴;⑦打磨 处理;⑧基层再次清理;⑨施工聚合物水泥防水浆 ; 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m	87			
2	911201003001	水泥砂浆楼地面新做	1. 剔凿基层、堵漏后恢复 2. 找平层: 20mm厚防水砂浆找平 3. 面层: 20mm厚DS砂浆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	13.5			
3	911301002001	墙面抹灰修补	1. 墙面抹灰修补 (铲除, 堵漏后恢复) 2. 抹灰种类: 防水砂浆 3. 厚度: 综合考虑, 并与原墙面整体面保持一致; 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	10.8			
4	911401002001	天棚抹灰修补	1. 顶板抹灰修补 (拆除, 堵漏后恢复) 2. 抹灰种类: 防水砂浆 3. 厚度: 综合考虑, 并与原顶面整体面保持一致; 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	1.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌08-0274单项工程-昌08-0274渗漏水治理工程单位工程)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911604002001	墙面喷刷涂料新做	1. 耐水腻子2道； 2. 防潮封底底漆一道，乳胶漆涂料两道； 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	10.8			
6	911604002002	天棚喷刷涂料新做	1. 耐水腻子2道； 2. 防潮封底底漆一道，乳胶漆涂料两道； 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m2	1.8			
7	911801001001	渣土场外运输	1. 渣土清理（施工产生建筑垃圾） 2. 渣土外运及消纳，运距自行考虑 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m3	0.35			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008土建工程单位工程)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		钢筋混凝土人防门维护维修						
1	911504006001	钢筋混凝土人防门检修	1. 名称: 钢筋混凝土人防门检修 (一般检修) 2. 检修内容: 检查门扇、配件及锈蚀情况, 检测密闭性, 开闭灵活性, 检查部件, 清理闭锁盒, 活动部位除锈清理加润滑油, 垫木, 调试等。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	15			
2	911504006002	钢筋混凝土人防门门把手检修	1. 名称: 钢筋混凝土人防门门把手检修 2. 检修内容: 检查门把手缺失情况, 修复等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	15			
3	911504006003	钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修	1. 名称: 钢筋混凝土人防门分体式闭锁检修 2. 检修内容: 拆卸后清理各部件, 检查闭锁定位销及弹簧, 修复, 安装各部件, 加润滑油等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	15			
4	911504006004	钢筋混凝土人防门铰页调整检修	1. 名称: 钢筋混凝土人防门铰页调整检修 2. 检修内容: 拆除启闭不灵活的铰页, 除锈, 清理, 安装, 更换铰页螺钉, 加润滑油, 调整垫片等, 保证门启闭灵活, 避免门密闭不严情况。 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	樘	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008土建工程单位工程)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			收要求					
5	911511007001	钢筋混凝土人防门更换密封条	1. 名称: 钢筋混凝土人防门更换密封条 2. 检修内容: 检查, 拆除老化的密封条, 胶条槽除锈刷防锈漆, 在槽内安装密封条等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m	105.4			
6	911602002001	钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新	1. 钢筋混凝土人防门门扇边框、门框油漆翻新 2. 含门扇边框、门框、把手、闭锁、门轴、铰页等配件除锈刷漆 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	43.85			
		分部小计						
		其他						
7	911103003002	设备房间标识牌制作安装	1. 设备房间标识牌制作安装 2. 规格材质结合现场情况考虑, 并满足甲方要求 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
8	AB001	穿墙套管检修	1. 名称: 穿墙套管检修 2. 一般检修、除锈刷漆、添配丢失堵帽等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	对	8			
9	AB002	抽水	1. 人防及施工范围积水进行抽水 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	工日	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008土建工程单位工程)

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		手摇电动两用风机						
1	920701026001	手摇电动两用风机一般检修	1. 名称:手摇电动两用风机一般检修 2. 规格型号: F270-2 3. 检修内容: 拆卸齿轮箱盖、除污、更换齿轮油、安装齿轮箱盖、试运转等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
2	920703004001	手摇电动两用风机及支架除锈刷漆	1. 名称:手摇电动两用风机及支架除锈刷漆 2. 规格型号: F270-2 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	5			
3	920702007001	手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头	1. 名称: 手摇电动两用风机更换橡胶连接软接头 2. 规格: DN200 3. 更换橡胶连接软接头 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	节	10			
		分部小计						
		除湿机						
4	920701026003	除湿机一般检修	1. 名称:除湿机一般检修 2. 检修内容: 开箱、检查、测位、就位、安装、固定、清理、风机、除湿机单机试运转等. 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
5	911602002001	除湿机基座除锈刷漆	1. 除湿机基座除锈刷漆	m2	1.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		静压箱						
6	911602002006	静压箱底座除锈刷漆	1. 静压箱底座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m2	1.6			
		分部小计						
		过滤吸收器维护维修						
7	920701012007	过滤器清洗、检修	1. 名称: 过滤吸收器检修 2. 型号: LX-500 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	块	4			
8	920701012014	过滤吸收器除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆、喷涂标识等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	4			
9	920701012011	过滤吸收器支架除锈刷漆	1. 名称: 过滤吸收器支架除锈刷漆 2. 型号: LX-500 3. 内容: 除锈、刷漆等 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	4			
10	920701012013	过滤吸收器更换橡胶软接头	1. 名称: 过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2. 型号: DN200 3. 内容: 更换橡胶软接头及软接头固定环片 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	920701012009	过滤器清洗、检修	1.名称：过滤吸收器检修 2.型号：LX-1000 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	块	2			
12	920701012015	过滤吸收器除锈刷漆	1.名称：过滤吸收器除锈刷漆 2.型号：LX-1000 3.内容：除锈、刷漆、喷涂标识等 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
13	920701012010	过滤吸收器支架除锈刷漆	1.名称：过滤吸收器支架除锈刷漆 2.型号：LX-1000 3.内容：除锈、刷漆等 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
14	920701012016	过滤吸收器更换橡胶软接头	1.名称：过滤吸收器更换橡胶软接头及软接头固定环片 2.型号：DN300 3.内容：更换橡胶软接头及软接头固定环片 4.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	4			
		分部小计						
		油网滤尘器维护维修						
15	920701012004	油网滤尘器清洗滤网	1.名称：油网滤尘器清洗滤网 2.内容：拆卸滤网箱体挡板、取出滤网网片、清理箱体、使用碱水等溶液清洗网片、网片浸油、安装网片、安装箱体挡板等。 3.综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	920701012003	油网滤尘器除锈刷漆	1. 名称: 油网滤尘器除锈刷漆 2. 内容: 除锈、刷漆等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	m ²	14.97			
		分部小计						
		超压/自动排气活门						
17	920703004005	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称: 超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格: YF200 3. 检修内容: : 检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
18	920703004048	超压/自动排气活门除锈刷漆	1. 名称: 超压/自动排气活门除锈刷漆 2. 规格: DN200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
19	920703004008	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称: 超压/自动排气活门一般检修 2. 型号、规格: YF250 3. 检修内容: : 检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
20	920703004049	超压/自动排气活门一般检修	1. 名称: 超压/自动排气活门一般检修	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			2. 型号、规格: YF250 3. 检修内容: :检查阀门壳体与重锤等各部件、开闭的灵敏度、紧固销子与螺栓等、调整重锤位置、活动部件加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		手动密闭阀门						
21	920703004011	手动密闭阀一般检修	1. 名称: 手动密闭阀一般检修 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	17			
22	920703004013	手动密闭阀添配手柄	1. 名称: 手动密闭阀添配手柄 2. 内容: 添配手柄: 安装等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
23	920703004014	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	4			
24	920703004015	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称: 手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
25	920703004016	手动密闭阀除锈刷漆	1. 名称:手动密闭阀除锈刷漆 2. 规格: DN500 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
		分部小计						
		风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆						
26	911602013001	风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆	1. 设备房(含风机房、滤毒室等)、通道及其他房间风管角钢法兰接口、管道除锈刷漆 2. 除锈刷漆、喷涂标识 3. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	m2	134.12			
		分部小计						
		通风阀门(插板阀、调节阀、防火阀等)						
		调节阀						
27	920703004018	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(调节阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
28	920703004034	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(调节阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 600*300*200 3. 内容: 除锈、刷	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求					
		分部小计						
		插板阀						
29	920703004020	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	10			
30	920703004035	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	6			
31	920703004036	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	3			
32	920703004038	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门 (插板阀) 除锈刷漆 2. 规格型号: 方形半周长850mm 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		防火阀						
33	920703004023	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(防火阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容:检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	40			
34	920703004027	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 800*300*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
35	920703004028	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 800*150*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	3			
36	920703004029	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 350*400*150 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修,满足相关规范及验收要求	个	2			
37	920703004043	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 600*200*250	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
38	920703004044	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(防火阀)除锈刷漆 2. 规格型号: 500*350*200 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
		分部小计						
		止回阀						
39	920703004045	通风阀门一般检修	1. 名称:通风阀门(止回阀)一般检修 2. 型号、规格:综合考虑 3. 检修内容: 检查阀门壳体、锁紧装置、开闭的灵活性、加润滑油、调试等. 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	6			
40	920703004047	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2. 规格: DN300 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	5			
41	920703004046	通风阀门除锈刷漆	1. 名称:通风阀门(止回阀)除锈刷漆 2. 规格: DN400 3. 内容: 除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		人防战备水箱						
42	920604033003	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:6m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
43	920604033002	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:35m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
44	920604033004	水箱检修	1. 水箱一般检修 2. 水箱容量:60m³ 以内 3. 水箱整体检修 (含出水、注水口检修; 水位计检修; 水箱表面污垢清洁; 检查水箱是否漏水; 闭水试验等以保证水箱能正常使用) 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	套	1			
45	BB001	水箱面板更换	1. 名称: 水箱面板更换 2. 综合施工现场实际情况进行维修,	块	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			满足相关规范及验收要求					
46	920603022002	水箱水位计更换	1. 名称：水箱水位计更换 2. 水箱换水位计 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	套	2			
47	920601015001	给水管道新做	1. 名称：给水管道新做 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	6			
48	920604019001	更换/添配水龙头	1. 名称：更换/添配水龙头 2. 结合现场实际情况，满足相关规范及验收要求	个	6			
49	911602002003	水箱基座除锈刷漆	1. 水箱基座除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	8			
50	911602002004	水箱爬梯除锈刷漆	1. 水箱爬梯除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	1.24			
51	911602013004	给排水管道除锈刷漆	1. 名称：给排水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	10			
		分部小计						
		污水泵及配件						
52	920102002001	污水泵坑清理	1. 污水泵坑清理 2. 人工清掏污水坑 3. 污水坑中垃圾、淤泥等杂物全部清除外运，运距自行考虑 4. 综合施工现场实	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			际情况进行维修，满足相关规范及验收要求					
53	920102002002	污水泵检修	1. 名称：污水泵检修 2. 检查、维修、清洗油箱、加油、调试、找平、找正、找中心、试运行等。 3. 添配水泵提升锁链 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	台	5			
54	920603004002	阀门检修	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀（一般检修） 2. 规格型号：DN100以内 3. 拆装法兰、清污垢、换盘根、阀门挺子擦洗上油、螺栓过丝扣、换垫、组装、水压试验等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	10			
55	920703004032	阀门除锈刷漆	1. 名称：闸阀/蝶阀/止回阀/泄水阀除锈刷漆 2. 规格：DN100以内 3. 内容：除锈、刷漆 4. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	个	10			
56	911602013003	污水管道除锈刷漆	1. 名称：污水管道除锈刷漆 2. 规格型号：φ100mm以内 3. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m	10			
57	911602002005	集水坑盖板除锈刷漆	1. 集水坑盖板除锈刷漆 2. 综合施工现场实际情况进行维修，满足相关规范及验收要求	m ²	2.89			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (昌09-0007、0008单项工程-昌09-0007、0008安装工程单位工程)

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
		测压装置						
58	920703004033	测压计更换	1. 名称: 更换测压计 2. 更换测压计: 含拆除旧件、运至指定地点、安装球阀、测压计、连接软管、调试等。 3. 更换连接软管: 拆除旧管、安装新管等。 4. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	2			
		分部小计						
		其他						
59	920204020001	配电箱/控制箱(柜)检修	1. 名称: 配电箱/控制箱(柜)一般检修 2. 线路检修、更换配件、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	12			
60	920802004001	工具箱添配	1. 名称: 工具箱添配(含锁) 2. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	台	2			
61	920504026001	呼叫电铃检修/更换/添配	1. 名称: 呼叫电铃检修/更换/添配 2. 拆换装、测试、检查线路、检查电铃、除尘、上油、调试等 3. 综合施工现场实际情况进行维修, 满足相关规范及验收要求	个	5			
62	920211002001	设备机房照明设施	1. 设备房间照明设施 2. 部位: 包括风机房、滤毒室、水箱间、污水间及走廊等照明系统。 3. 工作内容: 包含照明灯具, 管线、	套	12			
本页小计								

