

11 最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：11011324210200013716-XM001/1 标包名称：马坡镇 2024-2025 年度拆违及建筑垃圾处置服务（第一包）（石家营、毛家营、姚店、马卷） 报价单位：人民币元

序号	供应商名称	最后报价		合同履行期限	项目地点	其他声明
		大写	小写			
1	北京鲁班建筑工程有限公司	贰仟陆佰捌拾元零贰分	2680.02 元	2 年（具体以合同签订时间为准）	马坡镇镇域内小中河西侧白马路北侧，即石家营、毛家营、姚店、马卷等四个村	无

注：1.此表中，最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2.此表无需在响应文件中提交，请供应商于评审当天磋商评审结束前将上述资料（加盖供应商公章）扫描件发送至bjyzzb@163.com 邮箱中。

供应商名称（加盖公章）：北京鲁班建筑工程有限公司

供应商授权代表签字（签字或盖章）：朱永强

日期：2024 年 4 月 12 日

12 最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价汇总表

项目编号/包号：11011324210200013716-XM001/1 标包名称：马坡镇2024-2025年度拆违及建筑垃圾处置服务（第一包）（石家营、毛家营、姚店、马卷） 报价单位：人民币元

序号	标包名称	合价	备注
一	马坡镇 2024-2025 年度拆违及建筑垃圾处置服务（第一包）（石家营、毛家营、姚店、马卷）	2680.02 元	无
	合计	2680.02 元	无



最后分项报价表

项目编号/包号: 11011324210200013716-XM001/1 标包名称: 马坡镇 2024-2025 年度拆
违及建筑垃圾处置服务（第一包）（石家营、毛家营、姚店、马卷） 报价单位: 人民
币元

序号	名称	项目特征	单位	数量	综合单价	合计	备注
	整个项目						
1	现浇混凝土屋顶平房整体拆除（240 厚砖墙）	1. 檐高或层高:3.6m 以内 2. 屋顶类型:现浇混凝土屋顶 3. 外墙厚度:240mm 4. 地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础，地上构筑物、室内地面及地下基础等 5. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出，毗邻建筑物的保护，渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	109.45	109.45	
2	现浇混凝土屋顶平房整体拆除（370 厚砖墙）	1. 檐高或层高:3.6m 以内 2. 屋顶类型:现浇混凝土屋顶 3. 外墙厚度:370mm 4. 地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础，地上构筑物、室内地面及地下基础等 5. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出，毗邻建筑物的保护，渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	119.4	119.4	
3	现浇混凝土屋顶平房整体拆除（490 厚砖墙）	1. 檐高或层高:3.6m 以内 2. 屋顶类型:现浇混凝土屋顶 3. 外墙厚度:490mm 4. 地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础，地上构筑物、室内地面及地下基础等 5. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出，毗邻建筑物的保护，渣土原地清理、	m2	1	124.38	124.38	

		分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料					
4	现浇混凝土屋顶房屋整体拆除(二层及以上)	1.檐高或层高:二层及以上 2.屋顶类型:现浇混凝土屋顶 3.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 4.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 5.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	139.3	139.3	
5	瓦屋顶平房整体拆除(240厚砖墙)	1.檐高或层高:3.6m以内 2.屋顶类型:布瓦及泥瓦水泥瓦顶 3.外墙厚度:240mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	68.66	68.66	
6	瓦屋顶平房整体拆除(370厚砖墙)	1.檐高或层高:3.6m以内 2.屋顶类型:布瓦及泥瓦水泥瓦顶 3.外墙厚度:370mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等	m2	1	75.62	75.62	

		6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料					
7	瓦屋顶平房整体拆除 (490 厚砖墙)	1.檐高或层高:3.6m 以内 2.屋顶类型:布瓦及泥瓦水泥瓦顶 3.外墙厚度:490mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	81.59	81.59	
8	彩钢屋顶平房整体拆除 (240 砖墙)	1.檐高或层高:3.6m 以内 2.屋顶类型:彩钢屋顶 3.外墙厚度:240mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	49.75	49.75	
9	彩钢屋顶平房整体拆除 (370 砖墙)	1.檐高或层高:3.6m 以内 2.屋顶类型:彩钢屋顶 3.外墙厚度:370mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	53.73	53.73	

10	彩钢屋顶平房整体拆除（490 砖墙）	1.檐高或层高:3.6m 以内 2.屋顶类型:彩钢屋顶 3.外墙厚度:490mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础，地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出，毗邻建筑物的保护，渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	58.71	58.71
11	石棉瓦屋顶平房整体拆除（240 砖墙）	1.檐高或层高:3.6m 以内 2.屋顶类型:石棉瓦屋顶 3.外墙厚度:240mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础，地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出，毗邻建筑物的保护，渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	45.77	45.77
12	石棉瓦屋顶平房整体拆除（370 砖墙）	1.檐高或层高:3.6m 以内 2.屋顶类型:石棉瓦屋顶 3.外墙厚度:370mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础，地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出，毗邻建筑物的保护，渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	49.75	49.75

13	石棉瓦屋顶平房整体拆除（490 砖墙）	1.檐高或层高:3.6m 以内 2.屋顶类型:石棉瓦屋顶 3.外墙厚度:490mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	54.73	54.73
14	预制板顶整房拆除（240 砖墙）	1.檐高或层高:3.6m 以内 2.屋顶类型:预制板顶 3.外墙厚度:240mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	93.53	93.53
15	预制板顶整房拆除（370 砖墙）	1.檐高或层高:3.6m 以内 2.屋顶类型:预制板顶 3.外墙厚度:370mm 4.地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 5.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	101.49	101.49

16	预制板顶整房拆除 (490 砖墙)	1. 檐高或层高:3.6m 以内 2. 屋顶类型:预制板顶 3. 外墙厚度:490mm 4. 地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 5. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 6. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	110.45	110.45
17	棚子拆除	1. 使用性质:各类型棚子拆除 2. 结构类型:立柱棚子,无围护结构 3. 地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 4. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 5. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	29.85	29.85
18	彩钢板房屋拆除	1. 名称:彩钢板房 2. 结构类型:墙体为彩钢板 3. 地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 4. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 5. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	89.55	89.55
19	集装箱房屋拆除	1. 结构类型:集装箱房屋 2. 地上及地下所有需拆除物、包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、	m2	1	89.55	89.55

		分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料					
20	钢结构房屋拆除	1.结构类型:钢结构房屋 2.包含大型钢结构屋架、钢梁、钢柱、檩条等拆除 3.地上及地下所有需拆除物,包含但不限于地上建筑物、室内地面及地下基础,地上构筑物、室内地面及地下基础等 4.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 5.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	93.53	93.53	
21	室外混凝土大方砖地面拆除	1.面层材料种类、厚度:室外混凝土大方砖拆除,面层及基层 300mm 以内 2.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 3.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	24.88	24.88	
22	室外石材面层地面拆除	1.面层材料种类、厚度:室外石材面层拆除,面层及基层 300mm 以内 2.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 3.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	29.85	29.85	
23	室外彩色水泥方砖面层地面拆除	1.面层材料种类、厚度:室外彩色水泥方砖面层拆除,面层及基层 300mm 以内 2.各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 3.其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	24.88	24.88	

24	室外嵌草砖面层地面拆除	1. 面层材料种类、厚度: 室外嵌草砖面层拆除, 面层及基层 300mm 以内 2. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出, 毗邻建筑物的保护, 渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	24.88	24.88
25	地砖面层地面拆除	1. 面层材料种类、厚度: 地砖面层拆除, 面层及基层 300mm 以内 2. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出, 毗邻建筑物的保护, 渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	24.88	24.88
26	混凝土道路拆除 (无筋 厚度 150mm (含) 以内)	1. 面层材料种类、厚度: 混凝土面层 无筋 150mm (含) 以内 2. 包含面层及基层 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出, 毗邻建筑物的保护, 渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	22.89	22.89
27	混凝土道路拆除 (无筋 厚度 300mm (含) 以内)	1. 面层材料种类、厚度: 混凝土面层 无筋 300mm (含) 以内 2. 混凝土强度等级: 包含面层及基层 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出, 毗邻建筑物的保护, 渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	29.85	29.85
28	混凝土道路拆除 (无筋 厚度 450mm (含) 以内)	1. 面层材料种类、厚度: 混凝土面层 无筋 450mm (含) 以内 2. 混凝土强度等级: 包含面层及基层 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出, 毗邻建筑物的保护, 渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	49.75	49.75

29	混凝土道路拆除 (无筋 厚度 450mm 以上)	1. 面层材料种类、厚度:混凝土面层 无筋 450mm 以上 2. 混凝土强度等级:包含面层及基层 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	59.7	59.7
30	混凝土道路拆除 (有筋 厚度 150mm (含) 以内)	1. 面层材料种类、厚度:混凝土面层 有筋 150mm (含) 以内 2. 包含面层及基层 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	35.82	35.82
31	混凝土道路拆除 (有筋 厚度 300mm (含) 以内)	1. 面层材料种类、厚度:混凝土面层 有筋 300mm (含) 以内 2. 包含面层及基层 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	61.69	61.69
32	混凝土道路拆除 (有筋 厚度 300mm 以上)	1. 面层材料种类、厚度:混凝土面层 有筋 300mm 以上 2. 包含面层及基层 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	79.6	79.6
33	沥青混凝土道路拆除 (厚度 200mm (含) 以内)	1. 面层材料种类、厚度:沥青混凝土 200mm (含) 以内 2. 包含面层及基层 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出,毗邻建筑物的保护,渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他:未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	15.92	15.92

		资料					
34	沥青混凝土道路拆除 (厚度 200mm 以上)	1. 面层材料种类、厚度: 沥青混凝土 200mm 以上 2. 包含面层及基层 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出, 毗邻建筑物的保护, 渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	23.88	23.88	
35	砖墙、围墙拆除	1. 拆除部位: 砖墙、围墙拆除 2. 厚度及高度等综合考虑, 包含地上结构及地下基础 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出, 毗邻建筑物的保护, 渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件及相关资料	m3	1	89.55	89.55	
36	钢筋混凝土墙、钢筋混凝土围墙拆除	1. 拆除部位: 钢筋混凝土墙、钢筋混凝土围墙 2. 厚度及高度等综合考虑, 包含地上结构及地下基础 3. 各种拆除方式的主体破碎、拆除、挖出, 毗邻建筑物的保护, 渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件及相关资料	m3	1	119.4	119.4	
37	砖基础拆除 (单独项目)	1. 拆除部位: 砖基础 2. 各种拆除方式的破碎、拆除、挖出, 毗邻建筑物的保护, 渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件及相关资料	m3	1	89.55	89.55	

38	混凝土基础拆除（单独项目）	1. 混凝土基础 2. 各种拆除方式的破碎、拆除、挖出，毗邻建筑物的保护，渣土原地清理、分拣、场内倒运、集中堆放、收方归堆、装车、外运、场地平整、洒水、苫盖等 3. 其他：未尽事宜详见招标文件及相关资料	m3	1	119.4	119.4
39	平整场地	1. 包含人工及机械配合土地平整，按照土地性质达到相应验收标准 2. 仅适用于单独的土地平整项目 3. 其他：未尽事宜详见招标文件及相关资料	m2	1	4.98	4.98
40	土方回填	1. 回填外购好土，回填厚度符合相关部门要求，按照土地性质达到相应验收标准 2. 其他：未尽事宜详见招标文件及相关资料	m3	1	24.88	24.88
41	渣土运输	1. 仅适用于单独的建筑垃圾清运项目 2. 其他：未尽事宜详见招标文件及相关资料	m3	1	40	40
42	渣土消纳	1. 按照城市管理部门的相关规定将建筑废弃物运至有资质的资源化处置场所进行消纳处置、车辆符合北京市有关政策要求 2. 其他：未尽事宜详见招标文件及相关资料	m3	1	45	45
分部小计					2680.02	
合 计					2680.02	

注：

1. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

2. 供应商最后报价合计金额为各分项工程量暂定为1的合计金额，仅作为价格分评审使用，最终结算金额以各分项工程的实际发生工程量乘以各分项工程成交综合单价，最终以第三方评审审定金额为准。

3. 供应商最后各分项工程报价综合单价均不得超过（不含等于）各分项工程综合单价最高限价，否则其响应无效。

4. 报价表中所填入的综合单价和合价为全费用价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等费用。

5. 此表无需在响应文件中提交，请供应商于评审当天磋商评审结束前将上述资料（加盖供

应商公章)扫描件发送至 bjyzzb@163.com 邮箱中。

供应商名称(加盖公章): 北京鲁班建筑工程有限公司

日期: 2024 年 4 月 12 日

