

北京市政府采购项目 竞争性磋商文件

项目名称：2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾
投放点品质提升工程项目

项目编号：11010826210200058662-XM001

采购人：北京市海淀区人民政府北太平庄街道办事处

采购代理机构：中信国际招标有限公司

目 录

第一章	采购邀请	1
第二章	供应商须知	6
第三章	评审方法和评审标准	21
第四章	采购需求	33
第五章	合同草案条款	95
第六章	响应文件格式	165

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 采购邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号：11010826210200058662-XM001
- 2.项目名称：2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目
- 3.采购方式：竞争性磋商
- 4.项目预算金额：216.517626 万元、项目最高限价（如有）：216.517626 万元
- 5.采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	采购包最高限 价(万元)	数量	简要技术需求或服务 要求
01	2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目	216.517626	216.517626	1 项	2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目。具体详见磋商文件。

6.合同履行期限：合同签订之日起至质量保修期结束之日。

7.本项目是否接受联合体：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向 ☐中小 ☒小微企业 采购。即：提供工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

(1) 供应商须具有有效的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质证书及安全生产许可证；若供应商为京外企业，则须同时提供北京市住房和城乡建设委员会官网“外省市建筑业企业进京施工备案信息”栏目查询网页截图；

(2) 拟派项目经理应具有有效的建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B 证）。

三、获取采购文件

1.时间：2026 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 23 日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 13:00 至 16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版磋商文件。

4.售价：0 元。

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 7 月 27 日 09 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、开启

时间：2026 年 7 月 27 日 09 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。采用远程电子开启方式，供应商使用 CA 认证证书登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开启。供应商自行对电子响应文件进行解密，不接受纸质文件，无须供应商到达现场。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

(1) 执行《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2019]19 号）；

(2) 执行《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2019]18 号）；

- (3) 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）；
- (4) 执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124 号）；
- (5) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；
- (6) 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- (7) 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）等相关政策。
- (8) 实施本国产品标准及相关政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见财库〔2025〕30 号。

(9) 如以上政策文件有更新或废止的，按照国家、地方及行业的最新标准要求。

2. 本项目采用**全流程电子化**采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体 CA 办理操作流程指引” / “电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “操作指南” — “市场主体注册入库操作流程指引” 进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南” — “工具下载” — “招标

采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载竞争性磋商文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上投标，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子响应文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点**自行准备电脑等设备**，使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则**响应无效**。

3.评标方法和标准：综合评分法。

4.如涉及公告媒体：中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

5.免责声明：请各供应商提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。供应商由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。

6.Email: yangdl1@ck.citic.com 或 qianbc@ck.citic.com

7.采购代理机构编号：0733-26113213

8.监督管理部门联系人：曹老师，联系电话：010-82210652。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市海淀区人民政府北太平庄街道办事处

地 址：北京市海淀区文慧园 68 号

联系方式：刘勇，010-82210633

2.采购代理机构信息

名 称：中信国际招标有限公司

地 址：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼京城机电大厦 17 层 1710 室

联系方式：010-87945198

3.项目联系方式

项目联系人：杨东来、钱柏丞、李思哲、胡杰谦、和学娟、刘莎

电 话：010-87945198-553、196

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☐ 货物 ☒ 工程						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否						
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。						
	磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。						
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> <tr> <td>01</td><td>详见第一章《采购邀请》</td><td>建筑业</td></tr> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	详见第一章《采购邀请》	建筑业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
01	详见第一章《采购邀请》	建筑业						
10.2	报价	报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：						
11.1	磋商保证金	磋商保证金金额： 01包：人民币 4.33 万元； 磋商保证金收受人信息： 保证金支持线上递交保证金（如银行转账、电汇等）或线下递支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。 采购代理机构账号信息 账户名称：中信国际招标有限公司 开户银行：中信银行北京三元桥支行 银行账号：8110701013102383606 注：若采用线上递交由采购代理机构确认到账为准，若采用线下递交形式的，供应商须在首次提交响应文件的同时提交。 供应商在响应文件递交截止时间前未按照竞争性磋商文件要求提交保证金的，其响应无效。						
11.8.5		磋商保证金不予退还的其他情形： ☐ 无						

条款号	条目	内容
		■有，具体情形： <u>(1) 供应商不按规定与采购人签订合同的；</u> <u>(2) 供应商不按文件要求提交履约保证金的（如需）。</u> <u>(3) 竞争性磋商文件、法律、法规规定的其它不予退还的情形。</u>
12.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
17.2	解密时间	解密时间： <u>30</u> 分钟
20.1	确定成交供应商	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：<u>评审得分相同的，以磋商报价低的为成交供应商；评审得分且磋商报价均相同的，以技术部分得分高者为成交供应商；若磋商报价、技术部分均相同的，由磋商小组随机抽取。</u>
23.5	分包	本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：<u> </u>。 (1) 可以分包履行的具体内容：<u> </u>； (2) 允许分包的金额或者比例：<u> </u>； (3) 其他要求：<u> </u>。
23.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
24.1.1	询问	询问送达形式： <u>以书面形式提出，发送到采购代理机构的联系邮箱（详见采购邀请），以便采购代理机构获知并及时答复。</u>
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：<u>中信国际招标有限公司</u>； 联系电话：<u>详见采购邀请</u>； 通讯地址：<u>详见采购邀请</u>。
25	代理费	收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：<u>采购代理服务收费标准为项目成交金额的 0.5%，其中不满 5000 元按 5000 元计提。</u> 缴纳时间：<u>在成交供应商领取成交通知书时，由成交供应商向采购代理机构一次性支付全部采购代理服务费。</u>

供应商须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3 现场考察、磋商前答疑会

3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依

据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

4.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.3.1 中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服

务的人员为中小企业依照《中华人民共和国合同法》
订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造
货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持
政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企
业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小
微企业的,联合体视同小微企业。

4.3.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、
评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱
企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳
动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿
管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设
区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团
监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.3.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预
留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾
人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当
同时满足以下条件:

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%
(含 25%),并且安置的残疾人人数不少于 10 人(含
10人);

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳
动合同或服务协议;

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本
医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险
费;

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不
低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最
低工资标准的工资;

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.4 政府采购节能产品、环境标志产品

4.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；

4.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.5 正版软件

- 4.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.6 网络安全专用产品

- 4.6.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

- 4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.8 采购需求标准

- 4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
- 4.8.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政

府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

5 响应费用

- 5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

- 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

- 6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
- 7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前；以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三 响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认为**无效响应**。
- 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
- 9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

- 10.1 所有响应均以人民币报价。
- 10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再

支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容,《供应商须知资料表》中有特殊规定的,从其规定。

10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价(竞争性磋商文件另有规定的除外),否则其**响应无效**。

11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的,响应文件不做无效处理。

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3 磋商保证金到账(保函提交)截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的,应在首次响应文件提交截止时间前到账;以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的,应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构;以电子保函形式提交磋商保证金的,应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台(如涉及)完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的,其**响应无效**。

11.4 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”,还需在首次响应文件提交截止时间前,通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6 供应商为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金,其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金,采用银行保函、担保机构

担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；

11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。

13 响应文件的签署、盖章

13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。“合同专用章、业务章、投标专用章、财务专用章”等将不被认可。

13.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权的供应商代表在旁边签字才有效，因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4 没有按竞争性磋商文件实质性和符合性规定签字和盖章的响应文件，其**响应**

无效。

四 响应文件的提交

14 响应文件的提交

- 14.1 供应商应按照《采购邀请》的要求在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的竞争性磋商文件，未按要求获取竞争性磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。
- 14.2 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
- 14.3 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。

15 响应文件提交截止时间

- 15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16 响应文件的修改与撤回

- 16.1 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五 评审

17 响应文件的解密与开启

- 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
- 17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**无效响应**。
- 17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将

及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4 供应商不足 3 家的，不予解密。

17.5 本项目不开标、不唱标、不公开报价。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六 确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在指定的信息发布媒体上发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

21.2 成交通知书是对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22 终止

22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23 签订合同

- 23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
- 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 23.4 政府采购合同不能转包。
- 23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

24 询问与质疑

24.1 询问

- 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
- 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

- 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
- 24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

- 25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章 评审方法和评审标准

一、资格审查程序

1 响应文件的资格审查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3 《资格审查要求》见下表：

一、资格审查要求

序号	检查因素	检查内容
1	磋商保证金	按照竞争性磋商文件规定提交了保证金。
2	营业执照等证明文件	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
3	供应商资格声明书	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。

序号	检查因素	检查内容
4	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：磋商前，无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
5	中小企业证明文件（如有）	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（具体要求详见第一章《采购邀请》）
6	本项目的其他特定资格要求	如有，详见第一章《采购邀请》，提供证明文件的电子件或电子证照。
7	获取磋商文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
8	法律、行政法规规定的其他条件（如有）	法律、行政法规规定的其他条件

备注：供应商须提供或实质满足本表所列资格审查内容。通过资格审查标注为√；未通过资格审查标注为×。

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	检查因素	检查内容
1	授权委托书	按竞争性磋商文件要求提供授权委托书；
2	磋商报价	磋商首报价未超过竞争性磋商文件中规定的采购包预算金额或者采购包最高限价；
3	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足竞争性磋商文件中载明的有效期的；
4	签署、盖章	按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的；
5	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按竞争性磋商文件要求提供；
6	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
7	报价合理性	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的；
8	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9	投标（响应）异常情形	不存在投标（响应）异常情形，包括但不限于： 1.硬件信息一致：不同供应商编制或上传电子响应文件的计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号等硬件信息相息相同； 2.文件异常一致或响应报价呈规律性异常：不同供应商的响应文件内容是否存在非正常一致（如多处错误一致）； 3.电子签章混用：使用本项目其他响应供应商的数字证书加密或加盖其电子印章； 4.联系信息一致：不同供应商的联系人为同一人或联系电话一致； 5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

		6.法律法规和文件规定的其他投标异常情形（包括但不限于不同供应商通过同一 IP 地址上传响应文件、不同供应商的响应文件出自同一台电脑、不同供应商响应文件内容存在异常一致、采购活动存在异常关联等情形）。 有如上投标（响应）异常情形的，符合法律法规规定和文件规定的无效投标（响应）情形的，按照无效投标（响应）确认程序处理。
10	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

备注：供应商须提供或实质满足本表所列符合性检查内容。通过符合性审查标注为√；未通过符合性审查标注为×

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

- 2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
 - 2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
 - 2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按**无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间

内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按**无效处理**。

2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人(若供应商为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附授权委托书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商次数为 **2 次**，除首次递交响应文件后，再增加一轮二次磋商。磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7 异常低价处理

2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50 %；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50 %；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人

工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.7.4 上述投标（响应）报价指按照本章 3.2 修正后的报价。

2.8 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

2.9 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其**响应无效**。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

- 3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
- 3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
- 3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
- 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 5 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 2 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.4 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规

定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.4.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
- 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
- 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
- 4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
- 4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 其他： / 。

5 评审方法和评审标准

- 5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施

政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

6 确定成交候选人名单

- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

- 7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

评审条款	评审项	评审细则	分值
价格部分 (10分)	磋商响应报价得分	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3	10
商务部分 (25分)	同类项目业绩	近三年（2023年7月1日至今）具有同类项目业绩（需提供合同复印件，至少包含相应的合同首页、标的内容页、合同双方盖章页复印件并加盖公章，未按要求提供完整材料的，不得分），每提供一份有效的证明文件得3分，最高得15分。业绩时间以合同签订时间为准。	15
	项目管理机构配备情况	项目管理机构完善，团队配备合理，至少配备1名技术负责人，各岗位齐全（具备施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员其中至少6类及以上人员），团队制度健全、保障措施到位，得10分； 项目管理机构较完善，团队配备较合理，至少配备1名技术负责人，各岗位较齐全（具备施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员其中4类（含）至5类（含）人员），团队制度较健全、保障措施较到位，得7分； 项目管理机构不完善，团队配备不合理，未配备技术负责人，各岗位不够完善（具备施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员不足4类（不含）），团队制度不健全、保障措施不到位，得4分； 未提供项目管理机构或无法满足项目需求，得0分。	10
技术部分 (65分)	施工方案	根据投标人按照磋商文件采购需求提供的整体施工方案进行打分。 施工经验丰富，整体施工方案完整、针对性强，组织严密、周全，重点和难点分析内容突出、可行，得10分；施工经验一般，整体施工方案较完整、针对性一般，组织较严密、较周全，有一定的重点和难点分析内容、较可行，得7分；施工经验欠缺，整体施工方案简陋、没有针对性，组织不严密、不周全，缺乏重点和难点分析内容，得4分；未提供此项，得0分。	10

	施工进度计划及保证措施	根据投标人按照磋商文件采购需求三、技术要求“（一）施工组织设计和工期”的要求提供的相应方案进行打分。 进度计划安排科学、完整、合理，保证措施有力、可行，得 10 分；进度计划安排较科学、较完整、较合理，保证措施较有力、较可行，得 7 分；进度计划安排欠科学、欠完整、欠合理，保证措施欠有力、欠可行，得 4 分；未提供此项，得 0 分。	10
	质量保证体系及措施	根据投标人按照磋商文件采购需求三、技术要求“（二）质量保证体系及措施”的要求提供的相应方案进行打分。 质量保证体系完整，人员、设备完善，措施有力，目标明确，得 10 分；保证体系较完整，人员、设备较完善，措施较有力，目标较明确，得 7 分；保证体系欠完整，人员、设备欠完善，措施一般，目标欠明确，得 4 分；未提供此项，得 0 分。	10
	文明施工措施及环保	根据投标人按照磋商文件采购需求三、技术要求“（三）文明施工措施及环保”的要求提供的相应方案进行打分。 文明施工措施完善、有力，环保措施合理、可行，得 10 分；文明施工措施较完善、较有力，环保措施较合理、较可行，得 7 分；文明施工措施欠完善、欠有力，环保措施欠合理、欠可行，得 4 分；未提供此项，得 0 分。	10
	安全施工措施	根据投标人按照磋商文件采购需求三、技术要求“（四）安全施工措施”的要求提供的相应方案进行打分。 措施完善、有力、可行，得 10 分；措施较完善、较有力、较可行，得 7 分；措施欠完善、欠有力、欠可行，得 4 分；未提供此项，得 0 分。	10
	紧急预案的处理方案和措施	根据投标人按照磋商文件采购需求三、技术要求“（五）紧急预案的处理方案和措施”的要求提供的相应方案进行打分。 处理方案完整、详细、针对性强，措施有力、可行，得 5 分；处理方案较完整、较详细、有一定的针对性，措施较有力、较可行，得 3 分；处理方案简陋、没有针对性，措施欠有力、欠可行，得 1 分；未提供此项，得 0 分。	5
	完工后的质保措施及承诺	根据投标人按照磋商文件采购需求三、技术要求“（六）完工后的质保措施及承诺”的要求提供的相应方案进行打分。 质保措施完善、合理、可行，承诺明确、保障性强，得 10 分；质保措施较完善、较合理、较可行，承诺较明确，得 7 分；质保措施欠完善、欠合理、欠可行，无相关承诺，得 4 分；未提供此项，得 0 分。	10

备注：政策性加分条款说明如下：

说明 1：节能产品

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准，如产品为清单内产品，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。所投产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供上述证明文件，否则其响应无效。所投产品属于非政府强制采购节能产品的，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明 2：环境标志产品

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。如所投产品为清单内产品，供应商须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

第四章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	采购包最高限 价(万元)	数量	简要技术要求或服务 要求
01	2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目	216.517626	216.517626	1 项	2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目。具体详见磋商文件。

2. 项目概述

- (1) 项目名称：2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目
- (2) 项目内容：2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目。主要实施内容为原有垃圾站/投放点拆除工程、新建垃圾房（含大件垃圾房）土建及钢结构工程、道路翻新工程、门窗安装、给排水配套、电气系统（除臭、监控、烟感、照明、排风扇、灭火器、接线等）、零星构筑物拆除及绿化整理、树木移植等图纸及工程量清单范围内的全部内容。
- (3) 实施点位：本项目共计 32 个居民小区生活垃圾投放提升点位，具体明细如下：北三环中路甲 38 号院、外贸小区、红联北村一号院、文慧园北路甲 6 号院 1 号楼、文慧园北路甲 6 号院 2 号楼、蓟门里小区 1、蓟门里小区 2、蓟门里小区 3、蓟门里小区 4、蓟门里小区 5、蓟门里小区 6、金典花园社区、罗庄东里小区、明光北里东小区、明光村社区、明光村小区 1、明光村小区 2、明光村小区 3、明光村小区 4、依都阁、智慧大厦、43 号院京粮置业、45 号院名苑小区、首都体院小区、海云轩公寓、西晴公寓、天兆家园 9 号楼、文慧园 14 号公寓、中影资料馆、志强北园小区、五月华庭小区、北三环中路 40 号院。

二、商务要求

1. 工期和施工地点等

工期：15 日历天，其中：计划开工日期为 2026 年 8 月 5 日，计划竣工日期为 2026 年 8 月 19 日（具体日期以采购人发出的开工通知为准）。

施工地点：采购人指定地点

质量标准：合格

其他要求：施工现场安全生产标准化管理目标等级为达标（合格）

合同履行期限：合同签订之日起至质量保修期结束之日。

2. 付款条件（进度和方式）

支付方式具体详见合同条款

三、技术要求

（一）施工组织设计和工期

1. 进度计划

1.1 供应商应按采购文件约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交采购人，采购人按约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

1.2 供应商必须按采购人确认的进度计划组织施工，接受采购人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，供应商应按采购人的要求提出改进措施，经采购人确认后执行。因供应商的原因导致实际进度与进度计划不符，供应商无权就改进措施提出追加合同价款。

2. 开工及延期开工

2.1 供应商应当按照协议书约定（或采购人发出的开工通知）的开工日期开工。供应商不能按时开工，应当于不迟于约定的开工日期前 7 天，以书面形式向采购人提出延期开工的理由和要求。采购人应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复供应商。采购人在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意供应商要求，工期相应顺延。采购人不同意延期要求或供应商未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3. 暂停施工

采购人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求供应商暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。供应商应当按采购人要求停止施工，妥善保护已完工程。供应商实施采购人作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，采购人应当在 48 小时内给予答复。因供应商原因造成停工的，由供应商承担发生的费用，工期不予顺延。

4. 工期延误

4.1 因以下原因造成工期延误，经采购人确认，工期相应顺延：

- (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸（如有）及开工条件；
- (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
- (3) 采购人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (4) 设计变更和工程量增加；
- (5) 一周内非供应商原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；
- (6) 不可抗力；
- (7) 专用条款中约定或采购人同意工期顺延的其他情况。

4.2 供应商在上述情况发生后 14 天内，就延迟的工期以书面形式向采购人提出报告。采购人在收到报告后 14 天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

5. 工程竣工

5.1 供应商必须按照约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。

5.2 因供应商原因不能按照协议书约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，供应商承担违约责任。

5.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括供应商为保证工程质量和安全采取的措施、发包人的提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合价款等内容。

（二）质量保证体系及措施

1、工程质量

1.1 工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。

1.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

2、检查和返工

2.1 供应商应认真按照标准、规范和设计图纸（如有）要求以及采购人依据合同发出的指令施工，随时接受采购人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2.2 工程质量达不到约定标准的部分，采购人一经发现，应要求供应商拆除和重新施工，供应商应按采购人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因供应商原因达不到约定标准，由供应商承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

3、隐蔽工程和中间验收

3.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，供应商进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知采购人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。供应商准备验收记录，验收合格，采购人在验收记录上签字后，供应商可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，供应商在采购人限定的时间内修改后重新验收。

4、重新检验

无论采购人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，供应商应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新盖或修复。检验合格，采购人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿供应商损失，并相应顺延工期。检验不合格，供应商承担发生的全部费用，工期不予顺延。

5、工程试车

5.1 双方约定需要试车的，试车内容应与供应商承包的安装范围相一致。

5.2 设备安装安装工程具备单机无负荷试车条件，供应商组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知采购人。通知包括试车内容、时间、地点。供应商准备试车记录，发包人根据供应商要求为试车提供必要条件。试车合格，采购人在试车记录上签字。

5.3 采购人不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时以书面形式向供应商提出延期要求，延期不能超过 48 小时。采购人未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

5.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知供应商。通知包括试车内容、时间、地点和对供应商的要求，供应商按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

（三）文明施工措施及环保

1、在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，供应商应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。

2、供应商应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。

3、供应商应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，供应商还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工

可能造成的不便。

4、供应商还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

5、供应商必须严格按照建设单位各项管理工作要求，加强现场动火作业申请、报备、实施；要严格落实各部门相关要求，做好企安安备案工作。

6、在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，供应商应当始终遵守国家和工程所在地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运等环境保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等。

7、供应商应接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。供应商应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等所造成的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

（四）安全施工措施

1、安全施工与检查

1.1 供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担。

1.2 供应商应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

2、安全防护

2.1 供应商在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向采购人提出安全防护措施，经采购人认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

2.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施式（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，供应商应在施工前 14 天以书面形式通知采购人，并提出相应的安全防护措施，经采购人认可后实施。

3、事故处理

3.1 发生重大伤亡及其他安全事故，供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

3.2 采购人和供应商对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

（五）紧急预案的处理方案和措施

供应商应针对本项目制定紧急预案的处理方案和措施，紧急事件发生后，供应商应立即通知采购人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。采购人应协助供应商采取措施。采购人认为应当暂停施工的，供应商应暂停施工。紧急事件结束后 48 小时内供应商向采购人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

（六）完工后的质保措施及承诺

供应商应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付采购人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。供应商应提供相关质保措施及承诺并加盖公章。

（七）工程量清单

注：工程量清单详见附件，随竞争性磋商文件一同发出。

1、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-北三环中路甲 38 号院单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.131			0
2	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.092			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.039			0
4	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	5.88			0
5	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚混凝土方砖 2. 原有 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	15.66			0
6	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	3.76			0

7	911703001001	扶手、栏杆、栏板拆除	1. 拆除栏杆	m	5.3			0
8	AB001	铁柜子移位	1. 铁柜子移位 1050*950*2000mm	个	1			0
9	AB002	爱回收柜拆除	1. 爱回收柜拆除 1100*1100*2100mm	个	1			0
		分部小计						0
		新做						0
10	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$	m ²	15.66			0
11	AB003	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m ²	11.25			0
12	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m ²	1.52			0
13	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m ²	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
14	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
15	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
16	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
17	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
18	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0

19	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150-25	个	2			0
20	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	6			0
21	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线 (接线距离)	m	10			0
		分部小计						0
合 计								0

2、分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-外贸小区单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除 40mm 厚沥青混凝土	m2	22.04			0
2	911101008001	路面基层拆除	1. 拆除 200mm 厚砂砾石基层	m2	22.04			0
3	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	5.29			0
		分部小计						0
		新做						0
4	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	22.04			0

5	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	16.25			0
6	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
7	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
8	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
9	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸：190mm*120mm*120mm	台	1			0
10	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
11	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
12	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
13	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
14	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	8			0
15	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
合 计								0

3、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-红联北村一号院单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	16.24			0
2	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	3.9			0
3	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.274			0
4	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.16			0
5	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.065			0
6	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	7.67			0
7	910806007002	其他钢构件拆除	1. 不锈钢宣传栏拆除	t	0.023			0
		分部小计						0
		新做						0
8	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 $\geq$ 90%	m2	16.24			0

9	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	11.25			0
10	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
11	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
12	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
13	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸：190mm*120mm*120mm	台	1			0
14	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
15	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
16	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
17	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
18	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	7			0
19	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

4、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-文慧园北路甲 6 号院 1 号楼单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	8.64			0
2	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	2.07			0
3	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	10.99			0
4	910501001001	现浇混凝土构件拆除	1. 混凝土台阶拆除	m3	0.5			0
		分部小计						0
		新做						0
5	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$	m2	23.93			0
6	910501017001	现浇混凝土台阶	1. C30 混凝土台阶	m3	0.82			0
7	911101004001	台阶面层新做	1. 台阶面层贴砖	m2	2.81			0

8	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	16.88			0
9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸：190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	9			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

5、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-文慧园北路甲 6 号院 2 号楼单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	8.64			0
2	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	2.07			0
3	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	10.99			0
4	910501001001	现浇混凝土构件拆除	1. 混凝土台阶拆除	m3	0.5			0
		分部小计						0
		新做						0
5	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$	m2	23.93			0
6	910501017001	现浇混凝土台阶	1. C30 混凝土台阶	m3	0.82			0
7	911101004001	台阶面层新做	1. 台阶面层贴砖	m2	2.81			0

8	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	16.88			0
9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸：190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	9			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

6、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-
蓟门里小区 1 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	AB001	监控杆移位	1. 5m 高监控杆移位	个	1			0
2	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除原有 100mm 厚混凝土	m2	1.2			0
3	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1. 拆除 80mm 厚石材墙面	m2	1.5			0
4	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.147			0
5	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.032			0
6	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.047			0
7	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	3.47			0
8	911101011002	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	11.01			0
9	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	2.76			0
		分部小计						0
		新做						0
10	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 $\geq$ 90%	m2	12.69			0

11	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	11.25			0
12	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
13	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
14	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
15	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸：190mm*120mm*120mm	台	1			0
16	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
17	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
18	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
19	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
20	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	6			0
21	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

7、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-
蓟门里小区 2 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	AB001	爱回收柜拆除	1. 爱回收柜拆除 1100*1100*2100mm	个	1			0
2	910401001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除	m3	0.4			0
3	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.147			0
4	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.032			0
5	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.047			0
6	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	3.47			0
7	911101011002	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	15.64			0
8	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车， 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	3.75			0
		分部小计						0
		新做						0
9	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 ≥90%	m2	16.52			0

10	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木 纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预 留电线、配电箱、漏 包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	14.25			0
11	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
12	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱 窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
13	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
14	920804016001	电视监控摄像设 备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
15	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
16	920211003001	普通灯具及吸顶 灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
17	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
18	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150- 25	个	2			0
19	920211003002	普通灯具及吸顶 灯安装	1. 筒灯	套	7			0
20	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线 距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

8、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-
蓟门里小区 3 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.147			0
2	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.032			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.047			0
4	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	3.47			0
5	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	12.04			0
6	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	2.89			0
		分部小计						0
		新做						0
7	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 ≥90%	m2	12.04			0
8	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	9.25			0

9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150- 25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	5			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线 距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

9、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-
蓟门里小区 4 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.147			0
2	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.032			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.047			0

4	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	3.47			0
5	910401001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除	m3	0.4			0
6	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	13.24			0
7	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	3.18			0
8	910806007002	其他钢构件拆除	1. 不锈钢宣传栏拆除	t	0.023			0
		分部小计						0
		新做						0
9	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	13.72			0
10	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	9.5			0
11	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
12	911507009001	金属窗安装	1. 1. 铝合金窗户 (金钢纱窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
13	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0

14	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
15	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
16	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
17	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
18	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150- 25	个	2			0
19	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	5			0
20	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线 距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

10、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-
蓟门里小区 5 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.147			0
2	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.032			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.047			0
4	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	3.47			0
5	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干 硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混 凝土	m2	13.1			0
6	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车， 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	3.14			0

7	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 金属隔墙拆除	m2	6.75			0
8	910806007002	其他钢构件拆除	1. 不锈钢宣传栏拆除	t	0.023			0
		分部小计						0
		新做						0
9	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 ≥90%	m2	13.1			0
10	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木 纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预 留电线、配电箱、漏 包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	9.38			0
11	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
12	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱 窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
13	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
14	920804016001	电视监控摄像 设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸: 190mm*120mm*120mm	台	1			0
15	920504002001	点型探测器安 装	1. 感烟器 2. 型号: 烟雾报警 S3D	只	1			0
16	920211003001	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号: 紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
17	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号: MF/ABCE4	具	1			0

18	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150-25	个	2			0
19	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	5			0
20	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

11、分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-
蓟门里小区 6 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	AB001	成品垃圾站拆除	1. 成品垃圾站拆除 6000*3000*2900mm	m2	18			0
2	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	19.17			0
3	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	4.6			0
		分部小计						0
		新做						0
4	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 ≥90%	m2	19.17			0

5	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木 纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预 留电线、配电箱、漏 包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	15			0
6	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
7	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱 窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
8	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
9	920804016001	电视监控摄像 设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
10	920504002001	点型探测器安 装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
11	920211003001	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
12	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
13	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150- 25	个	2			0
14	920211003002	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 筒灯	套	8			0
15	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线 距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

12、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-金典花园社区单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.131			0
2	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.076			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.027			0
4	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	4.2			0
5	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚混凝土方砖 2. 原有 30mm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	12.18			0
6	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	2.92			0
		分部小计						0
		新做						0
7	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 ≥90%	m2	12.18			0
8	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电盒、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	7.5			0

9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	4			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

13、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-罗庄东里小区单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	3.81			0
2	910401001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除	m3	1.02			0
3	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 金属隔墙拆除	m2	22			0

4	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除 40mm 厚沥青混凝土	m2	29.67			0
5	911101008001	路面基层拆除	1. 拆除 200mm 厚砂砾石基层	m2	29.67			0
6	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	7.12			0
7	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.817			0
8	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.285			0
9	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.102			0
10	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	11.49			0
		分部小计						0
		新做						0
11	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	29.67			0
12	910401004001	砖墙砌筑	1. 砖墙砌筑	m3	1.1			0
13	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电盒、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	14.95			0
14	AB002	大件垃圾回收房	1. 大件垃圾回收房具体参数详见图纸	m2	13.34			0
15	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	4.56			0
16	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱窗) 2. 填充剂后塞口	m2	1.44			0
		分部小计						0
		安装部分						0

17	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
18	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
19	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
20	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
21	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
22	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
23	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	9			0
24	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

14、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-明光北里东小区单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	911703001001	扶手、栏杆、栏板拆除	1. 拆除栏杆	m	9.85			0
2	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	18.56			0
3	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	4.45			0
4	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	1.2			0

5	911101029001	道牙、树池拆除	1. 拆除原有混凝土路缘石	m	7.6			0
6	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.272			0
7	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.129			0
8	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.074			0
9	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	8.4			0
10	910806007002	其他钢构件拆除	1. 不锈钢宣传栏拆除	t	0.159			0
11	910806007003	其他钢构件拆除	1. 方管宣传栏拆除	t	0.063			0
		分部小计						0
		新做						0
12	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 ≥90%	m2	20.52			0
13	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木 纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预 留电线、配电盒、漏 包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	16.25			0
14	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
15	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱 窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
16	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0

17	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
18	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
19	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
20	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
21	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150- 25	个	2			0
22	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	7			0
23	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线 距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

15、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-
明光村社区单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.147			0
2	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.032			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.047			0
4	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	3.47			0
5	910806007002	其他钢构件拆除	1. 不锈钢宣传栏拆除	t	0.023			0
6	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除原有 100mm 厚混凝土	m2	22.26			0
7	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车， 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	2.23			0
		分部小计						0

		新做						0
8	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 ≥90%	m2	22.26			0
9	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木 纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预 留电线、配电箱、漏 包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	16			0
10	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
11	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱 窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
12	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
13	920804016001	电视监控摄像 设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸: 190mm*120mm*120mm	台	1			0
14	920504002001	点型探测器安 装	1. 感烟器 2. 型号: 烟雾报警 S3D	只	1			0
15	920211003001	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号: 紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
16	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号: MF/ABCE4	具	1			0
17	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150- 25	个	2			0
18	920211003002	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 筒灯	套	5			0

19	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

16、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-明光村小区 1 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910901019001	型材屋面拆除	1. 彩钢屋面拆除	m2	18.45			0
2	910401001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除	m3	5.17			0
3	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 金属隔墙拆除	m2	42.79			0
4	910807001001	金属网栏(格栅等)拆除	1. 铁丝网拆除	m2	20.9			0
5	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	30.82			0
6	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	7.4			0
		分部小计						0
		新做						0
7	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$	m2	31.86			0

8	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木 纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预 留电线、配电箱、漏 包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	21.63			0
9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱 窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像 设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安 装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150- 25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 筒灯	套	12			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线 距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

17、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-明光村小区 2 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910803001001	钢柱拆除	1.原有垃圾站钢柱拆除	t	0.44			0
2	910804001001	钢梁拆除	1.原有垃圾站钢梁拆除	t	0.097			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1.宣传栏拆除	t	0.14			0
4	910901022001	采光类屋面拆除	1.垃圾站阳光板拆除	m2	10.4			0
5	911101011001	道路面层拆除	1.原有 60mm 厚透水砖 2.原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3.拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	46.5			0
6	911801001001	渣土场外运输	1.旧路材料机械装车，外运消纳 2.运距 15KM	m3	11.16			0
		分部小计						0
		新做						0
7	911101013001	混凝土道路面层新做	1.150mm 厚 C25 混凝土 2.100mm 厚天然级配砂石 3.素土夯实，压实度≥90%	m2	46.5			0
8	AB001	垃圾站	垃圾站 1.主框架采用 100*100*3mm 方钢 2.四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3.内墙及吊顶采用竹木纤维板 4.顶部沥青卷材防水 5.地面为 20mm 花纹钢板 6.垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7.垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8.未描述参数详见图纸	m2	38.4			0

9	911502009001	金属门安装	1.镀锌电静喷塑门 2.填充剂后塞口	m2	1.52			0
10	911507009001	金属窗安装	1.铝合金窗户（金钢纱窗） 2.填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1.臭氧除臭器 2.材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像设备安装	1.监控摄像机 2.尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安装	1.感烟器 2.型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1.灭蚊灯紫外线 LED 2.型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1.灭火器 2.型号：MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1.排风扇 2.型号：300*300 150-25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1.筒灯	套	11			0
18	920210010001	电气配线	1.电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

18、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-明光村小区 3 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910401001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除	m3	40.32			0
2	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 金属隔墙拆除	m2	57.98			0

3	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	27. 45			0
4	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	6. 59			0
5	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0. 147			0
6	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0. 032			0
7	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0. 047			0
8	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	3. 47			0
		分部小计						0
		新做						0
9	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	29. 97			0
10	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1. 2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	21			0
11	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1. 52			0
12	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0. 72			0
13	AB002	爱回收柜	1. 爱回收柜 1100*1100*2100mm	个	1			0
		分部小计						0
		安装部分						0

14	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
15	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
16	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
17	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
18	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
19	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150- 25	个	2			0
20	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	10			0
21	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线 距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

19、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-
明光村小区 4 单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.261			0
2	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.152			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.054			0
4	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	8.4			0
5	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除原有 100mm 厚混凝土	m2	21.84			0
6	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车， 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	2.18			0

		分部小计						0
		新做						0
7	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 ≥90%	m2	21.84			0
8	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木 纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预 留电线、配电箱、漏 包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	19.2			0
9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱 窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像 设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸: 190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安 装	1. 感烟器 2. 型号: 烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号: 紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号: MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150- 25	个	2			0

17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	10			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

20、分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-依都阁单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	AB001	成品垃圾站拆除	1. 成品垃圾站拆除 6000*3000*2500mm	m2	18			0
2	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除原有 100mm 厚混凝土	m2	33.67			0
3	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车， 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	3.37			0
		分部小计						0
		新做						0
4	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 ≥90%	m2	33.67			0
5	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木 纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预 留电线、配电箱、漏 包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	14.3			0

6	AB003	大件垃圾回收房	1. 大件垃圾回收房具体参数详见图纸	m2	9.1			0
7	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	4.56			0
8	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	1.44			0
		分部小计						0
		安装部分						0
9	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
10	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
11	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
12	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
13	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
14	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
15	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	6			0
16	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

21、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-智慧大厦单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	AB001	成品垃圾站拆除	1. 成品垃圾站拆除 5000*3000*2500mm	m2	15			0
2	910901019001	型材屋面拆除	1. 彩钢屋面拆除	m2	6			0

3	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 金属隔墙拆除	m2	20			0
4	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除原有 100mm 厚混凝土	m2	43.46			0
5	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	4.35			0
		分部小计						0
		新做						0
6	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 $\geq 90\%$	m2	43.46			0
7	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	20			0
8	AB003	大件垃圾回收房	1. 大件垃圾回收房具体参数详见图纸	m2	12			0
9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	4.56			0
10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	1.44			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸：190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0

14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号: 紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号: MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150-25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	8			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线 (接线距离)	m	10			0
19	920604006001	洗脸盆安装	1. 洗手池	套	1			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

22、分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-43 号院京粮置业单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910901019001	型材屋面拆除	1. 彩钢屋面拆除	m2	29.1			0
2	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 金属隔墙拆除	m2	39.45			0
3	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	21.2			0
4	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	5.09			0
		分部小计						0
		新做						0
5	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 ≥90%	m2	21.2			0

6	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	16.88			0
7	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
8	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
9	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
10	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸：190mm*120mm*120mm	台	1			0
11	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
12	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
13	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
14	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
15	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	9			0
16	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

23、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-45 号院名苑小区单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	911101029001	道牙、树池拆除	1. 拆除原有混凝土路缘石	m	4.85			0
2	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	13.1			0
3	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.131			0
4	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.076			0
5	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.027			0
6	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	4.2			0
		分部小计						0
		新做						0
7	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 ≥90%	m2	13.58			0
8	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	9.38			0
9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0

10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	5			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

24、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-首都体院小区单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	050102001001	移植乔木	1. 树木移栽，胸径 200mm	株	3			0
2	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	23.22			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1. 不锈钢宣传栏拆除	t	0.125			0
		分部小计						0

		新建						0
4	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 ≥90%	m2	23.22			0
5	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木 纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预 留电线、配电箱、漏 包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	18.75			0
6	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
7	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱 窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
8	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
9	920804016001	电视监控摄像 设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸: 190mm*120mm*120mm	台	1			0
10	920504002001	点型探测器安 装	1. 感烟器 2. 型号: 烟雾报警 S3D	只	1			0
11	920211003001	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号: 紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
12	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号: MF/ABCE4	具	1			0
13	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150- 25	个	2			0
14	920211003002	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 筒灯	套	11			0

15	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

25、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-海云轩公寓单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.286			0
2	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.168			0
3	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.077			0
4	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	11.76			0
5	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	27.09			0
6	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	6.5			0
		分部小计						0
		新做						0
7	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实，压实度 ≥90%	m2	25.62			0
8	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水	m2	20			0

			5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸					
9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	7			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

26、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-西晴公寓单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额（元）		
								其中

				单位		综合单价	合价	材料暂估价
		拆除						0
1	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除 40mm 厚沥青混凝土	m2	16.8			0
2	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	4.03			0
3	911101008001	路面基层拆除	1. 拆除 200mm 厚砂砾石基层	m2	16.8			0
4	AB001	成品垃圾站拆除	1. 成品垃圾站拆除 5000*3000*2900mm	m2	15			0
		分部小计						0
		新做						0
5	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	16.8			0
6	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	11.25			0
7	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
8	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
9	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
10	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸: 190mm*120mm*120mm	台	1			0

11	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号: 烟雾报警 S3D	只	1			0
12	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号: 紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
13	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号: MF/ABCE4	具	1			0
14	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150-25	个	2			0
15	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	7			0
16	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线 (接线距离)	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

27、分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-天兆家园 9 号楼单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	17.96			0
2	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	4.31			0
3	050102001001	移植乔木	1. 树木移栽, 胸径 100mm	株	1			0
4	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 金属隔墙拆除	m2	21.6			0
5	910806007001	其他钢构件拆除	1. 不锈钢宣传栏拆除	t	0.023			0
6	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.147			0
7	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.032			0

8	910806007002	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.047			0
9	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	3.47			0
		分部小计						0
		新做						0
10	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	17.96			0
11	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	13.88			0
12	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
13	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
14	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
15	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸: 190mm*120mm*120mm	台	1			0
16	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号: 烟雾报警 S3D	只	1			0
17	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号: 紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
18	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号: MF/ABCE4	具	1			0

19	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150-25	个	2			0
20	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	7			0
21	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线 (接线距离)	m	10			0
22	920604006001	洗脸盆安装	1. 洗手池	套	1			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

28、分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-文慧园 14 号公寓单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	AB001	围栏移位	1. 铁皮围栏移位	项	1			0
2	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	9.36			0
3	911101029001	道牙、树池拆除	1. 拆除原有混凝土路缘石	m	3.6			0
4	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	9.9			0
5	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	2.38			0
6	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.143			0
7	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.084			0
8	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.039			0
9	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	5.88			0
		分部小计						0
		新建						0

10	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	19.62			0
11	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电盒、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	13.13			0
12	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
13	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
14	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
15	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸: 190mm*120mm*120mm	台	1			0
16	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号: 烟雾报警 S3D	只	1			0
17	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号: 紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
18	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号: MF/ABCE4	具	1			0
19	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150-25	个	2			0
20	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	7			0
21	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线 (接线距离)	m	10			0

		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

29、分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-中影资料馆单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除 40mm 厚沥青混凝土	m2	18.7			0
2	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	4.49			0
3	911101008001	路面基层拆除	1. 拆除 200mm 厚砂砾石基层	m2	18.7			0
4	910803001001	钢柱拆除	1. 原有垃圾站钢柱拆除	t	0.131			0
5	910804001001	钢梁拆除	1. 原有垃圾站钢梁拆除	t	0.076			0
6	910806007001	其他钢构件拆除	1. 宣传栏拆除	t	0.027			0
7	910901022001	采光类屋面拆除	1. 垃圾站阳光板拆除	m2	4.2			0
		分部小计						0
		新做						0
8	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 ≥90%	m2	18.7			0
9	AB001	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏	m2	12			0

			包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含 预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸					
10	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
11	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
12	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
13	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
14	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
15	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
16	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
17	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
18	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	5			0
19	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

30、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-志强北园小区单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0

1	AB001	成品垃圾站拆除	1. 成品垃圾站拆除 6000*2000*2800mm	m2	24			0
2	911101011001	道路面层拆除	1. 拆除原有 100mm 厚混凝土	m2	28.73			0
3	911101011002	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚混凝土方砖 2. 原有 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	7.7			0
4	911801001002	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	4.72			0
		分部小计						0
		新做						0
5	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	36.43			0
6	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	18			0
7	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
8	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
9	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0

10	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
11	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
12	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊 蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
13	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
14	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150- 25	个	2			0
15	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	8			0
16	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线 距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

31、分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-五月华庭小区单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	37.81			0
2	050102001001	移植乔木	1. 树木移栽，胸径 400mm	株	1			0
3	911101029001	道牙、树池拆除	1. 拆除原有混凝土路缘石	m	10.3			0
4	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	3.2			0
5	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车，外运消纳 2. 运距 15KM	m3	0.77			0
		分部小计						0
		新做						0

6	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	34.41			0
7	911101023001	室外块料面层地面新做	1. 60mm 厚透水砖 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 $\geq 90\%$	m2	3.2			0
8	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板 6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电盒、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸	m2	28			0
9	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
10	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户 (金钢纱窗) 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
11	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格: 不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
12	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸: 190mm*120mm*120mm	台	1			0
13	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号: 烟雾报警 S3D	只	1			0
14	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号: 紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
15	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号: MF/ABCE4	具	1			0

16	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号: 300*300 150-25	个	2			0
17	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	10			0
18	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	25			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

32、分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目单项工程-北三环中路 40 号院单位工程)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中材料暂估价
		拆除						0
1	AB001	成品垃圾站拆除	1. 成品垃圾站拆除 6000*3000*2800mm	m2	18			0
2	911101011001	道路面层拆除	1. 原有 60mm 厚透水砖 2. 原有 30mm 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 拆除 150mm 厚 C20 混凝土	m2	29.12			0
3	911801001001	渣土场外运输	1. 旧路材料机械装车, 外运消纳 2. 运距 15KM	m3	6.99			0
		分部小计						0
		新做						0
4	911101013001	混凝土道路面层新做	1. 150mm 厚 C25 混凝土 2. 100mm 厚天然级配砂石 3. 素土夯实, 压实度 ≥90%	m2	29.12			0
5	AB002	垃圾站	垃圾站 1. 主框架采用 100*100*3mm 方钢 2. 四周及顶部为 1.2mm 镀锌钢板 3. 内墙及吊顶采用竹木纤维板 4. 顶部沥青卷材防水 5. 地面为 20mm 花纹钢板	m2	24			0

			6. 垃圾站内电气包含预留电线、配电箱、漏包、空开照明及开关 7. 垃圾站内给排水包含预留水管及三角阀门 8. 未描述参数详见图纸					
6	911502009001	金属门安装	1. 镀锌电静喷塑门 2. 填充剂后塞口	m2	1.52			0
7	911507009001	金属窗安装	1. 铝合金窗户（金钢纱窗） 2. 填充剂后塞口	m2	0.72			0
		分部小计						0
		安装部分						0
8	920204031001	小电器安装	1. 臭氧除臭器 2. 材质规格：不锈钢 LJF-(5-20)-C	个	1			0
9	920804016001	电视监控摄像设备安装	1. 监控摄像机 2. 尺寸： 190mm*120mm*120mm	台	1			0
10	920504002001	点型探测器安装	1. 感烟器 2. 型号：烟雾报警 S3D	只	1			0
11	920211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 灭蚊灯紫外线 LED 2. 型号：紫外线 LED 蚊蝇诱灭器 YL-8	套	1			0
12	920501013001	灭火器	1. 灭火器 2. 型号：MF/ABCE4	具	1			0
13	920204031002	小电器安装	1. 排风扇 2. 型号：300*300 150-25	个	2			0
14	920211003002	普通灯具及吸顶灯安装	1. 筒灯	套	10			0
15	920210010001	电气配线	1. 电源预留接线（接线距离）	m	10			0
		分部小计						0
本页小计								0
合 计								0

（八）其他要求

- 1、图纸详见附件，随竞争性磋商文件一同发出。
- 2、所有供应商的报价均不得超过本采购包最高限价 216.517626 万元，否则其响应无效。

第五章 合同草案条款

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。
2. 采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。
7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个

工作日内 完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同 约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

(以实际签订为准)

合同编号：_____

建设工程施工合同

项目名称：2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项
目

甲 方：北京市海淀区人民政府北太平庄街道办事处

乙 方：_____

签署日期：_____

一、合同协议书

编号:

发包人（全称）：北京市海淀区人民政府北太平庄街道办事处

承包人(全称):

发包人为建设 2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目

工程地点：北太平庄街道辖区内

工程内容:

资金来源:

二、工程承包范围

承包范围: 。

详细承包范围见竞争性磋商文件“采购需求”。

三、合同工期

计划开工日期: 年 月 日

计划竣工日期: 年 月 日

工期总日历天数 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价 合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）： （人民币）

(小写)： 元

其中：安全文明施工费： 元

七、承包人项目经理：

姓名：____； 职称：____；

身份证号：____； 建造师执业资格证书号：____；

建造师注册证书号：____。

建造师执业印章号：____。

安全生产考核合格证书号：____。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 成交结果通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 竞争性磋商文件；
- (7) 采购需求；
- (8) 图纸；
- (9) 施工组织设计。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____

（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字或盖章）

章）

_____年_____月_____日

签约地点： 北京市

• 承包人：_____

（盖单位章）

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字或盖

_____年_____月_____日

二、通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理

费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）招标文件及已标价工程量清单；
- （9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因

贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和

地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经过发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的

指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的

材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责,授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施,组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任,但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的,应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失:

(1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;

(2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内,按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理,以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对承包人人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定,并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用,由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任,但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的,应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失,由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外,发包人应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保持，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该

进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- （1）增加合同工作内容；
- （2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- （3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- （4）因发包人原因导致的暂停施工；
- （5）提供图纸延误；
- （6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- （7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- （1）承包人违约引起的暂停施工；
- （2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- （3）承包人擅自暂停施工；
- （4）承包人其他原因引起的暂停施工；
- （5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应

在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更响应文件，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，

详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更响应文件后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \Lambda + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中： ΔP — 需调整的价格差额；

P_0 — 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人

应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A —— 定值权重(即不调部分的权重)；

$B_1; B_2; B_3 \cdots B_n$ —— 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \cdots F_{tn}$ —— 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{o1}; F_{o2}; F_{o3} \cdots F_{on}$ —— 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分

项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内,将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始,在发包人的进度付款中,按专用合同条款的约定扣留质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额,发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额,并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后,承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外,竣工付款申请单应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2) 监理人对竣工付款申请单有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3 (2) 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

(3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指

示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场

地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

(1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

(2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

(3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

(4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

(5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用

而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支

付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2) 发包人原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：_____。

1.1.2.6 监理人：_____。

1.1.2.8 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。

姓 名：_____。

职 称：_____。

联系电话：_____。

电子信箱：_____。

通信地址：_____。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：_____。

1.1.3.3 临时工程：指驻地建设、临时用地、临时性道路、施工临时用水工程、施工临时用电工程等内容（不限于此），承包人结合现场实际情况及编制的施工组织方案自行确定。

1.1.3.4 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10 永久占地：详见图纸上标明地界和坐标。

1.1.3.11 临时占地：临时设施和临时道路所占地。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：___/___月。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6 其他

1.1.6.2 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3 争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 成交结果通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 竞争性磋商文件；
- (7) 采购需求；
- (8) 图纸；
- (9) 施工组织设计。

（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）

合同协议书中约定采用总价合同形式的，除非合同另有约定，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5 合同协议书

合同生效的条件：法定代表人或委托代理人签字或盖章且加盖公章。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(1) 发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。

(2) 在监理人批准合同条款第 10.1 款约定的合同进度计划或者合同条款 10.2 款约定的合同进度计划修改后 7 天内,承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量,编制或者修改图纸供应计划并报送监理人,其中应当载明承包人对各区间最新版本图纸(包括合同条款第 1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间,监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力,作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本项约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(3) 发包人提供图纸的期限: 开工前 7 天内。

(4) 发包人提供图纸的数量: 1 套。

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 除专用合同条款第 4.1.10(1) 目约定的由承包人提供的设计文件外,本项约定的其他应由承包人提供的文件,包括必要的加工图和大样图,均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围: /。

(2) 承包人提供文件的期限: 开工前 10 日内。

(3) 承包人提供文件的数量: 一式四份。

(4) 监理人批复承包人提供文件的期限: 收到承包人提交的上述资料 7 日内。

(5) 其他约定: /。

1.6.3 图纸的修改

监理人应当按照合同条款第 1.6.1(2) 目约定的有合同约束力的图纸供应计划,签发图纸修改图给承包人。

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(1) 联络来往信函的送达期限:合同约定了发出期限的,送达期限为合同约定的发出期限后的 24 小时内;合同约定了通知、提供或者报送期限的,通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2) 发包人指定的接收地点: 本项目所在地。

(3) 发包人指定的接收人为: 项目部负责人。

(4) 监理人指定的接收地点: 本项目所在地。

(5) 监理人指定的接收人为: 本项目总监理工程师。

(6) 承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后 7 天内，按照合同条款第 4.5.4 项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(7) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

(8) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.5 组织设计交底

发包人应当在合同条款 11.1.1 项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 须经发包人批准行使的权力：（1）经发包人同意后签署开、停、复工令等，且需经发包人书面授权后行使；（2）对设计变更、工程造价及有关工期的调整等需报请发包人同意后方可签认等。

不管通用合同条款第 3.1.1 项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3 监理人员

3.3.4 总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.4 除通用合同条款已有的专门约定外, 承包人只能从总监理工程师或按第 3.3.1 项授权的监理人员处取得指示, 发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.5 监理人的宽恕

监理人或者发包人就被承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕, 不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为, 也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 除专用合同条款第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备和第 6.2 款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外, 承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品, 并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务, 由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中, 具体工作内容和要求包括: ____/____。

(2) 承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件, 可能发生费用由监理人按第 3.5 款商定或者确定。

4.1.10 其他义务

(1) 根据发包人委托, 在其设计资质等级和业务允许的范围内, 完成施工图设计或与工程配套的设计, 经监理人确认后使用, 发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的承包人提供的文件, 承包人应按照专用合同条款第 1.6.2 项约定的期限和数量提交, 由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容: ____/____。

(2) 承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务: ____/____。

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的格式和金额

承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为____/____。履约担保是本合同的附件。

4.2.2 履约担保的有效期限

履约担保的有效期限应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3 履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后 28 天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4 通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款 2.8(1) 目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3 分包

4.3.2 发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第 4.3 款的约定外，分包还应遵循以下约定：

（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(4) 分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

(5) 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第 11.1.1 项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：执行通用合同。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：采购前 7 日内。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3 由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担修建临时设施的费用范围：_____ / _____。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：_____ / _____。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：_____ / _____。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：_____ / _____。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除为专用合同条款第 4.1.8 项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外, 承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：_____ / _____，其相关费用由承包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担并计入投标报价。

7.2.2 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人，该费用计入投标报价。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后 7 天内。

承包人测设施工控制网的要求：依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人按照通用条款第

11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内_____。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在7天内给予批复。承包方应保障施工安全，因履行本合同过程中产生的人身、财产等一切责任均由承包方承担。

9.3 治安保卫

9.3.1 承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人。

9.4 环境保护

9.4.2 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：签订合同后 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在7天内给予批复。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

(1) 承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：施工总体进度计划及保障措施、质量目标和质量保证措施、安全防护及文明施工措施、主要分部分项工程施工方案和技术措施、突发事件的应急预案、成品保护措施等内容，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2) 监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内。

(3) 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容： / 。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限： / 。

(4) 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求： / 。

10.2 合同进度计划的修订

(1) 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后 7 天

内。

(2) 监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后 7 天内。

(3) 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后 7 天内。

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：由发包人原因造成的延误、干扰或阻碍、不可抗力等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：20 年一遇的最大降水量、最高温度等。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后 7 天内，监理人应当按通用合同条款第 23.4.1 项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金。

逾期竣工违约金的计算标准：按天计算。

逾期竣工违约金的计算方法：每延误一天，承包人应向发包人赔偿人民币合同价的万分之二，不足一天按一天计算。

逾期竣工违约金最高限额： / 。

11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法： / 。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形： / 。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.3 根据通用合同条款第 12.4.1 款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后 7 天内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：7 天。

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：/。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：/。

监理人审查工程质量报表的期限：/。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：/。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后 12 小时内。

13.7 质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：合同风险范围之外的风险引起的合同价款的调整方法（除以下情况外均为承包人承担的风险）：①本合同签订后，施工过程中因法律、法规、规章及规范性文件发生变化，且这种变化对合同价款具有强制性调整作用时，合同价款按照相关法律、法规、规章和规范性文件，由承包人提出经发包人确认后予以调整。②暂估价的材料和工程设备的暂估价，结算时仅调整实际价款与暂估价的差额及相应税金，不再调整其他任何费用。③计日工项目发生时，依据合同条款通用部分第 15.7 款的约定执行。④暂列金额依据合同条款通用部分第 15.6 条的约定执行。⑤施工过程中发生

的变更洽商费用,由承包人向监理人提出,监理人审核后,报全过程跟踪审计进行审定。
⑥增加或减少合同承包范围,按照合同有关规定增减费用。⑦发生的不可抗力,按照合同有关规定双方各自承担有关费用。

承包人应当按通用合同条款第 23.1.1(1) 目的约定,在上述 28 天期限到期后的 28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并按通用合同条款第 23.1.1(2) 目的约定,及时向监理人递交正式索赔通知书,说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更响应文件的期限: 承包人收到变更指示或变更意向书后的 14 天内。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限: 监理人收到承包人变更响应文件后的 14 天内。

(4) 收到变更指示后,如承包人未在规定的期限内提交变更响应文件的,监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时,相应调整的具体金额。

15.4 变更的估价原则

15.4.4 因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项目发生变化,原措施项目费中已有的措施项目,采用原措施项目费的组价方法变更;原措施项目费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当的措施项目费变更,由监理人按第 3.5 款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时,因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减,且单个子目工程量变化幅度在 15% 以内(含)时,应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价;单个子目工程量变化幅度在 15% 以外(不含),且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 1% 时,由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价,该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式: ①以具体数量为计量单位的单价措施项目,综合单价固定包死(结算不予调整),工程量依据实际发生并按计算规则重新确定;②以项为单位措施项目清单和其他项目清单费用固定包死。③需调整分部分项工程综合单价或确定新的综合单价时,若符合 15.4 款的按 15.4 款的方法调整;如果 15.4 款没有适用的条款时,工程量单价按投标期北京工程造价信息价中的人、材、机及投标费率组成,工程价没有的,按投标书费率及类似定额工料机基价的调整系数进行调整。④分部分项工程综合单价调整时,材料费、机械费、人工费价差调整只计取税金,不再计取其他任何费用。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：_____/_____。

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为采购人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中：

（1）在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少3天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对供应商的资格要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后3天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

（2）承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少3天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后3天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

（3）如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，采购人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

（4）设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

（5）设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

（6）承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内

通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后 48 小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

(7) 承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 3 天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后 3 天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 3 天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

(8) 发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

(9) 承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为： / 或者按照下列约定： / 。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法： /

其他约定： 合同文件约定的措施项目费、其他项目清单中的总承包服务费风险范围：

承包人应认真考虑施工现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解北京市及工程所在地政府对施工单位、现场管理及造价管理等一切可能影响报价的政策法规和相关规定，并充分考虑扰民、民扰等情况。工程竣工结算，承包人不得以不完全了解施工现场和当时的政策法规等为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。

合同价款措施费已包括现场冬、雨季施工、防护、治安、消防、环保、安全、技术、场地狭小、生活等方面等的非工程实体项目全部措施费用。具体措施内容包含但不限于以下内容：吊篮和脚手架搭设拆除、材料二次搬运等而产生的施工降效、场外租地及交通费、各类机械设备进出场的场外往返运输费用、成品保护、工地保安、安全挡板、停水停电措施、施工场地清理及施工垃圾外运（含倾倒、堆放、处理等）、施工噪音环保措施；全面负责施工扰民事件处理，做好安抚工作；承包人根据图纸和现场情况，进行做好翻样图、大样图等综合工作，满足图纸和规范要求，施工过程中做好与各单位的统筹协调工作，保证总包工程和专业分包工程有序、交圈；竣工资料收集、整理、装订

成册、验收，负责向城建档案馆办理移交手续；负责办理开工手续、土方消纳运输手续、竣工备案手续、施工工地环卫费、不可预见费、其他文明工地措施、其他施工技术措施等所发生的所有费用。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

（1）本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

（2）本合同执行通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第 17.1.5 项总价子目的计量—（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5 总价子目的计量—支付分解报告

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第 10 条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第 10.2 款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

（1）总价子目的价格调整方法： / 。

（2）列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

（3）监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

（4）除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5 总价子目的计量—按实际完成工程量计量

（1）总价子目的价格调整方法： / 。总价子目的计量和支付应以总价为基

础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

(2) 承包人在专用合同条款第 17.1.3 (1) 目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照专用合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核。

(5) 除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 预付款额度

预付款额度：合同签订后，发包方向承包方支付合同价款的 50%（其中已包含 100%安全文明施工费），实际支付金额：以财政实际拨付到账的时间和金额为准。

(2) 预付办法

预付款预付办法：在收到承包人正式发票后，发包人一次性向承包人支付预付款。

预付款的支付时间：合同签订后 60 天。

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约，发包人应当在不迟于通用合同条款第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内将安全文明施工费用的预付款一次性拨付给承包人。

17.2.2 预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：不涉及预付款保函。

预付款保函的担保金额应当根据预付款扣回的金额递减，保函条款中可以设立担保金额递减的条款。发包人在签认每一期进度付款证书后 14 天内，应当以书面方式通知出具预付款保函的担保人并附上一份经其签认的进度付款证书副本，担保人根据发包人的通知和经发包人签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额等额调减预付款保函的担保金额。自担保人收到发包人通知之日起，该经过递减的担保金额为预付款保函担保金额。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：不抵扣。

17.2.4 预付款保函的格式

承包人应当按照专用合同条款第 17.2.2 项约定的金额和时间以及发包人在本工程招标文件中规定的或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份无条件兑付的和不可撤销的预付款保函。

17.2.5 预付款保函的有效期

预付款保函的有效期应当自预付款支付给承包人之日起至发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日止。

17.2.6 发包人的通知义务

不管保函条款中如何约定，发包人根据担保提出索赔或兑现要求之前，均应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的原因，但此类通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。

17.2.7 预付款保函的退还

预付款保函应在发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日后 14 天内退还给承包人。发包人不承担承包人与预付款保函有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：4 份。

进度付款申请单的内容：包括以下内容：（1）付款次数或编号；（2）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（3）变更金额；（4）索赔金额；（5）本次应支付的预付款和（或）应扣减的返还预付款；（6）本次扣减的质量保证金；（7）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（4）进度付款涉及政府性资金支付方法：预付款按 17.2.1 支付办法支付；项目完成效果验收及竣工验收合格后，拨付至合同金额的 70%，工程尾款按照结算审定结果，在承包人向发包人提供作为质量保证金（质量保证金为结算价款的 3%）形式的银行保函及发票后，支付至最终结算金额的 100%。

17.3.5 临时付款证书

在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后 14 天内，就承包人没有异议的金额准备一个临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证

书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后 28 天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中列明的承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件和（或）与监理人做进一步共同复核工作，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按通用合同条款第 17.3.4 项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第 24 条的约定办理。

有异议款项中经监理人进一步审核后认可的或者经过合同条款第 24 条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按专用合同条款 17.3.3（2）目约定计算的逾期付款违约金。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金的额度、支付方式：结算审计审定金额的 3%、银行保函形式。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：提交 5 份竣工付款申请单。

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 天内。

竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、预付款、应支付的竣工付款金额等。

有关竣工结算要求：工程竣工验收合格后 30 日内，承包人将完整的竣工结算资料一次性提交发包人。结算过程中，承包人应满足结算核对所需的预算人员、时间、资料等要求，积极配合审计审核工作，因承包人原因影响结算款的支付由承包人负责。结算审核完毕后，签订结算价款确认书。

承包人对报送结算资料的完整性和真实性负责，确保一次性报送完整的结算资料，结算资料报送后承包人不得再次补报，否则发包人有权不予接受。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第 17.5.1（2）目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

不管通用合同条款 17.5.2 项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后 56 天内办清竣工结算和竣工付款。但是，政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的，发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的

义务，竣工结算应当依据审计结论，办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。

竣工付款方式：竣工结算金额以政府部门认可的审计机构审定金额为准。施工单位竣工验收合格后 14 日内报送齐全有效的施工资料及结算资料，审计机构审核完毕后按甲乙双方认可的审计金额，在承包方提交合格的质量保修履约保函后，14 日内支付其余价款。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：____/____。

承包人提交最终结清申请单的期限：____/____。

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按照北京城市建设档案馆存档要求。

竣工验收资料的份数：4 份。

竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担。

18.3 验收

18.3.5 经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第 18.2 款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：____/____。

18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

(1) 工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

(2) 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

(3) 投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8 施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第 18.8 款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。

缺陷责任期满时，承包人可以继续留在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：缺陷责任期满 15 日内，延后撤离造成发包人增加的费用，应由承包人承担。

18.9 中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：____/____。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人才可继续施工。验收不合格的，承包人在____/____期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

（1）工程质量保修范围：执行《建设工程质量管理条例》。

（2）工程质量保修期限：执行《建设工程质量管理条例》。

（3）工程质量保修责任：执行《建设工程质量管理条例》。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第 18.2 款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程不投保工程保险。投保工程保险时，险种为：____/____，并符合以下约定。

（1）投保人：____/____。

(2) 投保内容: _____/_____。

(3) 保险费率: 由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4) 保险金额: _____/_____。

(5) 保险期限: _____/_____。

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额: _____/_____，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由_____/____承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险: _____/_____。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限: _____/_____。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊: _____/_____。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 通用合同条款第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形: _____/_____。

不可抗力的等级范围约定: _____/_____。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第 21.3.1 项约定的原则承担。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第 贰 种方式解决：

 (壹) 提请 北京市 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

 (贰) 向发包方所在地人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表和有关人员举行调查会的期限：____/____。

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：____/____。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 2026 年北太平庄街道居住小区生活垃圾投放点品质提升工程项目（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括 图纸及工程量清单范围内的工程项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_____ / _____。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

保修期限约定如下： 壹年。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：

_____ / _____。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：_____（公章）

法定地址：_____

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

承包人：_____（公章）

法定地址：_____

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

开户银行：_____

帐号：_____

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：

（为方便评审查找，建议添加目录）

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书（实质性格式）

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项 1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（**请进行勾选**）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： _____

日 期： _____

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时，

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

（3）不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_____包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

注：

（1） 当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（2） 当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（3） 如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（供应商）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）（实质性格式）【本项目不适用】

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
- 二、联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。
2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

详见第一章《采购邀请》

4 磋商保证金凭证/交款单据电子件（附图）

4-1 保证金退还信息

致：中信国际招标有限公司

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称	开户行名称+具体支行名称	账号	保证金金额小写	金额大写

供应商名称：____（加盖单位公章）

注：此附件签字盖章及内容格式不做无效响应条款，仅用于采购代理机构后续办理退还保证金事宜，电子版需同时提供本文件可编辑 word 版。

5 响应书（实质性格式）

响应书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

--

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；**否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。**
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件。

--

供应商名称（加盖公章）：____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：____

日期：____年____月____日

7 报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

包号	供应商名称	报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价（合计金额）相一致。
2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

8 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

（已标价的工程量清单）

注：

- 1、此表内容由供应商根据采购人发出的工程量清单填写，已标价的工程量清单的格式及内容应完全符合最新的《建设工程工程量清单计价规范》（国家标准的规范）和北京市相关计价规范及标准的要求，未按要求提供视为没有实质性响应磋商文件。
- 2、如果按单价计算的结果与总价（合计金额）不一致，以单价为准修正总价。本分项报价表的总价（合计金额）应与“报价一览表”中的报价保持一致。
- 3、供应商成交后应严格按照上述报价中的事项执行，一经发现未按规定执行，采购人有权取消其成交资格。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

9 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	竞争性磋商 文件条目号 (页码)	竞争性磋商文 件要求	响应文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效。） ☐ 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

10 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	竞争性磋商文件条目号 (页码)	竞争性磋商文件要求	响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**响应无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“**完全响应**”或“**正偏离**”或“**负偏离**”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

11 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

12 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

12-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

12-2 采购代理服务费用承诺书

致：中信国际招标有限公司

我们在贵公司组织的_____项目（项目编号：_____）采购中若成交，我们保证在收到成交通知书同时按竞争性磋商文件有关规定，以支票、汇票、电汇、现金或贵公司认可的其他方式一次性向贵公司支付采购代理机构服务费。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：_____

12-3 增值税发票开票信息

供应商如成交，采购代理服务费用需由采购代理机构开具增值税专用发票或普通发票的，请认真核实后填写下表。

开具发票类型	数电专用发票（ ） 数电普通发票（ ）
开票信息	
开票单位全称	
统一社会信用代码	
地址、电话	
开户行及帐号	

注：此附件签字盖章及内容格式不做无效响应条款，仅方便采购代理机构后续代理费开票事宜。

供应商名称（加盖公章）： _____

12-4 拟用于本项目的团队主要成员情况一览表（如涉及）

序号	姓名	年龄	专业	从业资格	在本项目中拟担任工作

注：附主要成员的相关证件（如身份证、学历证等，如有）复印件并加盖单位公章。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

12-5 主要成员简历表

(1) 拟派项目经理简历表

姓 名		年 龄		身 份 证	
学 历		职 称		职 务	
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
注册建造师证书名称					
注册建造师证书编号					
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作业绩					
时 间	参加过的类似工程名称		工程概况说明		发包人及联系电话

注：后附拟派项目经理未担任其他在施建设工程项目的项目经理的承诺，格式自拟并加盖单位公章。未提供或未按要求提供的，其响应无效。

(2) 主要项目管理人员简历表

工作岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩			
时 间	参加过的类似工程名称	工程概况说明	发包人及联系电话

12-6 供应商类似业绩一览表（如涉及）

序号	项目名称	客户单位名称	客户联系方式	合同额（元）	合同签署日期	项目状态

注：1、后附合同主要内容页复印件并加盖单位公章。

供应商名称（盖章）：_____

13 技术方案部分（如涉及）

格式自拟