4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11000026210200181699-XM001/01　　项目名称：茶韵莫斯科展展览设计及制作项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1	现场成品保护（㎡）	120.00	435.00	52200.00	展厅原地面铺泡沫膜，铺12mm阻燃板进行保护 展厅原顶部绷拉宝丽布进行保护 展厅设备设施套保护袋进行保护
2	俄式建筑层层嵌套的拱券塑造艺术装置（项）	110000.00	1.00	110000.00	钢木烤漆俄式建筑拱券造型艺术装置，背景海报画面，拱形内侧发光；下面是用纱幕遮挡原沙盘模型。纱幕上喷绘万里茶道图。型钢龙骨吊装立体主题字：莫斯科茶文化展
3	俄罗斯茶具纹样艺术装置（项）	80000.00	1.00	80000.00	钢木地台，拱形背景墙画面立体浮雕打印，环形瓷盘亚克力立体雕刻，多个瓷盘环形纹样组合，从小到大层层递进，瓷盘艺术装置与正面主体相呼应
4	自配重展墙（㎡）	650.00	160.00	104000.00	钢木自配重展墙，局部凹凸造型，工厂制作，施工现场组装
5	展墙面层油画布喷绘饰面（㎡）	225.00	1218.00	274050.00	基层清理找平，专用胶水粘贴油画布喷绘饰面
6	茶香艺术装置（项）	98000.00	1.00	98000.00	新做造型墙体，内凹茶炊造型，细金属丝网塑造立体茶香造型，钢木地台金属支架立式安装金属立体字

7	一级标题板 3500mm*2000mmH（组）	30000.00	3.00	90000.00	钢木烤漆拱形俄式建筑造型，画面立体浮雕打印，面层粘贴立体字
8	“万里茶道”立体地图（项）	50000.00	1.00	50000.00	PVC 雕刻立体地图，尺寸 3000mm*2000mm
9	“茶桌茶艺”艺术场景（项）	120000.00	1.00	120000.00	俄罗斯茶桌全景艺术场景：餐厅家具布置，放置面包、水果等道具，顶部定制装置，四周加俄式护栏
10	“图拉建筑”艺术造景（项） 5500mm*2800mmH	11500.00	1.00	11500.00	场景复原，还原图拉建筑造景氛围，局部 PVC 剪影
11	“俄罗斯茶馆”艺术场景（项）	45000.00	1.00	45000.00	场景还原：实木柜台，仿真窗户营造沉浸式俄罗斯茶馆氛围
12	俄式拱形建筑造型装饰（㎡）	500.00	8.50	4250.00	钢木骨架，涂料饰面，面层粘贴俄式装饰线条
13	茶艺艺术装置（项）	65000.00	1.00	65000.00	树脂造型茶碟和茶盘组合，呈现壶倒水景象
14	窗帘造型装置（项）	800.00	15.00	12000.00	PVC 板雕刻，呈现莫斯科茶饮记忆
15	区域遮挡展项	30000.00	1.00	30000.00	造型软装饰
16	展柜租赁（组）	2000.00	3.00	6000.00	展柜租赁，租赁期预计 5 个月
17	展品展托（m）	500.00	3.00	1500.00	根据展品情况定制展品展托，木质 12mm 高密度板骨架基层，根据展品颜色品类定制亚麻布装饰
18	金属说明牌 400*250*750mm 高（组）	2500.00	1.00	2500.00	30*30*2.0 方管焊接装配，1.5mm 钢板，粘贴车贴画面
19	电气局部改造（㎡）	15.00	1100.00	16500.00	局部走管布线，安装少数专业灯具，馆内现有管线和照明设备的安装及调试

20	“茶饮互动”展项内容制作（项）	45000.00	1.00	45000.00	设备甲供，展示内容：桌上的茶炊、银盏、果盘在光影中被一一唤醒：铜制茶炊周身泛起暖金色光晕，壶口位置有粒子光效缓缓升腾、盘旋，瓷杯中泛起金色涟漪，一圈圈荡开，涟漪尽头浮现出男女杯具的形制之别；果盘里的浆果、蜂蜜饼、面包圈散发着柔和光晕；内容制作包括：UI 设计 1 套+动画 90 秒+交互程序开发
21	“万里茶道·俄罗斯段墙面点击互动”展项内容制作（项）	100000.00	1.00	100000.00	设备甲供，展示内容：将整面墙的互动逻辑从"点哪亮哪"升级为"点哪演哪"。每个可点击元素触发对应的微动画、场景叙事和环境音效，让观众从"看地图"转变为"走进茶路故事"；内容制作包括：UI 设计 1 套+动画 140 秒+雷达交互程序开发
22	布展人工（工日）	20.00	650.00	13000.00	专业布展人员将工厂加工好的半成品展墙、展具、展板、场景等各类构配件在施工现场进行组拼装，清理现场
23	撤展人工（工日）	20.00	650.00	13000.00	将展墙、展具、展板、场景等各类展览构件拆除，清理现场，复原展馆原貌
24	物料运输包装（项）	2200.00	1.00	2200.00	市内运输费；物料往返运输至施工现场
25	垃圾清运（项）	1200.00	1.00	1200.00	现场垃圾及时清理运输至指定的垃圾消纳点
26	脚手架费用（㎡）	11.00	1100.00	12100.00	脚手架租赁及搭拆
27	展览设计费（项）	58000.00	1.00	58000.00	包含展陈空间设计、展示图版设计、布展艺术场景设计、多媒体设计、展柜设计、专业灯光设计等

总价（元）	**1417000.00**	含税（税率 6%）

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：北京笔硕文化产业集团有限公司

日期：2026 年 09 月 21 日