

二龙路27号等办公区房
屋综合维修工程

工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其委托代理人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：二龙路27号等办公区房屋综合维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：二龙路27号等办公区房屋综合维修

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二龙路27号等办公区房屋综合维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价表

工程名称：二龙路27号等办公区房屋综合维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。
2. “人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价下限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于下限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

计日工表

工程名称：二龙路27号等办公区房屋综合维修

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：二龙路27号等办公区房屋综合维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：二龙路27号等办公区房屋综合维修

第 1 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全施工费								
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...								
1.1.4									
1.2	文明施工费								
1.2.1	文明施工费								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.2.4									
1.3	环境保护费								
1.3.1	环境保护费								
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.3.4									
1.4	临时设施费								
1.4.1	临时设施费								
1.4.2	周转使用临建								
1.4.3	常态化疫情防控								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：二龙路27号等办公区房屋综合维修

第 2 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4									
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1									
4	垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内								
4.1	垂直运输费-修缮								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：二龙路27号等办公区房屋综合维修

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	施工楼层高度6m以内								
5	夜间施工费								
5.1	夜间施工费								
6	二次搬运费								
6.1	二次搬运费								
7	原有建筑物及设备保护费								
7.1	原有建筑物及设备保护费								
8	工程水电费								
8.1	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911203001001	橡、塑楼地面拆除	1. 原橡胶楼地面拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	112.01				
2	911203003001	橡胶楼地面新做	1. 难燃橡胶地板 2. 胶粘剂 3. 5mm环氧自流平涂层 4. 20mmDS干拌砂浆找平层	m2	112.01				
3	911206014001	橡胶防滑条安装	1. 地面安装橡胶防滑条	m	116.64				
4	911609002001	墙面清理刷涂料	1. 原墙面涂料拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	437.18				
5	911609003001	墙面喷刷涂料新做	1. 基层刷封底墙固 2. 刮腻子要求:两遍耐水腻子 3. 涂料品种、遍数:两遍乳胶漆	m2	437.18				
6	911607004001	管道油漆	1. 管道旧漆面清除 2. 基层刷防锈漆一遍 3. 面层刷醇酸调和漆二遍	m2	14.4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	931001003001	剔(凿)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:25 3. 类型:混凝土结构	m	90				
2	930210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	90				
3	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	285				
4	930211012001	装饰灯安装	1. 名称:应急照明灯（带蓄电池） 2. 配置形式:墙面安装	套	4				
5	930204032001	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:明装	个	4				
6	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 规格:方铁盒86型 3. 配置形式:暗配	个	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		27号院东地库汽车入口							
1	910301001001	砖砌体拆除	1. 原砌体墙拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m3	40.06				
2	910504005001	植筋	1. 板顶面植筋 2. 植入深度:15d 3. 植入钢筋型号:Φ18mm	根	384				
3	910404002001	现浇混凝土墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.12				
4	910414001001	钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ8mm 2. 钢筋制作、运输、绑扎	t	0.454				
5	910414001002	钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ18mm 2. 钢筋制作、运输、绑扎	t	0.685				
6	910414002001	铁件	1. 预埋铁件 2. 规格:350*250*10mm	t	0.165				
7	910801023001	玻璃钢屋面	1. 钢支撑: 钢龙骨焊接完成后,打磨光滑,先涂环氧富锌底漆一道,氟碳漆喷涂面漆二遍 2. 面层玻璃: 10+1.52PVB+10双层异形钢化夹胶玻璃,玻璃与玻璃之间胶缝为20mm宽,采用中性硅酮结构密封胶填充	m2	187.39				
8	911001017001	块料面层地面拆除	1. 拆除步道砖、透水砖及基层 2. 厚度: 390mm 3. 渣土运输及消纳,运距自行考虑	m2	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911001018001	块料面层地面新做	1. 60厚透水路面砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:6干性水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 200厚天然级配砂石碾压 5. 素土夯实	m2	10				
10	911001019001	路牙拆除	1. 混凝土道牙拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m	38				
11	911001020001	栽路牙	1. 混凝土立道牙120*300*495 2. C20混凝土护脚 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m	38				
12	911001015001	混凝土道路拆除	1. 拆除混凝土路 2. 厚度：180mm 3. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	86.4				
13	911001016001	混凝土道路新做	1. 180mm厚C25混凝土道路 2. 面层做金刚砂耐磨地面	m2	86.4				
		分部小计							
		2号楼东北侧外							
14	911403001001	大门雨棚拆除	1. 原大门雨棚拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	11				
		分部小计							
		措施项目							
15	911902005001	直形墙	1. 直行墙 2. 复合木模板	m2	57.24				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		27号院东地库汽车入口							
1	911304001003	块料、石材墙面拆除	1.原墙面石材拆除 2.渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	142.82				
2	911304004002	石材墙面新做	1.主龙骨：不锈钢板托、角钢 2.干挂30mm黄锈石石材面层	m2	142.82				
3	911503001001	金属卷帘门拆除	1.原金属卷帘门拆除 2.渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	9				
4	911503003001	金属卷帘门安装	1.门类型：铝合金（防火）电动卷帘门 2.五金材料品种、规格：包含所有五金配件、卷帘门电机及卷门帘升降遥控器	m2	9				
		分部小计							
		2号楼东北侧外							
5	911310002001	幕墙安装	1.主龙骨：铝龙骨型号、位置按原幕墙设计规格型号并安装 2.3mm厚铝板，喷氟碳漆 3.基层龙骨型号、位置按原幕墙设计规格型号并安装	m2	2.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 原照明灯拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	套	10				
2	931001003001	剔(凿)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:25 3. 类型:混凝土结构	m	155				
3	930210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	260				
4	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	810				
5	930211012001	装饰灯安装	1. 名称:入口指示灯 2. 安装方式: 墙壁安装	套	6				
6	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:600*600 3. 安装方式: 吸顶安装	套	4				
7	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 规格:方铁盒86型 3. 配置形式:暗配	个	4				
8	930210003002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明敷	m	155				
9	930210011002	电气配线	1. 名称:管内穿电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	162				
10	930204012001	控制箱安装	1. 名称:卷帘门控制箱 2. 型号:200*300 3. 参数:箱内配启停开关	台	1				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		1号楼办公室 卫生间							
1	91130400100 1	块料、石材墙面拆除	1. 原块料墙面及抹灰层拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	552.94				
2	91130400300 3	块料墙面新做	1. 10mmMR砂浆打底找平层 2. 3mmJS防水涂料 3. 20mm防水保护层 4. 10mmDTA砂浆粘接层 5. 300*300墙砖 6. 专业美缝剂勾缝	m2	552.94				
3	91120200100 3	块料、石材面层楼地面拆除	1. 原块料地面及垫层（50mm）拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	127.33				
4	91120200300 4	块料楼地面新做	1. 50mmC20混凝土垫层 2. 10mmDS干拌砂浆找平层 3. 3mmJS防水涂料 4. 10mm防水保护层 5. 10mmDTA砂浆 6. 防滑地砖	m2	127.33				
5	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 原吊顶拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	127.33				
6	91140200300 1	天棚吊顶新做	1. 铝扣板吊顶新做 2. 铝合金方板龙骨 嵌入式 3. 铝合金方板面层新做 嵌入式	m2	127.33				
7	91170200100 1	浴厕柜子拆除	1. 原卫生间柜子保护性拆除	个	17				
8	91170200100 2	浴厕柜子安装	1. 原卫生间柜子利旧安装	个	17				
9	91150100100 1	木门拆除	1. 原卫生间木门保护性拆除	樘	17				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	911501013001	木质门安装	1. 门类型：平开实木门（利旧） 2. 后塞口：填充剂后塞口 3. 五金材料品种、规格：包含所有五金配件	m2	35.7				
11	911505001001	玻璃门拆除	1. 原卫生间玻璃隔断拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	樘	17				
12	911505007001	玻璃门安装	1. 门类型：不锈钢玻璃门 2. 后塞口：填充剂后塞口 3. 五金材料品种、规格：包含所有五金配件	m2	59.16				
13	911702001003	各种浴厕配件拆除	1. 原卫生间毛巾架保护性拆除	个	17				
14	911702003001	毛巾杆(架) 安装	1. 原卫生间毛巾架利旧安装	套	17				
15	911702001004	各种浴厕配件拆除	1. 原卫生间卫生纸架保护性拆除	个	17				
16	911702006001	卫生纸盒安装	1. 原卫生间卫生纸架利旧安装	套	17				
17	911702001005	各种浴厕配件拆除	1. 原卫生间镜箱拆除	套	17				
18	911702012001	镜箱安装	1. 智能灯光镜安装 2. 型号、类别：感应+双光除雾+时温蓝牙+六触控	套	17				
19	911702001006	各种浴厕配件拆除	1. 原卫生间洗手台保护性拆除	个	17				
20	911702002001	洗漱台安装	1. 原卫生间洗漱台利旧安装	个	17				
		分部小计							
		2号楼办公室卫生间							
21	911304001002	块料、石材墙面拆除	1. 原块料墙面及抹灰层拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	270.97				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	911304003004	块料墙面新做	1. 10mmMR砂浆打底找平层 2. 3mmJS防水涂料 3. 20mm防水保护层 4. 10mmDTA砂浆粘接层 5. 300*300墙砖 6. 专业美缝剂勾缝	m2	270.97				
23	911202001004	块料、石材面层楼地面拆除	1. 原块料地面及垫层（50mm）拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	70.46				
24	911202003005	块料楼地面新做	1. 50mmC20混凝土垫层 2. 10mmDS干拌砂浆找平层 3. 3mmJS防水涂料 4. 10mm防水保护层 5. 10mmDTA砂浆 6. 防滑地砖	m2	70.46				
25	911402001002	天棚吊顶拆除	1. 原吊顶拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	m2	70.46				
26	911402003002	天棚吊顶新做	1. 铝扣板吊顶新做 2. 铝合金方板龙骨 嵌入式 3. 铝合金方板面层新做 嵌入式	m2	70.46				
27	911702001007	浴厕柜子拆除	1. 原卫生间柜子保护性拆除	个	13				
28	911702001008	浴厕柜子安装	1. 原卫生间柜子利旧安装	个	13				
29	911501001002	木门拆除	1. 原卫生间木门保护性拆除	樘	13				
30	911501013002	木质门安装	1. 门类型：平开实木门（利旧） 2. 后塞口：填充剂后塞口 3. 五金材料品种、规格：包含所有五金配件	m2	27.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	911505001003	玻璃门拆除	1.原卫生间玻璃隔断拆除 2.渣土运输及消纳，运距自行考虑	樘	13				
32	911505007003	玻璃门安装	1.门类型：不锈钢玻璃门 2.后塞口：填充剂后塞口 3.五金材料品种、规格：包含所有五金配件	m2	68.64				
33	911702001009	各种浴厕配件拆除	1.原卫生间毛巾架保护性拆除	个	13				
34	911702003002	毛巾杆(架)安装	1.原卫生间毛巾架利旧安装	套	13				
35	911702001010	各种浴厕配件拆除	1.原卫生间卫生纸架保护性拆除	个	13				
36	911702006002	卫生纸盒安装	1.原卫生间卫生纸架利旧安装	套	13				
37	911702001011	各种浴厕配件拆除	1.原卫生间镜箱架保护性拆除	套	13				
38	911702012003	镜箱安装	1.智能灯光镜安装 2.型号、类别：感应+双光除雾+时温蓝牙+六触控	套	13				
39	911702001012	各种浴厕配件拆除	1.原卫生间洗手台保护性拆除	个	13				
40	911702002002	洗漱台安装	1.原卫生间洗漱台利旧安装	个	13				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		1号楼办公室卫生间							
1	930204029001	照明开关拆除	1. 原照明开关拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	个	34				
2	930204031001	插座拆除	1. 原插座拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	个	17				
3	930211001001	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 原吸顶灯拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	套	17				
4	930211001002	风暖五合一拆除	1. 原风暖五合一拆除 2. 渣土运输及消纳，运距自行考虑	套	17				
5	930204030001	照明开关安装	1. 名称:单控双联开关 2. 规格:220V 10A	个	34				
6	930204032001	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式: 明装	个	17				
7	930211003001	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:300*600 3. 安装方式: 吸顶安装	套	17				
8	930211003002	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 规格:风暖五合一	套	17				
9	930210015001	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 规格:方铁盒86型 3. 配置形式:暗配	个	51				
10	930210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	5100				
11	930210011001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	11220				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	930210011002	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	5610				
13	931001003002	剔(凿)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:25 3. 类型:砌筑结构	m	95				
		分部小计							
		2号楼办公室 卫生间							
14	930204029002	照明开关拆除	1. 原照明开关拆除 2. 渣土运输及消纳, 运距自行考虑	个	26				
15	930204031002	插座拆除	1. 原插座拆除 2. 渣土运输及消纳, 运距自行考虑	个	13				
16	930211001003	普通灯具及吸顶灯拆除	1. 原吸顶灯拆除 2. 渣土运输及消纳, 运距自行考虑	套	13				
17	930211001004	风暖五合一拆除	1. 原风暖五合一拆除 2. 渣土运输及消纳, 运距自行考虑	套	13				
18	930204030002	照明开关安装	1. 名称:单控双联开关 2. 规格:220V 10A	个	26				
19	930204032002	插座安装	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式: 明装	个	13				
20	930211003003	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:300*600 3. 安装方式: 吸顶安装	套	13				
21	930211003004	浴霸安装	1. 名称:浴霸 2. 规格:风暖五合一	套	13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	93021001500 2	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 规格:方铁盒86型 3. 配置形式:暗配	个	39				
23	93021000300 2	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	3900				
24	93021001100 3	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	8580				
25	93021001100 4	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	4290				
26	93100100300 3	剔(凿)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:25 3. 类型:砌筑结构	m	75				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		1号楼办公室卫生间							
1	930703005001	洗脸盆拆除	1. 原洗脸盆保护性拆除	套	17				
2	930703006001	洗脸盆安装	1. 洗脸盆利旧恢复	套	17				
3	930703014001	大便器拆除	1. 原大便器保护性拆除	套	17				
4	930703015001	大便器安装	1. 连体式坐便器利旧恢复 2. 更换多功能智能马桶盖 3. 型号：TCF7932CS	套	17				
5	930703011001	淋浴器(房)拆除	1. 原淋浴器保护性拆除	套	17				
6	930703012001	淋浴器安装	1. 淋浴器利旧恢复	套	17				
7	930703024001	热(开)水器安装	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:即热热水器 3. 连接方式:丝扣连接 4. 型号：YK-F8	台	17				
8	930701013001	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PPR管 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:符合验收标准	m	340				
9	931001003001	剔(凿)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:25 3. 类型:砌筑结构	m	204				
		分部小计							
		2号楼办公室卫生间							
10	930703005002	洗脸盆拆除	1. 原洗脸盆保护性拆除	套	13				
11	930703006002	洗脸盆安装	1. 洗脸盆利旧恢复	套	13				
12	930703014002	大便器拆除	1. 原大便器保护性拆除	套	13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	930703015002	大便器安装	1. 连体式坐便器利旧恢复 2. 更换多功能智能马桶盖 3. 型号：TCF7932CS	套	13				
14	930703011002	淋浴器(房)拆除	1. 原淋浴器保护性拆除	套	13				
15	930703012002	淋浴器安装	1. 淋浴器利旧恢复	套	13				
16	930703024002	热(开)水器安装	1. 安装部位:室内 2. 型号、规格:即热热水器 3. 连接方式:丝扣连接 4. 型号：YK-F8	台	13				
17	930701013002	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:PPR管 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:热熔连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:符合验收标准	m	260				
18	931001003002	剔(凿)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:25 3. 类型:砌筑结构	m	156				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									