



第四章 投标分项报价表（实质性格式）

4.1. 投标分项报价表

项目编号/包号：11011626210200018074-XM001/01 项目名称：下达 2025 年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统 一社会信 用代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1. 中学化学实验室（常规）												
化学常规实验室（1 间）												
一、通用设备												
1	演示台	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-JTQMDS- 001	12000	1	12000
2	▲实验桌	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SYZ-001	2300	24	55200

3	实验凳	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SYD-001	240	48	11520
4	洗眼器	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-XYQ-001	500	1	500
二、常规系统（化学）												
1、实验室家具												
1	教师椅	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-JSSYY- 001	580	1	580
2、用电设施												
（一）设备												
1	教师电源	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-JSDY008- 001	3960	1	3960

2	学生电源	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-XSDY-001	450	24	10800
(二) 材料												
1	风机布线耗材	上海鑫园电线电缆有限公司	上海市/中国	91310120798913502T	微型	男	内资	新虹	RVV300/500V 4-6(2-5 芯)	2780	1	2780
(三) 人工												
1	基础设施	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	定制	2780	1	2780
1.1	教师桌安装	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	定制	500	1	500
1.2	学生实验桌椅组安装	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	定制	70	24	1680

1.3	水、电、 通风到桌 的安装费	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	600	1	600
3、给排水设施												
(一) 设备												
1	升降折叠 水龙头	河北润旺达实验 室设备有限公司	河北/ 中国	9113112373 0242271G	小型	男	内资	润旺 达	WJ2206-1	560	12	6720
2	多功能防 溅水槽柜	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SCGBLG- 001	2180	12	26160
4、通风设施												
(一) 设备												
1	隐蔽式吸 风罩	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-YBSXFZ- 001	160	25	4000

2	离心风机	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-LXFJ-001	19000	1	19000
3	变频器控制电箱	杭州三科变频技术有限公司	杭州市 /中国	9133010509 80696383	小型	男	内资	三科	5.5KW	8650	1	8650
(二) 材料												
1	室内风管及配件	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SNFGBJ- 001	5720	1	5720
1.1	主通风管道	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-ZTFGD- 001	2860	1	2860
1.2	支管道	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-ZGD-001	1770	1	1770

1.3	管道配件	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-GDPJ-001	1090	1	1090
2	室外风管 及配件	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SWFGPJ- 001	5720	1	5720
2.1	主通风管 道	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-ZTFGD- 002	2860	1	2860
2.2	管道配件	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-GDPJ-002	1770	1	1770
2.3	安装附件	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-GDPJ-001	1090	1	1090
(三) 人工												

1	通风设备 安装	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	6400	1	6400
1.1	通风设备 -起吊费	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	800	2	1600
1.2	通风设备 -高空作 业人工费	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	600	8	4800
2	通风改造	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	4700	1	4700
2.1	通风改造 -教师演 示台	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	500	1	500

2.2	通风改造 -学生实验桌	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	150	24	3600
2.3	通风改造 -恢复材料费	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	600	1	600
3	实验桌椅 拆除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	2660	1	2660
3.1	教师桌拆 除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	200	1	200
3.2	学生实验 桌椅拆除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	40	24	960

3.3	旧实验桌椅搬运费	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	定制	300	5	1500
2. 中学生物实验室（常规）												
生物常规实验室（3 间）												
一、通用设备												
1	演示台	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-JTQMDS-002	12000	3	36000
2	▲实验桌	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-SYZ-001	2300	68	156400
3	实验凳	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-SYD-001	240	136	32640

4	洗眼器	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-XYQ-001	500	3	1500
二、常规系统（生物）												
1、实验室家具												
1	教师椅	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	五星脚、DF- JSSYY-001	580	3	1740
2、用电设施												
（一）设备												
1	教师电源	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-JSDY008- 001	3960	3	11880
2	学生电源	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-XSDY-001	450	68	30600

3	桌面照明	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SWD-01	160	70	11200
(二) 人工												
1	基础设施	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	2687.0 0	3	8061
1.1	教师演示 台安装费	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	507	3	1521
1.2	学生实验 桌实验凳 组装	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	69	68	4692
1.3	水、电、 通风安装	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	616	3	1848

2	实验桌椅 拆除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	2721.6 7	3	8165
2.1	教师桌拆 除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	200	3	600
2.2	学生实验 桌椅拆除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	40	68	2720
2.3	旧实验桌 椅搬运费	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	300	16.1 5	4845
3、给排水设施												
(一) 设备												
1	升降折叠 水龙头	河北润旺达实验 室设备有限公司	河北/ 中国	9113112373 0242271G	小型	男	内资	润旺 达	WJ2206-1	560	34	19040

2	多功能防 溅水槽柜	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SCGBLG- 001	2180	34	74120
3. 中学生物实验室（吊装）												
生物吊装实验室（2 间）												
一、通用设备												
1	演示台	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-JTQMDS- 002	12000	2	24000
2	▲实验桌	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SYZ-002	2300	48	110400
3	实验凳	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SYD-001	240	96	23040

4	洗眼器	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-XYQ-001	500	2	1000
二、吊装系统（生物）												
1、实验室												
1	教师椅	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-JSSYY- 001	580	2	1160
2、集成控制系统												
1	顶装智能 控制平台	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-DZKZPT- 001	10200	2	20400
2	远程控制 系统	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-YCKZXT- 001	3860	2	7720

3	温湿度监视系统	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-WSDXT-001	1460	2	2920
4	顶装主体框架	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-DZZTKJ-001	4400	12	52800
5	智能摇臂升降系统	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-YBSJXT-001	3600	24	86400
6	急停装置	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-JTZZ-001	180	24	4320
7	系统安装 辅件、集成系统调试	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-FJTSAZ-001	6200	2	12400
3、用电设施												

(一) 设备												
1	教师演示电源	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-JSDY008-001	3960	2	7920
2	多功能电源	乐清市福田电器有限公司	乐清市/中国	9133038279648437XT	微型	男	内资	福瑞田	FT-101	450	24	10800
3	供电线路	上海鑫园电线电缆有限公司	上海市/中国	91310120798913502T	微型	男	内资	新虹	60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5芯)	2649.5	2	5299
4	智能照明	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-ZNZM-001	400	24	9600
(二) 人工												

1	基础设施	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	2000	2	4000
4、给排水设施												
(一) 设备												
1	升降折叠 水龙头	河北润旺达实验 室设备有限公司	河北/ 中国	9113112373 0242271G	小型	男	内资	润旺 达	WJ2206-1	560	24	13440
2	多功能防 溅水槽柜	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SCGBLG- 001	2180	24	52320
3	上下水智 能安装面 板	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-ZNAZMB- 001	150	24	3600
4	自动给排 水系统	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-ZDGPSXT- 001	3600	24	86400

5	自动给排水接口	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-ZDGPSJK-001	320	24	7680
6	顶部给排水布管	上海万巨塑业有限公司	上海市/中国	91310112744225245M	微型	男	内资	万巨	给水: Φ 20mm~32mm 排水: Φ 50mm~75mm、给水: PP-R 排水: PVC-U	7800	2	15600
(三) 人工												
1	给排水布管(老师端)	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	定制	600	2	1200
1.1	给水布管(老师端)	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	定制	300	2	600

1.2	排水布管 (老师端)	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	300	2	600
2	给排水改造	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	1254	2	2508
2.1	给排水改造(老师端)	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	304	2	608
2.2	给排水改造(老师端-学生端)	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	950	2	1900
3	实验桌椅 拆除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	2660	2	5320

3.1	教师桌拆除	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	定制	200	2	400
3.2	学生实验桌椅拆除	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	定制	40	48	1920
3.3	旧实验桌椅搬运费	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	定制	300	10	3000
4. 中学物理教室（常规）												
物理常规实验室（1 间）												
一、通用设备												
1	演示台	上海大风实验室设备有限公司	上海市/中国	91310118684033603R	小型	男	内资	大风	DF-JTQMDS-003	11000	1	11000

2	▲实验桌	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SYZ-003	2300	24	55200
3	实验凳	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-SYD-001	240	48	11520
二、常规系统（物理）												
1、实验室家具												
1	教师椅	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-JSSYY- 001	580	1	580
2、用电设施												
（一）设备												
1	教师电源	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-JSDY008- 001	3960	1	3960

2	学生电源	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	DF-XSDY-001	450	24	10800
(二) 人工												
1	基础设施	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	2780	1	2780
1.1	教师桌安 装	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	500	1	500
1.2	学生实验 桌椅组安 装	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	70	24	1680
1.3	水、电、 通风到桌 的安装费	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	600	1	600

2	实验桌椅 拆除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	2660	1	2660
2.1	教师桌拆 除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	200	1	200
2.2	学生实验 桌椅拆除	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	40	24	960
2.3	旧实验桌 椅搬运费	上海大风实验室 设备有限公司	上海市 /中国	9131011868 4033603R	小型	男	内资	大风	定制	300	5	1500
5. 小学科学教室(常规)												
小学科学实验室（3 间）												
一、通用设备												
1	演示台	天津科贝尔科教 设备有限公司	天津/ 中国	91120224MA 06N2484C	小型	男	内资	科贝 尔	KBE-YG1001	11000	3	33000

2	▲实验桌	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-XZ1202	2300	60	138000
3	实验凳	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-DG1001	240	120	28800
4	洗眼器	河北润旺达实验室设备有限公司	河北/中国	91131123730242271G	小型	男	内资	润旺达	WJH0355	500	3	1500

二、常规系统（科学）

1、实验室设备

1	教师椅	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-YZ9001	580	3	1740
2	主控系统	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-WLZK-001	6600	3	19800
3	水槽	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-SC8001	280	3	840

4	教师水嘴	河北润旺达实验室设备有限公司	河北/中国	91131123730242271G	小型	男	内资	润旺达	WJH0233A	240	3	720
5	学生电源	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-SWXS-003	450	60	27000
6	多功能防溅水槽装置	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-SX1101	2180	30	65400
7	学生水嘴	河北润旺达实验室设备有限公司	河北/中国	91131123730242271G	小型	男	内资	润旺达	F2206	520	30	15600
8	实验桌椅拆除	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	定制	2700	3	8100
8.1	教师桌拆除	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	定制	200	3	600

8.2	学生实验桌椅拆除	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	定制	40	60	2400
8.3	旧实验桌椅搬运费	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	定制	300	17	5100
6. 小学科学教室（六角桌）												
小学科学实验室（六角桌）												
一、通用设备												
1	演示台	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-YG1001	11000	1	11000
2	▲实验桌	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-XZ1500	6500	8	52000
3	实验凳	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-DG1001	240	48	11520
4	洗眼器	河北润旺达实验室设备有限公司	河北/中国	91131123730242271G	小型	男	内资	润旺达	WJH0355	500	1	500

二、常规系统（科学）												
1、实验室设备												
1	教师椅	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-YZ9001	580	1	580
2	主控系统	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-WLZK-001	6600	1	6600
3	水槽	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-SC8001	280	1	280
4	教师水嘴	河北润旺达实验室设备有限公司	河北/中国	91131123730242271G	小型	男	内资	润旺达	WJH0233A	240	1	240
5	学生电源	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	KBE-WLXS-001	1000	24	24000
6	实验桌椅拆除	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	定制	2020	1	2020

6.1	教师桌拆除	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	定制	200	1	200
6.2	学生实验桌椅拆除	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	定制	40	8	320
6.3	旧实验桌椅搬运费	天津科贝尔科教设备有限公司	天津/中国	91120224MA06N2484C	小型	男	内资	科贝尔	定制	300	5	1500
7. 显微镜												
1	显微镜	宁波舜宇仪器有限公司	浙江/中国	91330281734247926M	中型	男	内资	SOPTOP	M-100FL	2200	68	149600
8. 课桌椅												
1	课桌椅	北京市丽日办公用品有限责任公司	河北/中国	911101121023797364	小型	男	内资	丽日	LRPC-0046	495	9135	4521825
总价（元）											\	6372608

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：上海大风实验室设备有限公司

日期：2026年8月26日

4.2. 施工报价表

工程造价咨询委托协议

甲方（委托人）：上海大风实验室设备有限公司

统一社会信用代码：913101186840316884

乙方（受托人）：雅新工程有限公司

统一社会信用代码：911101133271825550

依据《中华人民共和国民法典》《建设工程造价管理规定》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，就甲方委托乙方承担本项目全过程工程造价咨询服务事宜，订立本协议，以资共同信守。

一、项目概况

1. 项目名称：下达 2025 年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造
2. 项目地点：北京
3. 项目建设内容：包含土建、安装、装饰、配套附属工程等（具体以施工图纸及批复文件为准）
4. 项目投资规模：人民币 56,271.486 万元

二、委托服务范围及内容

乙方接受甲方委托，承担本项目全过程工程造价咨询服务，服务覆盖项目前期、施工期、竣工结算全阶段，具体内容如下：

1. 前期阶段：协助甲方完成项目投资估算、初步设计概算编制与审核，出具概算审核报告；配合项目立项、可研、报批相关造价资料整理。
2. 招投标阶段：编制工程量清单、招标控制价，审核投标报价，协助甲方完成招投标造价答疑、清标工作，出具招标控制价成果文件。
3. 施工阶段：审核工程进度款支付申请、现场签证、工程变更价款，动态跟踪项目造价，出具月度、季度造价动态分析报告，协助甲方处理施工过程造价争议。
4. 竣工阶段：审核工程竣工结算，核对工程量、定额套用、取费标准、材料价格，出具正式竣工结算审核报告，配合甲方完成审计复核工作。

三、服务期限

本协议服务期限自 2026 年 8 月 7 日起，至本项目竣工结算审核完成、所有咨询成果交付甲方且质保期满为止。项目施工延期的，乙方服务期限自动顺延，甲方无需额外支付延期服务费用。

四、服务费用及支付方式

1. 本项目全过程造价咨询服务费按照固定费用结算总价 1000 元。
2. 支付节点：
 - (1) 合同签订生效后 7 个工作日内，甲方向乙方支付暂定服务费的 30% 作为预付款；
 - (2) 项目招标控制价出具完成后，支付暂定服务费的 30%；
 - (3) 项目竣工验收合格后，支付暂定服务费的 20%；
 - (4) 竣工结算审核报告正式出具且无异议后 30 日内，结清剩余全部服务费。
3. 乙方收取服务费前需向甲方开具合法有效的增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。

五、双方权责

(一) 甲方权责

1. 及时向乙方提供项目立项文件、施工图纸、地质勘察报告、招投标文件、施工合同等全套相关资料，保证资料真实、完整、有效。
2. 指派专人作为项目对接人，负责协调现场工作、确认相关资料、及时回复乙方工作问询。
3. 按照本协议约定按时足额支付服务费用。
4. 及时组织相关单位配合乙方开展造价审核、核对工作。

(二) 乙方权责

1. 组建专业固定服务团队，配备持证造价工程师负责本项目工作，保证服务人员稳定，未经甲方同意不得随意更换核心人员。
2. 严格按照国家、行业现行计价规范、定额标准、政策文件开展造价咨询工作，保证成果文件真实、准确、合规。
3. 按时完成各阶段造价咨询工作，及时提交成果文件，主动配合甲方及上级审计部门的复核、检查工作。
4. 对项目造价资料、数据及甲方商业信息承担保密义务，未经甲方书面许可不得向第三方泄露。

六、成果交付

乙方需按项目进度向甲方交付纸质版及电子版成果文件，包括但不限于：概算审核报告、工程量清单、招标控制价文件、进度款审核意见书、造价动态分析报告、竣工结算审核报告等，纸质版一式肆份，甲乙双方各执贰份。

七、违约责任

1. 甲方逾期付款的，每逾期一日，按照应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权暂停提供服务。
2. 乙方未按约定时限交付成果文件的，每逾期一日，按照总服务费的万分之五向甲方支付违约金；因乙方工作失误导致造价成果偏差超过行业规范标准的，乙方需无偿整改、复核，若造成甲方经济损失的，需承担相应赔偿责任。
3. 任何一方擅自单方解除合同的，需向对方支付总服务费 20% 的违约金。

八、其他约定

1. 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 因本协议产生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。
3. 本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：上海大风实验室设备有限公司

日期：2026 年 8 月 7 日


乙方（盖章）：雅新工程有限公司

日期：2026 年 8 月 7 日

造价工程师
Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。



姓名: 郭征远
证件号码: 370203198301280019
性别: 男
出生年月: 1983年01月
专业: 土建
批准日期: 2017年10月22日
管理号: 2017023140232016146006001039

中华人民共和国人力资源和社会保障部
住房和城乡建设部



使用有效期: 2023年05月26日
2027年05月25日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 郭征远
性 别: 男
出 生 日 期: 1983年01月28日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]111231100034100
有 效 期: 2023年05月26日-2027年05月25日
聘 用 单 位: 雅新工程有限公司



个人签名:

签名日期:



郭 352
2026.6.24



发证日期: 2023年05月26日





使用有效期: 2026年03月05日
- 2026年11月03日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class I Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 郭浩伟
性 别: 男
出 生 日 期: 1990年09月26日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]111261100045646
有 效 期: 2026年07月28日-2030年07月27日
聘 用 单 位: 雅新工程有限公司



个人签名: 郭浩伟

签名日期: 2026.7.5



发证日期: 2026年07月28日





下达2025年教育改革发展专
项转移支付-中小学校办学装
备提升项目-设备购置及实验
室改造

施工招标

投 标 文 件



投 标 人： 上海大风实验室设备有限公司 (盖企业CA电子印章)
法定代表人或其委托代理人： 姜志平 (盖个人CA电子印章)

2026年8月26日

工程名称： 下达2025年教育改革发展
专项转移支付-中小学校办
学装备提升项目-设备购置
及实验室改造

投 标 总 价

投标总价（小写）： 561714.16
（大写）： 伍拾陆万壹仟柒佰壹拾肆元壹角陆分

投 标 人： 上海大风实验室设备有限公司 （盖企业CA电子印章）



法定代表人
或其委托代理人： （盖个人CA电子印章）

编 制 人： 郭浩伟 （盖专业人员盖CA电子执业专用章）



审核人/审定人： 郭征远 （盖一级造价工程师盖CA电子执业专用章）



编制时间： 2026年8月26日

投标报价填报说明

工程名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程为下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造，工程地点位于北京市。

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
2. 《房屋修缮工程工程量计算标准》DB11/T 638-2023；
3. 《北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知（京建发【2022】190号文）》；
4. 北京市建设工程造价管理部门相关政策性文件。

三、编制范围

包括：建筑装饰工程、电气工程、给排水工程。

四、其他说明

1. 人工费按北京市2026年6月信息价计入；
2. 材料费及机械费北京市2026年6月信息价及市场价计入；



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造



注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额 (元)	其中:		
			材料 暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	农民工 工伤保险费 (元)
1	分部分项工程项目	442128.03	0	14685.22	/
1.1	下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造	442128.03	0	14685.22	/
1.1.1	装饰工程	387362.72	0	14685.22	/
1.1.2	给排水工程	18356.06	0	0	/
1.1.3	电气工程	36409.25	0	0	/
2	措施项目	73206.06	0	1437.64	/
2.1	其中：安全生产标准化措施费	23417.5	0	0	/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	1437.64	0	1437.64	/
3	其他项目	0	0	0	/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	0	0	0	/
3.2	其中：专业工程暂估价	0	0	0	/
3.3	其中：计日工	0	0	0	/
3.4	其中：总承包服务费	0	0	0	/
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0	0	0	/
4	增值税	46380.07	0	0	/
合 计		561714.16	0	16122.86	5200

注:1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

2 农民工工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算,并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

措施项目清单计价表

工程名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输、轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	20940.28	1256.41	1220.81	23417.5	25525.07	
	1.1	安全生产费	5310.89	318.65	309.62	5939.16	6473.68	
	1.2	文明施工费	3309.97	198.06	192.45	3691.48	4023.71	
	1.3	环境保护费	4760.73	285.88	277.78	5328.39	5807.95	
	1.4	临时设施费	7563.69	453.82	440.96	8458.47	9219.73	
2		特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3	其他特殊安全生产标准化措施费						
合 计			20940.28	1256.41	1220.81	23417.5	25525.07	

注：1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施出处及计算方法。

2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。



措施项目清单价格组成分析表

项目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
	安全生产费			5310.89	318.65	309.62	5939.16	6473.68	
	安全帽		AQS GF_ZDXJ*1*100%	5310.89	318.65	309.62	5939.16	6473.68	
	临边洞口交叉高处作业防护								
									
	文明施工费			4764.73	198.06	192.45	3691.48	4023.71	
	安全警示标志牌		WMS GF_ZDXJ*1*100%	4764.73	198.06	192.45	3691.48	4023.71	
	废水沉淀池								
									
	环境保护费			4764.73	285.88	277.78	5328.39	5807.95	
	现场临时绿化费用		HJBHF_ZDXJ*1*100%	4764.73	285.88	277.78	5328.39	5807.95	
	控制扬尘、噪声、废气费用								
									
	临时设施费			7563.69	453.82	440.96	8458.47	9219.73	
	一次性使用临建		LSSSF_ZDXJ*1*100%	7563.69	453.82	440.96	8458.47	9219.73	
	周转使用临建								
									
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
	超过一定规模的危大工程对应的								

注：计算明细可另附表说明。

措施项目费用分拆表

工程名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小
学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1		措施项目	73206.06						
1.1		安全生产标准化措施 费	23417.5						
1.1.1		管理目标等级(达标)对应的《图集》标 准内项目措施费	23417.5						
1.1.1.1		安全生产费	5939.16						
1.1.1.1.1		安全帽	5939.16						
1.1.1.1.2		临边洞口交叉高处作 业防护							
1.1.1.1.3									
1.1.1.2		文明施工费	3691.48						
1.1.1.2.1		安全警示标志牌	3691.48						
1.1.1.2.2		废水沉淀池							
1.1.1.2.3									
1.1.1.3		环境保护费	5328.39						
1.1.1.3.1		现场临时绿化费用	5328.39						
1.1.1.3.2		控制扬尘、噪声、废 气费用							
1.1.1.3.3									
1.1.1.4		临时设施费	8458.47						
本页小计			23417.5						

措施项目费用分拆表

工程名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小
学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
1.1.1.4.1		一次性使用临建	8458.47						
1.1.1.4.2		周转使用临建							
1.1.1.4.3									
1.1.2		特殊安全生产标准化 措施费							
1.1.2.1		管理目标等级对应的 《图集》标准外项目 措施费							
1.1.2.1.1									
1.1.2.2		超过一定规模的危大 工程对应的安全生产 标准化增加措施费							
1.1.2.2.1									
1.1.2.3		其他特殊安全生产标 准化措施费							
1.1.2.3.1									
1.2		其他总价措施	49788.56						
1.2.1		现场管理费	24539.94						
1.2.1.1		现场管理费	24539.94						
1.2.2		施工垃圾场外运输和 消纳费	1437.64						
本页小计			25977.58						

其他项目清单计价表

工程名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计目工表

工程名称：下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

费率报价表

工程名称：下达2025年教育改革发展专项
转移支付-中小学校办学装备提升项目-设
备购置及实验室改造

序号	费用名称	取费基数	报价费率 (%)
A	装饰工程		
A.1	企业管理费	直接费-设备费(非甲供)-增补人 工费-增补材料费(非甲供)-增补 主材费(非甲供)-增补机械费	6
A.2	利润	直接费-设备费(非甲供)-增补人 工费-增补材料费(非甲供)-增补 主材费(非甲供)-增补机械费+企 业管理费	5.5
B	安装工程		
B.1	企业管理费	直接费-设备费(非甲供)-增补人 工费-增补材料费(非甲供)-增补 主材费(非甲供)-增补机械费	6
B.2	利润	直接费-设备费(非甲供)-增补人 工费-增补材料费(非甲供)-增补 主材费(非甲供)-增补机械费+企 业管理费	5.5
C	措施项目		
C.1	企业管理费	直接费	6
C.2	利润	直接费+企业管理费	5.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		庙城学校					132289.16	0
		化学实验室					35206.27	0
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原地砖地面面层及基层，拆除厚度90厚	m2	95.19	18.82	1791.48	0
2	911205001001	踢脚线拆除	1、拆除原有踢脚	m	39.44	1.17	46.14	0
3	911604001001	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m2	88.87	4.31	383.03	0
4	911303001001	墙、柱饰面拆除	1、拆除原竹木纤维板墙裙	m2	44.21	28.26	1249.37	0
5	911801001001	渣土场外运输	1、渣土装车外运，运距综合考虑	m3	14.63	105.33	1540.98	0
6	911202003001	块料楼地面新做	楼块2: 1、100厚地砖铺贴 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、125厚DS砂浆找平层 4、20厚轻质垫层	m2	95.19	195.72	18630.59	0
7	911205004001	块料、石材踢脚线新做	踢脚A: 1、80G砂浆勾缝 2、粘贴5~6厚陶瓷地砖，高度100 3、5厚DTA砂浆粘结层	m	39.44	21.37	842.83	0
8	911604002001	喷刷涂料新做	内涂1: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	88.87	24.66	2191.53	0
本页小计							26675.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程) 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	911303003001	墙、柱饰面新做	竹木纤维板墙裙做法:参照内墙20A 1、不锈钢阳角总宽50mm 2、9面板采用3厚双面胶做临时固定,用硅酮膏条状结构胶粘贴在护壁墙板上。 板缝处理:密封胶缝1宽 3、采用护壁支座(C60×30×2.0)按间距600在基墙上固定护壁龙骨(C60×270×6.0)间距按600设置形成“护壁龙骨”框架系统,再将6厚硅酮密封胶板固定形成“护壁墙”。 墙高>4m时,护壁龙骨采用1.2壁厚,厚度<30	m2	44.21	192.95	8530.32	0
		分部小计					35206.27	0
		生物实验室					35515.14	0
10	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原地砖地面面层及基层,拆除厚度90厚	m2	95.19	18.82	1791.48	0
11	911205001002	踢脚线拆除	1、拆除原有踢脚	m	39.44	1.17	46.14	0
12	911604001002	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m2	91.03	4.31	392.34	0
13	911303001002	墙、柱饰面拆除	1、拆除原竹木纤维板墙裙	m2	45.29	28.26	1279.9	0
14	911801001002	渣土场外运输	1、渣土装车外运,运距综合考虑	m3	14.7	105.33	1548.35	0
15	911202003002	块料楼地面新做	楼块2: 1、10厚地砖,美缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS砂浆找平层 4、50厚轻质垫层	m2	95.19	195.72	18630.59	0
16	911205004002	块料、石材踢脚线新做	踢脚3A: 1、DTG砂浆勾缝 2、粘贴5~6厚陶瓷地砖,高度100 3、5厚DTA砂浆粘结层	m	39.44	21.37	842.83	0
本页小计							33061.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	911604002002	喷刷涂料新做	内涂1: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	91.03	24.66	2244.8	0
18	911303003002	墙、柱饰面新做	竹木纤维板墙裙做法:参照内墙20A 1、不锈钢阳角总宽50mm 2、9面板采用3厚双面胶做临时固定,用硅酮膏条状结构胶粘贴在护壁墙板上。板缝处理:密封胶缝1宽 3、采用护壁龙骨(60×30×2.0)按间距600在基墙上固定护壁龙骨(C60×270×6.0)间距按600设置形成“护壁龙骨框架”系统,再将6厚竹木纤维板固定形成“护壁墙”。墙高≤4m时,护壁龙骨采用1.2壁厚,厚度≤50	m2	45.29	192.95	8738.71	0
		分部小计					35515.14	0
		物理实验室					35067.95	0
19	911202001003	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原地砖地面面层及基层,拆除厚度90厚	m2	95.19	18.82	1791.48	0
20	911205001003	踢脚线拆除	1、拆除原有踢脚	m	39.44	1.17	46.14	0
21	911604001003	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m2	88.87	4.31	383.03	0
22	911303001003	墙、柱饰面拆除	1、拆除原竹木纤维板墙裙	m2	40.21	28.26	1136.33	0
23	911801001003	渣土场外运输	1、渣土装车外运,运距综合考虑	m3	14.39	105.33	1515.7	0
24	911202003003	块料楼地面新做	楼块2: 1、10厚地砖,美缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS砂浆找平层 4、50厚轻质垫层	m2	95.19	195.72	18630.59	0
本页小计							34486.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程)第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	911205004003	块料、石材踢脚线新做	踢3A: 1、DTG砂浆勾缝 2、粘贴5~6厚陶瓷地砖,高度100 3、5厚DTA砂浆粘结层	m	39.44	21.37	842.83	0
26	911604002003	喷刷涂料新做	内涂1: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	88.87	24.66	2191.53	0
27	911303003003	墙、柱饰面新做	竹木纤维板墙裙做法:参照内墙20A 1、不锈钢阳角总宽50mm; 2、9厘板采用厚板面做饰面时内定,用硅酮密封胶结构胶粘贴在护墙板板上,板缝处理:密封胶缝1宽 3、采用护壁支架(C60×30×2.0)按间距600在基墙上固定护壁龙骨(C60×270×6.0)间距按600设置形成“护壁龙骨框架”系统,再将6厚硅酸钙衬板固定形成“护壁墙”。墙高≥4m时,护壁龙骨采用1.2壁厚,厚度≤50	m2	44.21	192.95	8530.32	0
		分部小计					35067.95	0
		小学科学教室					26499.8	0
28	911202001004	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原地砖地面面层及基层,拆除厚度90厚	m2	72.66	18.82	1367.46	0
29	911604001004	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m2	61.5	4.31	265.07	0
30	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1、现状瓷砖墙裙拆除至结构层	m2	36.71	21.26	780.45	0
31	911801001004	渣土场外运输	1、渣土装车外运,运距综合考虑	m3	10.81	105.33	1138.62	0
本页小计							15116.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	911202003004	块料楼地面新做	楼块2: 1、10厚地砖,美缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS砂浆找平层 4、50厚轻质垫层	m2	72.66	195.7	14219.56	0
33	911604002004	喷刷涂料新做	内涂1: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	61.5	24.66	1516.59	0
34	911302005001	块料墙、柱面新做	裙2A: 1、不锈钢阳角总宽50mm 2、10G砂浆勾缝 3、15厚10厚面砖 4、5厚DTA砂浆粘结层 5、9厚DP砂浆打底 压实找平	m2	36.71	196.46	7212.05	0
		分部小计					26499.8	0
		分部小计					132289.16	0
		海淀五一小学怀柔分校					33450.29	0
		科学教室					33450.29	0
35	911202001006	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原地砖地面面层及基层,拆除厚度90厚	m2	97.24	18.82	1830.06	0
36	911604001006	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m2	64.16	4.31	276.53	0
37	911302001002	块料(石材)墙、柱面拆除	1、现状瓷砖墙裙拆除至结构层	m2	42.47	21.26	902.91	0
38	911801001006	渣土场外运输	1、渣土装车外运,运距综合考虑	m3	14.09	105.33	1484.1	0
39	911202003006	块料楼地面新做	楼块2: 1、10厚地砖,美缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS砂浆找平层 4、50厚轻质垫层	m2	97.24	195.71	19030.84	0
40	911604002006	喷刷涂料新做	内涂1: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	64.16	24.66	1582.19	0
本页小计							48054.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程) 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	911302005002	块料墙、柱面新做	裙2A: 1、不锈钢阳角总宽50mm 2、DTG砂浆勾缝 3、粘贴10厚陶瓷墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接 5、9厚DP砂浆打底压实抹平	m2	42.47	196.46	8343.66	0
		分部小计					33450.29	0
		分部小计					33450.29	0
		渤海小学					28313.79	0
		科学教室					28313.79	0
42	911202001008	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原地砖地面面层及垫层、拆除厚度90mm	m2	87.66	18.82	1649.76	0
43	911604001008	清理涂料层	1、铲除内墙涂料层	m2	42.54	4.31	183.35	0
44	911302001003	块料(石材)墙、柱面拆除	1、拆除墙砖并拆除基层结构层	m2	32.04	21.26	681.17	0
45	911801001008	渣土场外运输	1、渣土装车外运,运距综合考虑	m3	12.35	105.33	1300.83	0
46	911202003008	块料楼地面新做	楼块2: 1、10厚地砖,夹缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS砂浆找平层 4、50厚轻质垫层	m2	87.66	195.7	17155.06	0
47	911604002008	喷刷涂料新做	内涂1: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	42.54	24.66	1049.04	0
48	911302005003	块料墙、柱面新做	裙2A: 1、不锈钢阳角总宽50mm 2、DTG砂浆勾缝 3、粘贴10厚陶瓷墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接 5、9厚DP砂浆打底压实抹平	m2	32.04	196.46	6294.58	0
		分部小计					28313.79	0
		分部小计					28313.79	0
		第二中学					157520.26	0
		生物实验室(221)					34655.55	0
本页小计							36657.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	911202001009	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原地砖地面面层及基层，拆除厚度90厚	m2	95.99	18.82	1806.53	0
50	911604001009	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m2	76	4.31	327.56	0
51	911302001004	块料(石材)墙、柱面拆除	1、现状瓷砖墙裙拆除至结构层	m2	47.59	21.26	1011.76	0
52	911801001009	渣土场外运输	1、渣土装车外运，运距综合考虑	m3	14.23	105.33	1498.85	0
53	911202003009	块料楼地面新做	楼块2: 1、10厚地砖,美缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS砂浆找平层 4、50厚轻质垫层	m2	95.99	195.72	18787.16	0
54	911604002009	喷刷涂料新做	内墙1: 1、4厚乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	76	24.66	1874.16	0
55	911302005004	块料墙、柱面新做	墙柱面1: 1、不锈钢阳角总宽50mm 2、BGG砂浆勾缝 3、粘贴10厚陶瓷墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接 5、9厚DP砂浆打底压实抹平	m2	47.59	196.46	9349.53	0
		分部小计					34655.55	0
		生物实验室(220)					34859.57	0
56	911202001010	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原地砖地面面层及基层，拆除厚度90厚	m2	95.99	18.82	1806.53	0
57	911604001010	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m2	76.81	4.31	331.05	0
58	911302001005	块料(石材)墙、柱面拆除	1、现状瓷砖墙裙拆除至结构层	m2	48.4	21.26	1028.98	0
59	911801001010	渣土场外运输	1、渣土装车外运，运距综合考虑	m3	14.27	105.33	1503.06	0
60	911202003010	块料楼地面新做	楼块2: 1、10厚地砖,美缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS砂浆找平层 4、50厚轻质垫层	m2	95.99	195.72	18787.16	0
本页小计							58112.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	911604002010	喷刷涂料新做	内涂1: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	76.81	24.66	1894.13	0
62	911302005005	块料墙、柱面新做	裙2A: 1、不锈钢阳角总宽50mm 2、DTG砂浆勾缝 3、粘贴10厚陶瓷墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接 5、9厚DP砂浆打底压实抹平	m2	48.4	196.46	9508.66	0
		分部小计					34859.57	0
		生物实验室(219)					44105.11	0
63	911202001011	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原块料地面面层及基层：拆除厚65mm	m2	95.99	18.82	1806.53	0
64	911604001011	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m2	63.23	4.31	272.52	0
65	911302001006	块料(石材)墙、柱面拆除	1、拆除瓷砖墙裙拆除至结构层	m2	48.4	21.26	1028.98	0
66	911801001011	渣土场外运输	1、渣土装车外运，运距综合考虑	m3	14.23	105.33	1498.85	0
67	911202003011	块料楼地面新做	楼块2: 1、10厚地砖,美缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS砂浆找平层 4、50厚轻质垫层	m2	95.99	195.72	18787.16	0
68	911604002011	喷刷涂料新做	内涂1: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	63.23	24.66	1559.25	0
69	911302005006	块料墙、柱面新做	裙2A: 1、不锈钢阳角总宽50mm 2、DTG砂浆勾缝 3、粘贴10厚陶瓷墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接 5、9厚DP砂浆打底压实抹平	m2	48.4	196.46	9508.66	0
本页小计							45864.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
70	911402003001	平面吊顶天棚新做	棚16B: 1、原楼板用膨胀螺栓固定直径≥8mm镀锌螺栓,双向中距≤1200 2、T型轻钢主龙骨TB24X38(或TBA24X28)中距1200,找平后与钢筋吊杆固定 3、T型轻钢次龙骨TB24X28(或TBA24X28)中距600 4、12厚矿棉吸声板面层	m2	95.99	100.46	9643.16	0
		分部小计					44105.11	0
		生物实验室(217)					43900.03	0
71	911202001012	块料、石材面层楼地面拆除	1、拆除原地砖地面面层及基层,拆除厚度90厚	m2	95.99	18.82	1806.53	0
72	911604001012	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m2	62.42	4.31	269.03	0
73	911302001007	块料(石材)墙、柱面拆除	1、现状瓷砖墙裙拆除至结构层	m2	47.59	21.26	1011.76	0
74	911801001012	渣土场外运输	1、渣土装车外运,运距综合考虑	m3	14.18	105.33	1493.58	0
75	911202003012	块料楼地面新做	楼块2: 1、10厚地砖,美缝剂勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、25厚DS砂浆找平层 4、50厚轻质垫层	m2	95.99	195.72	18787.16	0
76	911604002012	喷刷涂料新做	内涂1: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m2	62.42	24.66	1539.28	0
77	911302005007	块料墙、柱面新做	裙2A: 1、不锈钢阳角总宽50mm 2、DTG砂浆勾缝 3、粘贴10厚陶瓷墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接 5、9厚DP砂浆打底压实抹平	m2	47.59	196.46	9349.53	0
本页小计							43900.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程)

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
78	911402003002	平面吊顶天棚新做	棚16B: 1、原楼板用膨胀螺栓固定直径≥8mm镀锌螺杆,双向中距≤1200 2、T型轻钢主龙骨T B24X38 (或TBA24X28)中距1200,找平后与钢筋吊杆固定 3、T型轻钢次龙骨T B24X28 (或TBA24X28)中距600 4、12厚矿棉吸声板面层	m ²	95.99	100.46	9643.16	0
		分部小计					43900.03	0
		分部小计					157520.26	0
		第二小学					35789.22	0
		科学教室					35789.22	0
79	911204003001	竹、木(复合)地板拆除	1、拆除原木地板面层及基层,拆除厚度90厚	m ²	97.8	12.97	1268.47	0
80	911205001006	踢脚线拆除	1、拆除原有踢脚	m	37.64	1.17	44.04	0
81	911604001013	清理涂料层	1、铲除内墙涂料腻子	m ²	52.87	4.31	227.87	0
82	911303001004	墙、柱饰面拆除	1、拆除原竹木纤维板墙裙	m ²	45.41	28.26	1283.29	0
83	911801001013	渣土场外运输	1、渣土装车外运,运距综合考虑	m ³	14.9	105.33	1569.42	0
84	911204005001	竹、木(复合)地板安装	楼木3 1、刷油漆(地板成品已带油漆者无此道工序) 2、20厚硬木平口席纹拼花地板,膏状建筑胶粘剂粘铺 3、20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)找平层 4、50厚(70厚)楼面轻质垫层	m ²	97.8	209.54	20493.01	0
本页小计							34529.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-装饰工程单位工程) 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	911205006001	木质踢脚线新做	踢脚线: 1、油漆罩面; 2、15厚薄实木板用圆钉钉于木垫块上,钉帽砸扁冲入木踢脚板 3、在木楔上钉15厚、35宽的木垫块,垫块高低于踢脚板10-15 4、墙体上钻孔打入Φ35防腐木楔,间距300 5、9厚DP砂浆打底抹平	m	37.64	22.25	837.49	0
86	911604002013	喷刷涂料新做	内墙: 1、内墙乳胶漆两遍 2、满刮2厚耐水腻子找平	m ²	52.87	24.66	1303.77	0
87	911303003004	墙、柱饰面新做	竹木纤维板墙裙做法:参照内墙20mm厚竹木纤维板,不锈钢阳角总宽50mm 2、9厘板采用3厚双面胶垫临时固定,用硅酮膏条状结构胶粘贴在护壁墙板上。板缝处理:密封留缝1宽 3、采用护壁支座(C60×30×2.0)按间距600在基墙上固定护壁龙骨(C60×270×6.0)间距按600设置形成“护壁龙骨框架”系统,再将6厚硅酸钙衬板固定形成“护壁墙”。墙高≥4m时,护壁龙骨采用1.2壁厚,厚度≤50	m ²	45.41	192.95	8761.86	0
		分部小计					35789.22	0
		分部小计					35789.22	0
本页小计							10903.12	0
合 计							387362.72	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

项目编码	911303001001	项目名称	墙、柱饰面拆除	计量单位	m2	工程量	44.21	综合单价 (元)	28.26						
清单综合单价组成明细															
编制依据					单价 (元)			合价 (元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					其中：工程设备费	材料费			
2-152	饰面板拆除 带龙骨	m2	1.0000	24.77	0	0	0.50	1.52	1.47	24.77	0.00	0	0.50	1.52	1.47
人工单价 (元/工日)					三类人工	补充人工	其中：未计价材料费			24.77	0.00	0	0.50	1.52	1.47
材料费明细					主要材料名称及规格型号					单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

项目编码	911202030001	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m2	工程量	95.19	综合单价 (元)	195.72					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
1-56	块料楼地面新做 每块面积 (m2) 0.36以内	m2	1.0000	37.47	89.87	0.75	1.69	7.47	37.47	89.87	0	0.75	7.69	7.47
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层 上厚度20mm	m2	1.0000	11.39	12.07	0.23	0.23	1.38	11.39	12.07	0	0.23	1.42	1.38
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增 减5mm	m2	1.0000	1.86	3.05	0	0.04	0.29	1.86	3.05	0	0.04	0.30	0.29
1-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m3	0.0500	53.2	311.5	0	1.06	21.32	2.66	15.58	0	0.05	1.10	1.07
人工单价 (元/工日)				207	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	53.38	120.57	0	1.07	10.51	10.21
				0										
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)				
	07050005	地面砖 0.36m2以内			m2	1.02	75		76.5					
	80070010	胶结剂DTA砂浆			m3	0.0051	2123.89		10.83					
	80070019	嵌缝剂DTG砂浆			m3	0.0003	4026.55		1.21					
	34000011	其他材料费占材料费			元	1.7816	1		1.78					
	80010021	干混地面砂浆			m3	0.0253	588.5		14.89					
	80230001	轻集料混凝土			m3	0.051	300.88		15.34					
小计						-	-	120.55	0.00					

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911202003002	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m ²	工程量	95.19	综合单价(元)	195.72				
清单综合单价组成明细													
编制依据													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			人工费	合价(元)			利润	
					其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费		材料费	其中：工程 设备费	施工机具 使用费		企业管 理费
1-56	块料楼地面新做 每块面积 (m ²) 0.36以内	m ²	1.0000	37.47	89.87	0	0.75	37.47	89.87	0	0.75	7.69	7.47
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层 上厚度20mm	m ²	1.0000	11.39	12.07	0	0.23	11.39	12.07	0	0.23	1.42	1.38
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增 减5mm	m ²	1.0000	1.86	3.05	0	0.04	1.86	3.05	0	0.04	0.30	0.29
1-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m ³	0.0500	53.2	311.5	0	0.06	2.66	15.58	0	0.05	1.10	1.07
人工单价 (元/工日)		207	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计	53.38	120.57	0	1.07	10.51	10.21
材料费明细										其中：暂估合价 (元)			
编码		主要材料名称及规格型号				数量	单位	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)			
07050005		地面砖 0.36m ² 以内				1.02	m ²	75	76.5	0			
80070010		胶粘剂DTA砂浆				0.0051	m ³	2123.89	10.83	0			
80070019		嵌缝剂DTG砂浆				0.0003	m ³	4026.55	1.21	0			
34000011		其他材料费占材料费				1.7816	元	1	1.78	0			
80010021		干混地面砂浆				0.0253	m ³	588.5	14.89	0			
80230001		轻集料混凝土				0.051	m ³	300.88	15.34	0			
小计						-	-	-	120.55	0.00			

工程名称：装饰工程

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911303003002	项目名称	墙、柱饰面新做	计量单位	m2	工程量	45.29	综合单价 (元)	192.95
清单综合单价组成明细									
编制依据					单价 (元)				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			利润	合价 (元)
					其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费		
2-195	内护墙面层新做 硬木企口板	m2	1.0000	54.03	70.63	0	1.08	7.33	7.33
2-183	内护墙龙骨新做 轻钢	m2	1.0000	14.28	32.23	0	0.29	2.73	2.73
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计			10.06
		207				其中：未计价材料费	0		
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)
	34000011	其他材料费占材料费			元	1		1.52	0
	0903000601	竹木纤维板			m2	65		69.55	0
	1001000803	轻钢龙骨 50×20			m	3.41		20.18	0
	0301070018	膨胀螺栓 M8×80			套	1.42		11.57	0
	其他材料费					-	-	0.03	0.00
小计					-	-	102.85	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911202003003	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m2	工程量	95.19	综合单价 (元)	195.72
清单综合单价组成明细									
编制依据									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)	
				材料费	人工费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费
I-56	块料楼地面新做 每块面积 (m2) 0.36以内	m2	1.0000	89.87	37.47	89.87	0	0.75	7.69
I-13	找平层新做 砂浆 硬基层 上厚度20mm	m2	1.0000	12.07	11.39	12.07	0	0.23	1.42
I-15	找平层新做 DS砂浆 每增 减5mm	m2	1.0000	3.05	1.86	3.05	0	0.04	0.30
I-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m3	0.0500	311.5	53.2	15.58	0	0.05	1.10
人工单价 (元/工日)				补充人工	207	53.38	0	1.07	10.51
材料费明细				数量	单位	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)
主要材料名称及规格型号				数量	单位	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)
07050005 地面砖 0.36m2以内				1.02	m2	75		76.5	0
80070010 胶粘剂DTA砂浆				0.0051	m3	2123.89		10.83	0
80070019 嵌缝剂DTG砂浆				0.0003	m3	4026.55		1.21	0
34000011 其他材料费占材料费				1.7816	元	1		1.78	0
80010021 干混地面砂浆				0.0253	m3	588.5		14.89	0
80230001 轻集料混凝土				0.051	m3	300.88		15.34	0
小计						-	-	120.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911303003003	项目名称	墙、柱饰面新做	计量单位	m2	工程量	44.21	综合单价 (元)	192.95
清单综合单价组成明细									
编制依据			单价 (元)				合价 (元)		
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	企业管 理费
					其中: 工 程设备费	其中: 工 程设备费			
2-195	内护墙面层新做 硬木企口板	m2	1.0000	54.03	70.63	0	1.08	7.33	7.33
2-183	内护墙龙骨新做 轻钢	m2	1.0000	14.28	32.23	0	0.29	2.73	2.73
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计		
		207					其中: 总计价材料费		
		主要材料名称及规格型号							
材料费明细	34000011	其他材料费占材料费			元	1	1.52	其中: 暂估单价 (元)	
	0903000601	竹木纤维板			m2	65	69.55	合价 (元)	
	1001000803	轻钢龙骨 50×20			m	3.41	20.18	其中: 暂估合价 (元)	
	0301070018	膨胀螺栓 M8×80			套	1.42	11.57	0	
	其他材料费					-	-	0.03	0.00
			小计			-	-	102.85	0.00

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911202003004	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m2	工程量	72.66	综合单价 (元)	195.7
清单综合单价组成明细									
编制依据					单价 (元)				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)
					材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
1-56	块料楼地面新做 每块面积 (m2) 0.36 以内	m2	1.0000	37.47	89.87	0	0.23	7.69	7.47
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层 上厚度20mm	m2	1.0000	11.39	12.07	0	0.23	1.42	1.38
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增 减5mm	m2	1.0000	1.86	3.05	0	0.04	0.30	0.29
1-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m3	0.0500	53.2	311.5	0	21.45	1.10	1.07
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二 类 人 工	三 类 人 工	补充人工	小计			
		207				材料费			
					单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)	
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	
	07050005	地面砖 0.36m2以内			1.02	m2	75	76.5	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆			0.0051	m3	2123.89	10.83	0
	80070019	嵌缝剂DTG砂浆			0.0003	m3	4026.55	1.21	0
	34000011	其他材料费占材料费			1.7814	元	1	1.78	0
	80010021	干混地面砂浆			0.0253	m3	588.5	14.89	0
80230001	轻集料混凝土			0.051	m3	300.88	15.34	0	
小计							-	120.55	0.00

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911604001006	项目名称	清理涂料层	计量单位	m2	工程量	64.16	综合单价 (元)		4.31					
清单综合单价组成明细															
编制依据			单价 (元)					合价 (元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费					其中：工程设备费	其中：工程设备费			
5-175	墙柱面涂料层清除	m2	1.0000	3.78	0	0	0.08	0.23	0.22	3.78	0.00	0	0.08	0.23	0.22
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工					3.78	0.00	0	0.08	0.23	0.22
				172											0
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量			单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)		
											</				

表
分
部
分
项
工
程
项
目
清
单
综
合
单
价
分
析
表

工程名称: 装饰工程

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911202003006	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m2	工程量	97.24	综合单价 (元)	195.71
清单综合单价组成明细									
编制依据									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
				其中: 工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	其中: 工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费
				材料费	材料费	材料费	材料费	材料费	材料费
				补充人工	小计	小计	小计	小计	小计
人工单价 (元/工日)				207	207	207	207	207	207
主要材料名称及规格型号				数量	单位	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)
材料费 明细	07050005	地面砖 0.36m2以内		1.02	m2	75		76.5	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆		0.0051	m3	2123.89		10.83	0
	80070019	嵌缝剂DTC砂浆		0.0003	m3	4026.55		1.21	0
	34000011	其他材料费占材料费		1.7815	元	1		1.78	0
	80010021	干混地面砂浆		0.0253	m3	588.5		14.89	0
	80230001	轻集料混凝土		0.051	m3	300.88		15.34	0
	小计					-		120.55	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 装饰工程

项目编码	911604002006	项目名称	喷射涂料新做	计量单位	m2	工程量	64.16	综合单价 (元)	24.66							
清单综合单价组成明细																
编制依据					单价 (元)					合价 (元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	
					其中: 工程设备费						其中: 工程设备费					
5-195	内墙面涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	4.97	3.52	0	0.11	0.52	0.5	4.97	3.52	0	0.10	0.52	0.50	
5-140	内墙面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	9.52	3.75	0	0.19	0.81	0.78	9.52	3.75	0	0.19	0.81	0.78	
人工单价 (元/工日)				一类人工	三类人工	补充人工	其中: 未计价材料费			14.49	7.27	0	0.29	1.33	1.28	
				207												0
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)						
	34000011	其他材料费占材料费			元	1	0.11		0.11							
	13030307	室内乳胶漆			m2	0.2094	12.83		2.69							
	13010059	耐水腻子(粉)			kg	2.93	1.24		3.63							
	其他材料费						-	-	0.84	0.00						
小计							-	-	7.27	0.00						

分部分项工程清单综合单价分析表

项目编码	911302005002	项目名称	块料墙、柱面新做	计量单位	m ²	工程量	42.47	综合单价(元)	196.46					
清单综合单价组成明细														
编制依据					单价(元)					合价(元)				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费 其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	人工费	材料费 其中：工程 设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	
2-120	块料墙面内墙DTA砂浆粘贴轴面砖每块面积0.06m ² 以内勾缝抹灰层上	m ²	1.0000	55.68	103.41	0	9.61	9.34	55.68	103.41	0	1.11	9.61	9.34
2-19 换	墙面底层抹灰(打底)DP砂浆5mm实际厚度(mm):9	m ²	1.0000	9.73	5.56	0	0.19	0.9	9.73	5.56	0	0.19	0.93	0.90
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工		小计		65.41	108.97	0	1.30	10.54	10.24
		207					其中：未计价材料费							0
							主要材料名称及规格型号							
材料费明细	80070010					m ³	胶粘剂DTA砂浆	0.0055	2123.89		11.68			0
	80070019					m ³	嵌缝剂DTG砂浆	0.0048	4026.55		19.33			0
	34000011					元	其他材料费占材料费	1.6104	1		1.61			0
	07010015					m ²	釉面砖	0.942	75		70.65			0
	8001000110					m ³	干混抹灰砂浆 DPM10	0.0099	553.1		5.48			0
							其他材料费		-		0.23			0.00
							小计		-		108.98			0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911604001008	项目名称	清理涂料层	计量单位	m2	工程量	42.54	综合单价 (元)	4.31				
清单综合单价组成明细													
编制依据			单价 (元)				合价 (元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
5-175	墙柱面涂料层清除	m2	1.0000	3.78	0	0	0.23	0.22	3.78	0.00	0	0.23	0.22
		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工				3.78	0.00	0	0.23	0.22
人工单价 (元/工日)				172	其中: 未计价材料费				0				
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)		
	</												

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911202003008	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m2	工程量	87.66	综合单价 (元)	195.7						
清单综合单价组成明细															
编制依据															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			人工费	利润	单价 (元)			合价 (元)		
					材料费	其中: 工 程设备费	施工机具 使用费			企业管理 费	材料费	其中: 工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润
1-56	块料楼地面新做 每块面积 (m2) 0.36以内	m2	1.0000	37.47	89.87	0	0.75	37.47	7.47	89.87	0	0.75	7.69	7.47	
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层 上厚度20mm	m2	1.0000	11.39	12.07	0	0.23	11.39	1.38	12.07	0	0.23	1.42	1.38	
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增 减5mm	m2	1.0000	1.86	3.05	0	0.04	1.86	0.29	3.05	0	0.04	0.30	0.29	
1-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m3	0.0500	53.2	311.5	0	1.06	2.66	21.32	15.56	0	0.05	1.10	1.07	
人工单价 (元/工日)				207	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计	53.38	120.55	0	1.07	10.21	
				207	其中: 材料费									0	
主要材料名称及规格型号										单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)		
材料费 明细	07050005	地面砖 0.36m2以内			m2	1.02	75		76.5						
	80070010	胶粘剂DTA砂浆			m3	0.0051	2123.89		10.83						
	80070019	嵌缝剂DTG砂浆			m3	0.0003	4026.55		1.21						
	34000011	其他材料费占材料费			元	1.7814	1		1.78						
	80010021	干混地面砂浆			m3	0.0253	588.5		14.89						
	80230001	轻集料混凝土			m3	0.051	300.88		15.34						
	小计				-	-	-	-	120.55				0.00		

分部分项工程清单综合单价分析表

项目编码	911302005003	项目名称	块料墙、柱面新做	计量单位	m2	工程量	32.04	综合单价(元)	196.46					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			利润	人工费	合价(元)				
					材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费			企业管理 费	材料费	其中：工程 设备费	施工机具 使用费	企业管理 费
2-120	块料墙面内墙 DTM砂浆粘 贴釉面砖 每块面积0.06m2 以内勾缝 抹灰层上	m2	1.0000	55.68	103.41	0	1.11	9.61	9.34	55.68	0	1.11	9.61	9.34
2-19 换	墙面底层抹灰(打底) DP砂 浆 5mm 实际厚度(mm):9	m2	1.0000	9.73	5.56	0	0.19	0.93	0.9	9.73	5.56	0	0.19	0.93
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计	其中：未计价材料费			单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)	
		207								2123.89		11.68		0
材料 费用 明细	80070010	主要材料名称及规格型号				单位	数量				4.0055		19.33	0
	80070019					m3	0.0048				4026.55		1.61	0
	34000011					元	1.6104				1		70.65	0
	07010015					m2	0.942				75		5.48	0
	8001000110					m3	0.0099				553.1		0.23	0.00
					其他材料费						-	-	108.98	0.00
					小计						-	-		

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911801001009	项目名称	渣土场外运输	计量单位	m3	工程量	14.23	综合单价 (元)	105.33						
清单综合单价组成明细															
编制依据					单价 (元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	合价 (元)				
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
11-5	渣土人工装车	m3	1.0000	8.08	0	0	0.16	0.49	0.48	8.08	0.00	0	0.16	0.49	0.48
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	1.0000	0	50.97	0	0	5.49	5.01	0.00	50.97	0	34.98	5.16	5.01
人工单价 (元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计		8.08	50.97	0	35.14	5.65	5.49
						172		其中：未计价材料费		0					
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	单价 (元)	其中：新估单价 (元)	合价 (元)	其中：新估合价 (元)						
	34000009	弃土或渣土消纳			m3	50.97		50.97	0						
	小计					-	-	50.97	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911202003009	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m2	工程量	95.99	综合单价 (元)	195.72		
清单综合单价组成明细											
编制依据											
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)			
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费
1-56	块料楼地面新做 每块面积 (m2) 0.36以内	m2	1.0000	89.87	37.47	0.75	7.47	89.87	0	0.75	7.47
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层 上厚度20mm	m2	1.0000	12.07	11.39	0.23	1.38	12.07	0	0.23	1.38
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增 减5mm	m2	1.0000	3.05	1.86	0.04	0.29	3.05	0	0.04	0.29
1-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m3	0.0500	311.5	53.2	21.33	21.32	15.58	0	0.05	1.10
人工单价 (元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	53.38	0	1.07	10.21
				207							
				小计							
				其他材料费							
				其中: 暂估单价							
				合价 (元)							
				其中: 暂估合价 (元)							
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			数量	单位	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)	
	07050005	地面砖 0.36m2以内			1.02	m2	75		76.5	0	
	80070010	胶粘剂DTA砂浆			0.0051	m3	2123.89		10.83	0	
	80070019	嵌缝剂DTG砂浆			0.0003	m3	4026.55		1.21	0	
	34000011	其他材料费占材料费			1.7816	元	1		1.78	0	
	80010021	干混地面砂浆			0.0253	m3	588.5		14.89	0	
				轻集料混凝土			300.88		15.34	0	
				小计			-	-	120.55	0.00	

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

项目编码	911202003010	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m2	工程量	95.99	综合单价 (元)	195.72
清单综合单价组成明细									
编制依据									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)		
				材料费	人工费	利润	材料费	人工费	利润
				其中：工 程设备费	其中：工 程设备费	其中：工 程设备费	其中：工 程设备费	其中：工 程设备费	其中：工 程设备费
1-56	块料楼地面新做 每块面积 (m2) 0.36以内	m2	1.0000	89.87	37.47	7.47	89.87	37.47	7.47
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层 上厚度20mm	m2	1.0000	12.07	11.39	1.38	12.07	11.39	1.38
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增 减5mm	m2	1.0000	3.05	1.86	0.29	3.05	1.86	0.29
1-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m3	0.0500	311.5	53.2	21.32	15.58	2.66	1.10
人工单价 (元/工日)		一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计	120.57	53.38	10.51
		207							
		主要材料名称及规格型号			数量	单位	暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)
材料费	07050005	地面砖 0.36m2以内			1.02	m2	75	76.5	0
	80070010	胶黏剂DTA砂浆			0.0051	m3	2123.89	10.83	0
	80070019	嵌缝剂DTG砂浆			0.0003	m3	4026.55	1.21	0
	34000011	其他材料费占材料费			1.7816	元	1	1.78	0
	80010021	干混地面砂浆			0.0253	m3	588.5	14.89	0
80230001	轻集料混凝土			0.051	m3	300.88	15.34	0	
		小计					-	120.55	0.00

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

项目编码	911302005005	项目名称	块料墙、柱面新做	计量单位	m2	工程量	48.4	综合单价 (元)	196.46
清单综合单价组成明细									
编制依据					单价 (元)				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润
2-120	块料墙面 内墙 DTA砂浆粘 贴釉面砖 每块面积0.06m2 以内勾缝 抹灰层上	m2	1.0000	55.68	103.41	0	0	9.61	9.34
2-19 换	墙面底层抹灰(打底) DP砂 浆 5mm 实际厚度(mm):9	m2	1.0000	9.73	5.56	0	0.19	0.99	0.9
人工单价 (元/工日)		一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工				
		207	其中：未计价材料费						
		小计							
		其中：未计价材料费							
主要材料名称及规格型号									
编码				单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)
80070010	胶粘剂DTA砂浆			m3	0.0055	2123.89		11.68	0
80070019	嵌缝剂DTG砂浆			m3	0.0048	4026.55		19.33	0
34000011	其他材料费占材料费			元	1.6104	1		1.61	0
07010015	釉面砖			m2	0.942	75		70.65	0
8001000110	干混抹灰砂浆 DPM10			m3	0.0099	553.1		5.48	0
				其他材料费					
				-					
				-					
				108.98					
				小计					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911302001006	项目名称	块料(石材)墙、柱面拆除	计量单位	m2	工程量	48.4	综合单价(元)	21.26						
清单综合单价组成明细															
编制依据					单价(元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			人工费	合价(元)						
					材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费		企业管理 费	利润	材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管 理费	利润
2-96	块料面层拆除 粘贴	m2	1.0000	12.38	0	0	6.63	1.14	1.11	12.38	0.00	0	6.63	1.14	1.11
人工单价 (元/工日)				三类 人工	补充人工	其中：未计价材料费				12.38	0.00	0	6.63	1.14	1.11
				172					0						
材料费 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号				单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911202003011	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m2	工程量	95.99	综合单价 (元)	195.72					
清单综合单价组成明细														
编制依据					单价 (元)									
编号	名称	单位	数量	材料费			人工费	合价 (元)						
				其中: 工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费		利润	材料费	其中: 工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	
1-56	块料楼地面新做 每块面积 (m2) 0.36以内	m2	1.0000	89.87	0	0.15	7.69	37.47	89.87	0	0.75	7.69	7.47	
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层 上厚度20mm	m2	1.0000	12.07	0	0.23	1.42	11.39	12.07	0	0.23	1.42	1.38	
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增 减5mm	m2	1.0000	3.05	0	0.41	0.29	1.86	3.05	0	0.04	0.30	0.29	
1-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m3	0.0500	311.5	0	1.06	21.58	2.66	15.58	0	0.05	1.10	1.07	
人工单价 (元/工日)				补充人工	小计	材料费				53.38	120.57	0	1.07	10.21
				207										
主要材料名称及规格型号				数量	单位	其中: 暂估单价 (元)				暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)		
材料费 明细	07050005	地面砖 0.36m2以内			1.02	m2	75					76.5	0	0
	80070010	胶粘剂DTA砂浆			0.0051	m3	2123.89					10.83	0	0
	80070019	嵌缝剂DTG砂浆			0.0003	m3	4026.55					1.21	0	0
	34000011	其他材料费占材料费			1.7816	元	1					1.78	0	0
	80010021	干混地面砂浆			0.0253	m3	588.5					14.89	0	0
	80230001	轻集料混凝土			0.051	m3	300.88					15.34	0	0
小计								-	-	120.55	0.00			

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 装饰工程

项目编码	911302005006	项目名称	块料墙、柱面新做	计量单位	m2	工程量	48.4	综合单价(元)	196.46					
清单综合单价组成明细														
编制依据			单价(元)											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
2-120	块料墙面 内墙 DTM砂浆粘贴釉面砖 每块面积0.06m2以内勾缝 抹灰层上	m2	1.0000	55.68	103.41	0	1.11	9.61	55.68	103.41	0	1.11	9.61	9.34
2-19 换	墙面底层抹灰(打底) DP砂浆 5mm 实际厚度(mm):9	m2	1.0000	9.73	5.56	0	0.19	0.93	9.73	5.56	0	0.19	0.93	0.90
	人工单价(元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计	其他：未计价材料费			65.41	108.97	0	1.30	10.24
		207												0
材料费明细	主要材料名称及规格型号									单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)	
	80070010 胶黏剂DTM砂浆									2123.89		11.68		0
	80070019 嵌缝剂DTG砂浆									4026.55		19.33		0
	34000011 其他材料费占材料费									1		1.61		0
	07010015 釉面砖									75		70.65		0
	8001000110 干混抹灰砂浆 DPM10									553.1		5.48		0
	其他材料费									-	-	0.23		0.00
	小计									-	-	108.98		0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911402003001	项目名称	平面吊顶天棚新做	计量单位	m2	工程量	95.99	综合单价 (元)	100.46				
清单综合单价组成明细													
编制依据													
单价 (元)													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			利润	企业管理费	施工机具使用费	企业管 理费	利润	
					材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费						
3-40	T型烤漆龙骨单层龙骨 吊 挂式 面板规格(m2) 0.4以 内	m2	1.0000	19.46	26.04	0	0.39	2.68	2.75	0	2.75	2.68	
3-83	金属龙骨天棚面层新做 矿 棉吸声板 T型龙骨上	m2	1.0000	6	37.82	0	0.12	2.56	2.64	0	2.64	2.56	
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计			25.46	63.86	0	5.39	5.24
		207				其中：未计价材料费							0
材料 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)			
	34000011	其他材料费占材料费				0.0437	1		0.94	0			
	1007000003	T型烤漆龙骨 TB24×38			m	1.8255	4.27		7.79	0			
	1007000002	T型烤漆龙骨 TB24×28			m	1.8255	4.27		7.79	0			
	0301070007	膨胀螺栓 M10			套	1.9638	2.6		5.11	0			
	1603000201	矿棉吸声板 12mm			m2	1.05	35.49		37.26	0			
其他材料费													
小计					- - 4.96 0.00								
小计					- - 63.85 0.00								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911801001012	项目名称	渣土场外运输	计量单位	m3	工程量	14.18	综合单价 (元)	105.33						
清单综合单价组成明细															
编制依据					单价 (元)										
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	合价 (元)				
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
11-5	渣土人工装车	m3	1.0000	8.08	0	0	0.16	0.49	0.48	8.08	0.00	0	0.16	0.49	0.48
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	1.0000	0	50.97	0	50.97	5.01	5.01	0.00	50.97	0	34.98	5.16	5.01
人工单价 (元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计	8.08	50.97	0	35.14	5.65	5.49	0
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)						
	34000009	弃土或渣土消纳			m3	50.97	-	50.97	0						
	小计					-	-	50.97	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

项目编码	911202003012	项目名称	块料楼地面新做	计量单位	m2	工程量	95.99	综合单价 (元)	195.72					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)						
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
1-56	块料楼地面新做 每块面积 (m2) 0.36以内	m2	1.0000	37.47	89.87	0	7.69	7.47	37.47	89.87	0	0.75	7.69	7.47
1-13	找平层新做 砂浆 硬基层 上厚度20mm	m2	1.0000	11.39	12.07	0	1.42	1.38	11.39	12.07	0	0.23	1.42	1.38
1-15	找平层新做 DS砂浆 每增 减5mm	m2	1.0000	1.86	3.05	0	0.04	0.29	1.86	3.05	0	0.04	0.30	0.29
1-8	垫层新做 轻骨料混凝土	m3	0.0500	53.2	311.5	0	21.35	21.32	2.66	15.58	0	0.05	1.10	1.07
	人工单价 (元/工日)	207		三类 人工	补充人工		小计		53.38	120.57	0	1.07	10.51	10.21
														0
									单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)		
材料费 明细	07050005	地面砖 0.36m2以内			m2	1.02			75		76.5		0	
	80070010	胶粘剂DTA砂浆			m3	0.0051			2123.89		10.83		0	
	80070019	嵌缝剂DTG砂浆			m3	0.0003			4026.55		1.21		0	
	34000011	其他材料费占材料费			元	1.7816			1		1.78		0	
	80010021	干混地面砂浆			m3	0.0253			588.5		14.89		0	
	80230001	轻集料混凝土			m3	0.051			300.88		15.34		0	
									-	-	120.55		0.00	

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

项目编码	911402003002	项目名称	平面吊顶天棚新做	计量单位	m2	工程量	95.99	综合单价 (元)	100.46				
清单综合单价组成明细													
编制依据													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			人工费	合价 (元)				
					材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费		材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润
3-40	T型烤漆龙骨单层龙骨 吊 挂式 面板规格(m2) 0.4以 内	m2	1.0000	19.46	26.04	0	0.94	19.46	26.04	0	0.39	2.75	2.68
3-83	金属龙骨天棚面层新做 矿 棉吸声板 T型龙骨上	m2	1.0000	6	37.82	0	0.12	6.00	37.82	0	0.12	2.64	2.56
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工			25.46	63.86	0	0.51	5.39	5.24
		207			小计								0
		主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)			
材料 费明 细	34000011	其他材料费占材料费				0.0437	1		0.94	0			
	1007000003	T型烤漆龙骨 TB24×38			m	1.8255	4.27		7.79	0			
	1007000002	T型烤漆龙骨 TB24×28			m	1.8255	4.27		7.79	0			
	0301070007	膨胀螺栓 M10			套	1.9638	2.6		5.11	0			
	1603000201	矿棉吸声板 12mm			m2	1.05	35.49		37.26	0			
其他材料费										-	-	4.96	0.00
小计										-	-	63.85	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911204003001	项目名称	竹、木(复合)地板 拆除	计量单位	m2	工程量	97.8	综合单价 (元)	12.97
清单综合单价组成明细									
编制依据				单价 (元)			合价 (元)		
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	
				材料费			其中：工程 设备费		
				材料费			其中：工程 设备费		
1-88	木地板拆除 带龙骨	m2	1.0000	7.22	0	0	0.00	0	7.22
1-1	垫层拆除 混凝土	m3	0.0500	56.76	0	0	0.00	0	2.84
人工单价 (元/工日)				一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计	10.06
				172					0
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号							

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 装饰工程

[illegible]

工程名称：装饰工程

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911801001013	项目名称	渣土场外运输	计量单位	m3	工程量	14.9	综合单价 (元)	105.33					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)						
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
11-5	渣土人工装车	m3	1.0000	0	8.08	0	0.49	0.48	0	0.16	0.49	0.48		
11-8 换	渣土外运 运距1km以内 实际运距(km):15	m3	1.0000	0	0	50.97	5.01	5.01	0	34.98	5.16	5.01		
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计				50.97	0	35.14	5.65	5.49
				172		其中：未计价材料费				0				
材料费 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)					
	340000009	弃土或渣土消纳			m3	50.97		50.97	0					
	小计					-	-	50.97	0.00					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	911204005001	项目名称	竹、木(复合)地板 安装	计量单位	m2	工程量	97.8	综合单价(元)	209.54
清单综合单价组成明细									
编制依据				单价(元)			合价(元)		
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	
									</

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰工程

项目编码	911604002013	项目名称	喷射涂料新做	计量单位	m2	工程量	52.87	综合单价 (元)	24.66			
清单综合单价组成明细												
编制依据												
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)				
				材料费	人工费	企业管理费	利润	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
5-195	内墙面涂料 乳胶漆 二遍	m2	1.0000	3.52	4.97	0.52	0.5	3.52	0	0.10	0.52	0.50
5-140	内墙面刮腻子 抹灰面 二遍	m2	1.0000	3.75	9.52	0.81	0.78	3.75	0	0.19	0.81	0.78
人工单价 (元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计		14.49	0	0.29	1.33	1.28
		207				其中：未计价材料费		0				
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)			
	34000011	其他材料费占材料费			元	1		0.11	0			
	13030307	室内乳胶漆			kg	12.83		2.69	0			
	13010059	耐水腻子(粉)			kg	1.24		3.63	0			
	其他材料费					-	-	0.84	0.00			
小计							-	7.27	0.00			
								</				

主要材料选用表

工程名称：装饰工程

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	膨胀螺栓	套	2.6	377.0104	/	M10	
2	膨胀螺栓	套	1.42	1459.828	/	M8×80	
3	釉面砖	m ²	75	285.6144	/		
4	地面砖	m ²	75	945.6318	/	0.36m ² 以内	
5	实木地板	m ²	120	102.63	/		
6	竹木纤维板	m ²	65	111.669	/		
7	轻钢龙骨	m	3.41	1059.974	/	50×20	
8	T型烤漆龙骨	m	4.27	330.4594	/	TB24×28	
9	T型烤漆龙骨	m	4.27	350.4594	/	TB24×38	
10	地砖踢脚	m	8	121.8696	/	100	
11	耐水腻子(粉)	kg	1.24	2251.119	/		
12	室内乳胶漆	kg	12.38	106.852	/		
13	矿棉吸声板	m ²	35.49	201.529	/	12mm	
14	弃土或渣土消纳	m ³	50.97	152.78	/		
15	其他材料费占材料费	元	1	2929.541	/		
16	轻集料混凝土	m ³	300.88	52.2648	/		
17	干混抹灰砂浆	m ³	553.1	3.0017	/	DPM10	
18	干混地面砂浆	m ³	588.5	25.4307	/		
19	胶粘剂DTA砂浆	m ³	2123.89	6.4073	/		
20	嵌缝剂DTG砂浆	m ³	4026.55	1.7573	/		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		庙城学校					6515.74	0
		化学实验室					2696.51	0
1	920601013001	塑料管安装	1. 材质:PP-R塑料管 2. 型号、规格:De32 3. 压力等级:S4 4. 连接方式:高温熔接连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:管道安装完毕后应试压,给水管道试验压力为0.6Mpa,给水管在交付使用前需进行冲洗、消毒和检验	m	33.77	46.55	1571.99	0
2	920601013002	塑料管安装	1. 材质:PPVC排水管 2. 型号、规格:De50 3. 连接方式:粘接连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:排水管道隐蔽前需做灌水及通球试验,做法见验收规范	m	31.35	35.87	1124.52	0
		分部小计					2696.51	0
		生物实验室					2705.82	0
3	920601013003	塑料管安装	1. 材质:PP-R塑料管 2. 型号、规格:De32 3. 压力等级:S4 4. 连接方式:高温熔接连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:管道安装完毕后应试压,给水管道试验压力为0.6Mpa,给水管在交付使用前需进行冲洗、消毒和检验	m	33.97	46.55	1581.3	0
4	920601013004	塑料管安装	1. 材质:UPVC排水管 2. 型号、规格:De50 3. 连接方式:粘接连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:排水管道隐蔽前需做灌水及通球试验,做法见验收规范	m	31.35	35.87	1124.52	0
		分部小计					2705.82	0
		物理实验室					1113.41	0
本页小计							5402.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920601013005	塑料管安装	1. 材质:PP-R塑料管 2. 型号、规格:De32 3. 压力等级:S4 4. 连接方式:高温熔接连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:管道安装完毕后应试压,给水管道试验压力为0.6Mpa,给水管在交付使用前需进行冲洗、消毒和检验	m	13.3	46.55	619.12	0
6	920601013006	塑料管安装	1. 材质:UPVC排水管 2. 型号、规格:De50 3. 连接方式:粘接连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:排水管道隐蔽前需做灌水及通球试验,做法见验收规范	m	13.78	35.87	494.29	0
		分部小计					1113.41	0
		分部小计					6515.74	0
		渤海小学					1334.93	0
		科学教室					1334.93	0
7	920601013011	塑料管安装	1. 材质:PP-R塑料管 2. 型号、规格:De32 3. 压力等级:S4 4. 连接方式:高温熔接连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:管道安装完毕后应试压,给水管道试验压力为0.6Mpa,给水管在交付使用前需进行冲洗、消毒和检验	m	14.23	46.55	662.41	0
8	920601013012	塑料管安装	1. 材质:UPVC排水管 2. 型号、规格:De50 3. 连接方式:粘接连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:排水管道隐蔽前需做灌水及通球试验,做法见验收规范	m	14.14	35.87	507.2	0
本页小计							2283.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-给排水工程单位工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	920601016001	套管制作、安装	1. 名称: 钢套管 2. 型号、规格: DN32 3. 填料材质: 不燃材料填塞	个	2	34.91	69.82	0
10	920601016002	套管制作、安装	1. 名称: 钢套管 2. 型号、规格: DN50 3. 填料材质: 不燃材料填塞	个	2	47.75	95.5	0
		分部小计					1334.93	0
		分部小计					1334.93	0
		第二中学					10505.39	0
		生物实验室(221)					2687.07	0
11	920601013013	塑料管安装	1. 材质: PP-R 塑料管 2. 型号、规格: De32 3. 压力等级: 3.2MPa 4. 连接方式: 高温熔接连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 管道安装完毕后应进行水压试验, 试验压力为0.6MPa, 给水管在交付使用前需进行冲洗、消毒和检验	m	34.9	46.55	1624.6	0
12	920601013014	塑料管安装	1. 材质: UPVC 排水管 2. 型号、规格: De50 3. 连接方式: 粘接连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求: 排水管隐蔽前需做灌水及通球试验, 做法见验收规范	m	29.62	35.87	1062.47	0
		分部小计					2687.07	0
		生物实验室(220)					2590.92	0
本页小计							2852.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-给排水工程单位工程) 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	920601013015	塑料管安装	1. 材质:PP-R塑料管 2. 型号、规格:De32 3. 压力等级:S4 4. 连接方式:高温熔接连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:管道安装完毕后应试压,给水管道的试验压力为0.6Mpa,给水管在交付使用前需进行冲洗、消毒和检验	m	32.01	46.55	1490.07	0
14	920601013016	塑料管安装	1. 材质:UPVC排水管 2. 型号、规格:De50 3. 连接方式:粘接连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:排水管道安装前需做灌水及通球试验,做法见验收规范	m	30.69	35.87	1100.85	0
		分部小计					2590.92	0
		生物实验室(219)					2591.28	0
15	920601013017	塑料管安装	1. 材质:PP-R塑料管 2. 型号、规格:De32 3. 压力等级:S4 4. 连接方式:高温熔接连接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:管道安装完毕后应试压,给水管道的试验压力为0.6Mpa,给水管在交付使用前需进行冲洗、消毒和检验	m	32.01	46.55	1490.07	0
16	920601013018	塑料管安装	1. 材质:UPVC排水管 2. 型号、规格:De50 3. 连接方式:粘接连接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:排水管道安装前需做灌水及通球试验,做法见验收规范	m	30.7	35.87	1101.21	0
		分部小计					2591.28	0
		生物实验室(217)					2636.12	0
本页小计							5182.2	0

工程名称：给排水工程

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013001	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	33.77	综合单价 (元)	46.55
清单综合单价组成明细									
编制依据									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)
				其中：工 程设备费	材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润
1-206	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	18.14	15.25	0	2.37	2.44	2.37
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	78.54	0.33	0	5.21	0.05	0.05
人工单价 (元/工日)				一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计	14.12
				187				其中：未计价材料费	
主要材料名称及规格型号									
1825000935	塑料管卡 32	个		0.636			0.88		0
0129001117	普通钢板 6mm\15mm	kg		3.562			0.11		0
03110714	铁砂布	张		0.867			0.01		0
24110011	压力表 (带弯、带阀) 0~1.6MPa	套		35.4			0.07		0
34000011	其他材料费占材料费	元		1			0.03		0
1725003401	PP-R塑料管 De32	m		11.28			11.51		0
1809003601	塑料管件 De32	个		2.92			2.62		0
其他材料费				-			-		0.00
小计				-			-		0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013002	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	31.35	综合单价(元)	35.87						
清单综合单价组成明细															
编制依据															
编号	名称	单位	数量	人工费	单价(元)			合价(元)							
					材料费	施工机具使用费	企业管理费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润			
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	16.64	11.75	0	4.69	16.64	11.75	0	0.69	1.74	1.70		
1-349	管道通球试验 公称直径(mm以内) 75	100m	0.0100	270.4	16.03	0	13.57	2.70	0.16	0	0.14	0.18	0.17		
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	19.34	11.91	0	0.83	1.92	1.87		
				187	小计			其中：未计价材料费			8.51				
主要材料名称及规格型号										单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)
03110714				铁砂布			张	0.0146	0.867		0.01		0.01	0	
34000011				其他材料费占材料费			元	0.083	1		0.08		0.08	0	
1825000937				塑料管卡 50			个	1.4875	1.58		2.35		2.35	0	
1831001501				球胆 50			个	0.028	16.73		0.47		0.47	0	
14410001				胶粘剂			kg	0.009	6.64		0.06		0.06	0	
80010007				干拌砂浆			kg	0.6	0.261		0.16		0.16	0	
14330011				丙酮			kg	0.0126	9.24		0.12		0.12	0	
0219000301				塑料球 50			个	0.02	6.07		0.12		0.12	0	
0129001119				普通钢板 δ16mm~20mm			kg	0.0073	3.58		0.03		0.03	0	
1725003462				UPVC排水管 De50			m	0.962	7.88		7.58		7.58	0	
1809003662				塑料管件 De50			个	0.871	1.07		0.93		0.93	0	
其他材料费										-		0		0.00	

工程名称：给排水工程

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013003	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	33.97	综合单价 (元)	46.55				
清单综合单价组成明细													
编制依据			单价 (元)				合价 (元)						
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
					材料费	其中：工程设备费							
1-206	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	18.14	15.25	0	2.37	18.14	15.25	0	7.34	2.44	2.37
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	78.54	0.33	0	5.21	0.79	0.00	0	0.10	0.05	0.05
人工单价 (元/工日)			一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计	18.93	15.25	0	7.44	2.49	2.42
			其中：未计价材料费				14.12						
编码		主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)			
材料费明细	1825000935	塑料管卡 32			个	1.2805	0.636		0.88	0			
	0129001117	普通钢板 8mm~15mm			kg	0.0306	3.562		0.11	0			
	03110714	铁砂布			张	0.0116	0.867		0.01	0			
	24110011	压力表 (带弯、带阀) 0~1.6MPa			套	0.002	35.4		0.07	0			
	34000011	其他材料费占材料费			元	0.0277	1		0.03	0			
	1725003401	PP-R塑料管 De32			m	1.02	11.28		11.51	0			
	1809003601	塑料管件 De32			个	0.896	2.92		2.62	0			
		其他材料费					-	-	0.03	0.00			
		小计					-	-	15.26	0.00			

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013004	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	31.35	综合单价 (元)	35.87					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)						
				材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	材料费	人工费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	11.75	16.64	0.69	1.74	1.7	16.64	11.75	0	0.69	1.74	1.70
1-349	管道通球试验 公称直径(mm以内) 75	100m	0.0100	16.03	270.4	0.00	0.00	17.49	2.70	0.16	0	0.14	0.18	0.17
人工单价 (元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计	19.34	11.91	0	0.83	1.92	1.87
				187							8.51			
				主要材料名称及规格型号				单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)	
				03110714	铁砂布					0.867		0.01	0	
				34000011	其他材料费占材料费					1		0.08	0	
				1825000937	塑料管卡 50				个	1.58		2.35	0	
				1831001501	球胆 50				个	16.73		0.47	0	
				14410001	胶粘剂				kg	6.64		0.06	0	
				80010007	干拌砂浆				kg	0.261		0.16	0	
				14330011	丙酮				kg	9.24		0.12	0	
				0219000301	塑料球 50				个	6.07		0.12	0	
				0129001119	普通钢板 δ 16mm~20mm				kg	3.58		0.03	0	
				1725003482	UPVC排水管 De50				m	7.88		7.58	0	
				1809003682	塑料管件 De50				个	1.07		0.93	0	
				其他材料费					-		0	0		

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013005	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	13.3	综合单价(元)	46.55			
清单综合单价组成明细												
单价(元)												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润			
					材料费	其中：工程设备费						
1-206	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	18.14	15.25	0	18.14	15.25	0	7.34	2.44	2.37
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	78.54	0.33	0	0.79	0.00	0	0.10	0.05	0.05
人工单价(元/工日)		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计		15.25	0	7.44	2.49	2.42
		187				其中：未计价材料费		14.12				
编码		主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)		
1825000935		塑料管卡 32			个	1.3805	0.636		0.88	0		
0129001117		普通钢板 δ8mm~15mm			kg	0.0306	3.562		0.11	0		
03110714		铁砂布			张	0.0116	0.867		0.01	0		
24110011		压力表(带弯、带阀) 0~1.6MPa			套	0.002	35.4		0.07	0		
34000011		其他材料费占材料费			元	0.0277	1		0.03	0		
1725003401		PP-R塑料管 De32			m	1.02	11.28		11.51	0		
1809003601		塑料管件 De32			个	0.896	2.92		2.62	0		
		其他材料费					-	-	0.03	0.00		
		小计					-	-	15.26	0.00		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

项目编码	920601013006	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	13.78	综合单价 (元)	35.87						
清单综合单价组成明细															
编制依据															
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)							
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	16.64	11.75	0	0.69	1.74	1.7	16.64	11.75	0	0.69	1.74	1.70
1-349	管道通球试验 公称直径(mm以内) 75	100m	0.0100	270.4	16.03	0	0.14	0.18	17.49	2.70	0.16	0	0.14	0.18	0.17
人工单价 (元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计	其中：未计价材料费	19.34	11.91	0	0.83	1.92	1.87
				187											8.51
编码		主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)					
03110714		铁砂布			张	0.0145	0.867	0.01	0.01	0					
34000011		其他材料费占材料费			元	0.083	1	0.08	0.08	0					
1825000937		塑料管卡 50			个	1.4875	1.58	2.35	2.35	0					
1831001501		球胆 50			个	0.028	16.73	0.47	0.47	0					
14410001		胶粘剂			kg	0.009	6.64	0.06	0.06	0					
80010007		干拌砂浆			kg	0.6	0.261	0.16	0.16	0					
14330011		丙酮			kg	0.0126	9.24	0.12	0.12	0					
0219000301		塑料球 50			个	0.02	6.07	0.12	0.12	0					
0129001119		普通钢板 δ 16mm~20mm			kg	0.0074	3.58	0.03	0.03	0					
1725003402		UPVC排水管 De50			m	0.962	7.88	7.58	7.58	0					
1809003602		塑料管件 De50			个	0.871	1.07	0.93	0.93	0					
		其他材料费					-	0	0	0.00					
材料费明细															

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013011	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	14.23	综合单价 (元)	46.55						
清单综合单价组成明细															
单价 (元)															
编制依据	名称	单位	数量	人工费	材料费			人工费	利润	合价 (元)					
					材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费			企业管理 费	材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润
1-206	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	18.14	15.25	0	7.34	2.44	2.37	18.14	15.25	0	7.34	2.44	2.37
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	78.54	0.33	0	10.48	3.36	5.21	0.79	0.00	0	0.10	0.05	0.05
人工单价 (元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计	18.93	15.25	0	7.44	2.49	2.42	14.12
				其中：未计价材料费											
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号								单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)		
	1825000935	塑料管卡 32								0.636		0.88	0		
	0129001117	普通钢板 δ 8mm*15mm								3.562		0.11	0		
	03110714	铁砂布								0.867		0.01	0		
	24110011	压力表 (带弯、带阀) 0~1.6MPa								35.4		0.07	0		
	34000011	其他材料费占材料费								1		0.03	0		
	1725003461	PP-R塑料管 De32								11.28		11.51	0		
	1809003661	塑料管件 De32								2.92		2.62	0		
	其他材料费								-	-	0.03	0.00			
	小计								-	-	15.26	0.00			

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

项目编码	920601013012	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	14.14	综合单价 (元)	35.87
清单综合单价组成明细									
编制依据									
单价 (元)									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)
				其中: 工程设备费	材料费	其中: 工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径 (mm以内) 50	m	1.0000	16.64	11.75	0	1.74	1.7	1.70
1-349	管道通球试验 公称直径 (mm以内) 75	100m	0.0100	270.4	16.03	0	17.49	2.70	0.17
人工单价 (元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计	8.51
				187					
其中: 未计价材料费									
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号		单位	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)
	03110714	铁砂布		张	0.0145	0.867	0.01	0.01	0
	34000011	其他材料费占材料费		元	0.083	1	0.08	0.08	0
	1825000937	塑料管卡 50		个	1.4875	1.58	2.35	2.35	0
	1831001501	球胆 50		个	0.028	16.73	0.47	0.47	0
	14410001	胶粘剂		kg	0.009	6.64	0.06	0.06	0
	80010007	干拌砂浆		kg	0.6	0.261	0.16	0.16	0
	14330011	丙酮		kg	0.0126	9.24	0.12	0.12	0
	0219000301	塑料球 50		个	0.02	6.07	0.12	0.12	0
	0129001119	普通钢板 δ 16mm~20mm		kg	0.0073	3.58	0.03	0.03	0
	1725003402	UPVC排水管 De50		m	0.962	7.88	7.58	7.58	0
	1809003602	塑料管件 De50		个	0.871	1.07	0.93	0.93	0
	其他材料费					-	0	0	0.00

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013013	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	34.9	综合单价 (元)	46.55	
清单综合单价组成明细										
编制依据										
编号	名称	单位	数量	单价 (元)			合价 (元)			
				材料费	人工费	利润	材料费	施工机具使用费	企业管理费	
				其中：工程设备费			其中：工程设备费			
1-206	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	15.25	18.14	2.37	15.25	0	7.34	2.37
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	0.33	78.54	5.21	0.00	0	0.10	0.05
人工单价 (元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工			
				187			18.93	15.25	7.44	2.42
				其中：未计价材料费			14.12			
主要材料名称及规格型号										
1825000935	塑料管卡 32			个	1.6805	0.436	0.88	0		
0129001117	普通钢板 δ 8mm~15mm			kg	0.0306	3.562	0.11	0		
03110714	铁砂布			张	0.0116	0.867	0.01	0		
24110011	压力表 (带弯、带阀) 0~1.6MPa			套	0.002	35.4	0.07	0		
34000011	其他材料费占材料费			元	0.0277	1	0.03	0		
1725003401	PP-R塑料管 De32			m	1.02	11.28	11.51	0		
1809003601	塑料管件 De32			个	0.896	2.92	2.62	0		
其他材料费						-	0.03	0.00		
小计						-	15.26	0.00		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

项目编码	920601013014	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	29.62	综合单价 (元)	35.87
清单综合单价组成明细									
编制依据				单价 (元)					
编号	名称	单位	数量	材料费	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
				其中: 工程设备费		材料费	其中: 工程设备费		
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径 (mm以内) 50	m	1.0000	11.75	16.64	11.75	0	0.69	1.70
1-349	管道通球试验 公称直径 (mm以内) 75	100m	0.0100	16.03	270.4	16.03	0	0.14	0.17
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计	11.91	0.83	1.87
		187				其中: 未计价材料费			8.51
材料费明细									
编码	主要材料名称及规格型号	单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)	
03110714	铁砂布	元	0.0145	0.867		0.01			0
34000011	其他材料费占材料费	元	0.083	1		0.08			0
1825000937	塑料管卡 50	个	1.4875	1.58		2.35			0
1831001501	球胆 50	个	0.028	16.73		0.47			0
14410001	胶黏剂	kg	0.009	6.64		0.06			0
80010007	干拌砂浆	kg	0.6	0.261		0.16			0
14330011	丙酮	kg	0.0126	9.24		0.12			0
0219000301	塑料球 50	个	0.02	6.07		0.12			0
0129001119	普通钢板 δ 16mm~20mm	kg	0.0073	3.58		0.03			0
17250034e2	UPVC排水管 De50	m	0.962	7.88		7.58			0
18090036e2	塑料管件 De50	个	0.871	1.07		0.93			0
	其他材料费			-		0			0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

项目编码	920601013015	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	32.01	综合单价 (元)	46.55		
清单综合单价组成明细											
编制依据					单价 (元)						
编号	名称	单位	数量	材料费		人工费	利润	材料费		企业管理费	利润
				其中：工 程设备费	施工机具 使用费			材料费	其中：工程 设备费		
1-206	室内给水塑料管安装(热熔 连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	15.25	0	18.14	2.37	15.25	0	7.34	2.37
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(m m以内) 50	100m	0.0100	0.33	0	0.79	5.21	0.00	0	0.10	0.05
人工单价 (元/工日)		一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计	其中：未计价材料费	15.25	0	7.44	2.42
		187			14.12						
材料费 明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)	
	1825000935	塑料管卡 32			个	1.3805	0.636		0.88	0	
	0129001117	普通钢板 8mm~15mm			kg	0.0306	3.562		0.11	0	
	03110714	铁砂布			张	0.0116	0.867		0.01	0	
	24110011	压力表 (带弯、带阀) 0~1.6MPa			套	0.002	35.4		0.07	0	
	34000011	其他材料费占材料费			元	0.0277	1		0.03	0	
	1725003401	PP-R塑料管 De32			m	1.02	11.28		11.51	0	
	1809003601	塑料管件 De32			个	0.896	2.92		2.62	0	
	其他材料费			- - 0.03 0.00							
	小计			- - 15.26 0.00							

工程名称：给排水工程

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013016	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	30.69	综合单价 (元)	35.87
清单综合单价组成明细									
编制依据									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)				合价 (元)	
				材料费	人工费	材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	11.75	16.64	0.69	1.74	1.7	1.70
1-349	管道通球试验 公称直径(mm 以内) 75	100m	0.0100	16.03	270.4	13.57	17.49	0.14	0.17
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工	小计			
			187			其中：未计价材料费			
						8.51			
编码		主要材料名称及规格型号							
	03110714	铁砂布							
	34000011	其他材料费占材料费							
	1825000937	塑料管卡 50							
	1831001501	球胆 50							
	14410001	胶粘剂							
	80010007	干拌砂浆							
	14330011	丙酮							
	0219000301	塑料球 50							
	0129001119	普通钢板 δ 16mm~20mm							
	1725003462	UPVC排水管 De50							
	1809003662	塑料管件 De50							
		其他材料费							
							-	-	0
									0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

项目编码	920601013017	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	32.01	综合单价 (元)	46.55
清单综合单价组成明细									
编制依据									
单价 (元)									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)
其中：工程设备费									
其中：材料费									
其中：施工设备费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：企业管理费									
其中：利润									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

项目编码	920601013018	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	30.7	综合单价 (元)	35.87
清单综合单价组成明细									
编制依据									
编号	名称	单位	数量	单价 (元)					合价 (元)
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	16.64	11.75	0.69	1.74	1.7	1.70
1-349	管道通球试验 公称直径(mm以内) 75	100m	0.0100	270.4	16.03	0	17.49	17.49	0.17
人工单价 (元/工日)				三类人工	补充人工	小计		19.34	1.87
				187	其中：未计价材料费				8.51
主要材料名称及规格型号									
编码	铁砂布			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)
03110714				m ²	0.0745	0.867	0.01	0.01	0
34000011	其他材料费占材料费			%	0.083	1	0.08	0.08	0
1825000937	塑料管卡 50			个	1.4875	1.58	2.35	2.35	0
1831001501	球胆 50			个	0.028	16.73	0.47	0.47	0
14410001	胶粘剂			kg	0.009	6.64	0.06	0.06	0
80010007	干拌砂浆			kg	0.6	0.261	0.16	0.16	0
14330011	丙酮			kg	0.0126	9.24	0.12	0.12	0
0219000301	塑料球 50			个	0.02	6.07	0.12	0.12	0
0129001119	普通钢板 δ 16mm~20mm			kg	0.0073	3.58	0.03	0.03	0
1725003482	UPVC排水管 De50			m	0.962	7.88	7.58	7.58	0
1809003682	塑料管件 De50			个	0.871	1.07	0.93	0.93	0
其他材料费						-	0	0	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013019	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	32.01	综合单价(元)	46.55							
清单综合单价组成明细																
编制依据																
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	单价(元)			合价(元)			
					材料费	其中：工程设备费				人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
1-206	室内给水塑料管安装(热熔连接) 公称直径(mm以内) 32	m	1.0000	18.14	15.25	0	0	3.34	2.37	2.37	18.14	15.25	0	7.34	2.44	2.37
1-343	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0100	78.54	0.33	0	0	10.48	5.21	5.21	0.79	0.00	0	0.10	0.05	0.05
人工单价(元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计			18.93	15.25	0	7.44	2.49	2.42
				187				其中：未计价材料费			14.12					
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)						
	1825000935	塑料管卡 32			个	1.6805	0.636		0.88	0						
	0129001117	普通钢板 8mm~15mm			kg	0.0306	3.562		0.11	0						
	03110714	铁砂布			张	0.0116	0.867		0.01	0						
	24110011	压力表(带弯、带阀) 0~1.6MPa			套	0.002	35.4		0.07	0						
	34000011	其他材料费占材料费			元	0.0277	1		0.03	0						
	1725003401	PP-R塑料管 De32			m	1.02	11.28		11.51	0						
	1809003601	塑料管件 De32			个	0.896	2.92		2.62	0						
				其他材料费			-	-	0.03	0.00						
				小计			-	-	15.26	0.00						

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920601013020	项目名称	塑料管安装	计量单位	m	工程量	31.95	综合单价(元)	35.87						
清单综合单价组成明细															
编制依据															
编号	名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)							
				人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润	
1-215	室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径(mm以内) 50	m	1.0000	16.64	11.75	0	0.69	1.70	16.64	11.75	0	0.69	1.74	1.70	
1-349	管道通球试验 公称直径(mm以内) 75	100m	0.0100	270.4	16.03	0	7.49	0.17	2.70	0.16	0	0.14	0.18	0.17	
人工单价 (元/工日)				一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	小计	19.34	11.91	0	0.83	1.92	1.87	
				187	其中：未计价材料费				8.51						
主要材料名称及规格型号										单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)
03110714 铁砂布										张	0.0145	0.867	0.01	0	0
34000011 其他材料费占材料费										元	0.083	1	0.08	0	0
1825000937 塑料管卡 50										个	1.4875	1.58	2.35	0	0
1831001501 球胆 50										个	0.028	16.73	0.47	0	0
14410001 胶粘剂										kg	0.009	6.64	0.06	0	0
80010007 干拌砂浆										kg	0.6	0.261	0.16	0	0
14330011 丙酮										kg	0.0126	9.24	0.12	0	0
0219000301 塑料球 50										个	0.02	6.07	0.12	0	0
0129001119 普通钢板 δ 16mm~20mm										kg	0.0073	3.58	0.03	0	0
1725003402 UPVC排水管 De50										m	0.962	7.88	7.58	0	0
1809003602 塑料管件 De50										个	0.871	1.07	0.93	0	0
其他材料费										-	-	0	0	0.00	

主要材料选用表

工程名称：给排水工程

序号	材料名称	单位	单价(元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	普通钢板	kg	3.562	6.9217	/	δ 8mm~15mm	
2	普通钢板	kg	3.58	1.5697	/	δ 16mm~20mm	
3	塑料球	个	6.07	4.2716	/	50	
4	铁砂布	张	0.867	5.7209	/		
5	密封胶	kg	27.39	0.632	/		
6	油麻	kg	5.34	4.005	/		
7	丙酮	kg	9.24	2.671	/		
8	胶粘剂	kg	6.64	1.9224	/		
9	焊接钢管	m	16.32	0.636		DN50	
10	焊接钢管	m	27.61	0.636		DN80	
11	塑料管卡	个	0.636	312.268		32	
12	塑料管卡	个	1.58	0.636		50	
13	球阀	个	16.73	0.9802	/	50	
14	压力表	套	35.4	0.4523	/	(带弯、带阀) 0~1.6MPa	
15	其他材料费占材料费	元	1	25.862	/		
16	干拌砂浆	kg	0.261	133.3122	/		
17	PP-R塑料管	m	11.28	230.724	/	De32	
18	UPVC排水管	m	7.88	205.464	/	De50	
19	塑料管件	个	2.92	202.6753	/	De32	
20	塑料管件	个	1.07	186.0283	/	De50	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-电气工程单位工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		庙城学校					12849.49	0
		化学实验室					3124.72	0
1	920901004001	剔(凿)槽	1.名称:剔(凿)槽 2.规格:管径(mm) 25 3.类型:砌体结构	m	3.6	9.23	33.23	0
2	920210003002	电气配管	1.名称:JDG管 2.规格:25 3.配置形式:沿墙、地面敷设	m	26.72	16.55	442.22	0
3	920210010002	电气配线	1.配线形式名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 3.敷设部位或线制:穿管暗敷	m	86.75	6.27	543.92	0
4	920204029001	插座安装	1.名称:地插 2.安装方式:地面安装	个	13	161.95	2105.35	0
		分部小计					3124.72	0
		生物实验室					3149.53	0
5	920901004002	剔(凿)槽	1.名称:剔(凿)槽 2.规格:管径(mm) 25 3.类型:砌体结构	m	3.6	9.23	33.23	0
6	920210003003	电气配管	1.名称:JDG管 2.规格:25 3.配置形式:沿墙、地面敷设	m	27.42	16.55	453.8	0
7	920210010003	电气配线	1.配线形式名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 3.敷设部位或线制:穿管暗敷	m	88.86	6.27	557.15	0
8	920204029002	插座安装	1.名称:地插 2.安装方式:地面安装	个	13	161.95	2105.35	0
		分部小计					3149.53	0
		物理实验室					3146.64	0
9	920901004003	剔(凿)槽	1.名称:剔(凿)槽 2.规格:管径(mm) 25 3.类型:砌体结构	m	3.6	9.23	33.23	0
本页小计							6307.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-电气工程单位工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
10	920210003004	电气配管	1.名称:JDG管 2.规格:25 3.配置形式:沿墙、地面敷设	m	27.34	16.55	452.48	0
11	920210010004	电气配线	1.配线形式名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 3.敷设部位或线制:穿管暗敷	m	88.61	6.27	555.58	0
12	920204029003	插座安装	1.名称:地插 2.安装方式:地面安装	个	13	161.95	2105.35	0
		分部小计					3146.64	0
		小学科学教室					3428.6	0
13	920901004004	剔(凿)槽	1.名称:剔(凿)槽 2.规格:管径(mm) 25 3.类型:砌体结构	m	3.6	9.23	33.23	0
14	920210003005	电气配管	1.名称:JDG管 2.规格:25 3.配置形式:沿墙、地面敷设	m	34.14	16.55	565.02	0
15	920210010005	电气配线	1.配线形式名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 3.敷设部位或线制:穿管暗敷	m	115.63	6.27	725	0
16	920204029004	插座安装	1.名称:地插 2.安装方式:地面安装	个	13	161.95	2105.35	0
		分部小计					3428.6	0
		分部小计					12849.49	0
		海淀五一小学怀柔分校					4827.96	0
		科学教室					4827.96	0
17	920901004006	剔(凿)槽	1.名称:剔(凿)槽 2.规格:管径(mm) 25 3.类型:砌体结构	m	5.4	9.23	49.84	0
18	920210003007	电气配管	1.名称:JDG管 2.规格:25 3.配置形式:沿墙、地面敷设	m	37.19	16.55	615.49	0
本页小计							7207.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-电气工程单位工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	920210010007	电气配线	1.配线形式名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 3.敷设部位或线制:穿管暗敷	m	121.48	6.27	761.68	0
20	920204029006	插座安装	1.名称:地插 2.安装方式:地面安装	个	21	161.95	3400.95	0
		分部小计					4827.96	0
		分部小计					4827.96	0
		渤海小学					2577.85	0
		科学教室					2577.85	0
21	920901004008	剔(凿)槽	1.名称:剔(凿)槽 2.规格:管径(mm) 25 3.类型:砌体结构	m	3.6	9.23	33.23	0
22	920210003009	电气配管	1.名称:JDG管 2.规格:25 3.配置形式:沿墙、地面敷设	m	28.73	16.55	475.48	0
23	920210010009	电气配线	1.配线形式名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 3.敷设部位或线制:穿管暗敷	m	92.78	6.27	581.73	0
24	920204029008	插座安装	1.名称:地插 2.安装方式:地面安装	个	9	161.95	1457.55	0
25	920601016003	套管制作、安装	1.名称:穿墙套管 2.型号、规格:DN25	个	1	29.86	29.86	0
		分部小计					2577.85	0
		分部小计					2577.85	0
		第二中学					12595.59	0
		生物实验室(221)					3148.89	0
26	920901004009	剔(凿)槽	1.名称:剔(凿)槽 2.规格:管径(mm) 25 3.类型:砌体结构	m	3.6	9.23	33.23	0
27	920210003010	电气配管	1.名称:JDG管 2.规格:25 3.配置形式:沿墙、地面敷设	m	27.4	16.55	453.47	0
本页小计							7227.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-电气工程单位工程) 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	920210010010	电气配线	1. 配线形式名称: 聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-BV4 3. 敷设部位或线制: 穿管暗敷	m	88.81	6.27	556.84	0
29	920204029009	插座安装	1. 名称: 地插 2. 安装方式: 地面安装	个	13	161.95	2105.35	0
		分部小计					3148.89	0
		生物实验室(220)					3149.53	0
30	920901004010	剔(凿)槽	1. 名称: 剔(凿)槽 2. 规格: 管径(mm) 25 3. 类型: 砌体结构	m	3.6	9.23	33.23	0
31	920210003011	电气配管	1. 名称: JDG管 2. 规格: 25 3. 配置形式: 沿墙、地面敷设	m	27.42	16.55	453.8	0
32	920210010011	电气配线	1. 配线形式名称: 聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-BV4 3. 敷设部位或线制: 穿管暗敷	m	88.86	6.27	557.15	0
33	920204029010	插座安装	1. 名称: 地插 2. 安装方式: 地面安装	个	13	161.95	2105.35	0
		分部小计					3149.53	0
		生物实验室(219)					3148.76	0
34	920901004011	剔(凿)槽	1. 名称: 剔(凿)槽 2. 规格: 管径(mm) 25 3. 类型: 砌体结构	m	3.6	9.23	33.23	0
35	920210003012	电气配管	1. 名称: JDG管 2. 规格: 25 3. 配置形式: 沿墙、地面敷设	m	27.4	16.55	453.47	0
36	920210010012	电气配线	1. 配线形式名称: 聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-BV4 3. 敷设部位或线制: 穿管暗敷	m	88.79	6.27	556.71	0
本页小计							6855.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (下达2025年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-设备购置及实验室改造单项工程-电气工程单位工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	920204029011	插座安装	1. 名称:地插 2. 安装方式:地面安装	个	13	161.95	2105.35	0
		分部小计					3148.76	0
		生物实验室(217)					3148.41	0
38	920901004012	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽 2. 规格:管径(mm) 25 3. 类型:砌体结构	m	3.6	9.23	33.23	0
39	920210003013	电气配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:25 3. 配置形式:沿墙、地面敷设	m	27.39	16.55	453.3	0
40	920210010013	电气配线	1. 配线形式名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV4 3. 敷设部位或线制:穿管暗敷	m	88.76	6.27	556.53	0
41	920204029012	插座安装	1. 名称:地插 2. 安装方式:地面安装	个	13	161.95	2105.35	0
		分部小计					3148.41	0
		分部小计					12595.59	0
		第二小学					3558.36	0
		科学教室					3558.36	0
42	920901004013	剔(凿)槽	1. 名称:剔(凿)槽 2. 规格:管径(mm) 25 3. 类型:砌体结构	m	23.6	9.23	217.83	0
43	920210003014	电气配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:25 3. 配置形式:沿墙、地面敷设	m	50.65	16.55	838.26	0
44	920210010014	电气配线	1. 配线形式名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV4 3. 敷设部位或线制:穿管暗敷	m	161.86	6.27	1014.86	0
45	920204029013	插座安装	1. 名称:地插 2. 安装方式:地面安装	个	9	161.95	1457.55	0
46	920601016002	套管制作、安装	1. 名称:穿墙套管 2. 型号、规格:DN25	个	1	29.86	29.86	0
本页小计							8812.12	0

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

项目编码	920210010002	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	86.75	综合单价(元)	6.27
清单综合单价组成明细表									
		编制依据				单 价 (元)			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费 其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	合价 (元)
9-252 换	管内穿塑料铜线 导线截面 (mm ² 以内) 4	100m	0.0100	80.41	477.79	2.41	32.64	32.68	
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工				
			187						
		主要材料名称及规格型号				单位	未计价金额		
	编码					单 位	(元)	暂估单价 (元)	合价 (元)
	1443000012	黑胶布带 20mm×20m				卷	2.38		0.01
	34000011	其他材料费占材料费				元	1		0
	03150711	镀锌铁丝 13#~17#				kg	4.87		0.01
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m				卷	9.73		0.08
	03130301	焊锡丝 综合				kg	49.36		0.05
	03130502	焊锡膏				kg	39.79		0.01
	02270015	布头				kg	3.96		0
	28030011@l	绝缘导线 ZR-BV4				m	4.183		4.62
	其他材料费						-	0	0.00
	小计						-	4.78	0.00

工程名称：电气工程

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920204029001	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	13	综合单价 (元)	161.95
清单综合单价组成明细									
编制依据									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)
单价 (元)									
其中：工程设备费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									
企业管理费									
利润									
人工费									
材料费									
其中：工程设备费									
施工机具使用费									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920901004002	项目名称	厨(窗)槽	计量单位	m	工程量	3.6	综合单价(元)	9.23					
清单综合单价组成明细														
编制依据			单价(元)				合价(元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费	其中：工程设备费	施工机具使用费	企业管理费	利润
1-1	砌体结构 厨槽 管径(mm) 25	m	1.0000	6.92	1.05	0	0.28	0.48	6.92	1.05	0	0.28	0.50	0.48
		一类人工	二类人工	三类人工	补充人工					6.92	1.05	0	0.28	0.50
人工单价 (元/工日)									其中：未计价材料费					0
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)				
	34000011	其他材料费占材料费			元	0.0000	1		0.04					
	03150056	云石片			kg	0.044	11.63		0.51					
	80010007	干拌砂浆			kg	4.9	0.261		0.5					
	小计						-	-	1.05	0.00				

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

项目编码	920210010003	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	88.86	综合单价 (元)	6.27						
清单综合单价组成明细															
编制依据															
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			人工费	利润	单价 (元)			合价 (元)		
					材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费			企业管理 费	材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润
9-252 换	管内穿塑料铜线 导线截面 (mm ² 以内) 4	100m	0.0100	80.41	477.79	0.2411	33.64	0.80	32.68	4.78	0	0.02	0.33	0.34	0.33
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工			0.80		4.78	0	0.02	0.33	0.34	0.33
			187												4.62
			其中：未计价材料费												
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	暂估单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)						
	1443000012	黑胶布带 20mm×20mm			卷	2.38		0.01							
	34000011	其他材料费占材料费			元	1		0							
	03150711	镀锌铁丝 13#~17#			kg	4.87		0.01							
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20mm			卷	9.73		0.08							
	03130301	焊锡丝 综合			kg	49.36		0.05							
	03130502	焊锡膏			kg	39.79		0.01							
	02270015	布头			kg	3.96		0							
2803001101	绝缘导线 ZR-BV4			m	4.183		4.62								
	其他材料费				-	-	0								
	小计				-	-	4.78								

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程清单综合单价分析表

项目编码	项目名称	电气配线	计量单位	工程数量	115.63	综合单价(元)	6.27
清单综合单价组成明细							
编制依据				单价(元)			
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	其中:工程设备费	利润
9-252 换	管内穿塑料铜线 导线截面 (mm ² 以内) 4	100m	0.0100	80.41	477.79	0	32.68
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		
			187				
其中:未计价材料费				4.62			
主要材料名称及规格型号				单位	数量	其中:暂估单价 (元)	其中:暂估合价 (元)
1443000012	黑胶布带 20mm×20m	卷	2.38	0.01	0		
34000011	其他材料费占材料费	元	1	0	0		
03150711	镀锌铁丝 13#~17#	kg	4.87	0.01	0		
1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	9.73	0.08	0		
03130301	焊锡丝 综合	kg	49.36	0.05	0		
03130502	焊锡膏	kg	39.79	0.01	0		
02270015	布头	kg	3.96	0	0		
2803001101	绝缘导线 ZR-BV4	m	4.183	4.62	0		
其他材料费				-	-	0.00	0.00
小计				-	-	4.78	0.00

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	9202100100007	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	121.48	综合单价 (元)	6.27						
清单综合单价组成明细															
编制依据				单价 (元)											
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			利润	人工费	合价 (元)					
					其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费			材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管 理费	利润	
9-252 换	管内穿塑料铜线 导线截面 (mm ² 以内) 4	100m	0.0100	80.41	477.79	0	2.41	33.64	32.68	0.80	4.78	0	0.02	0.34	0.33
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工	其中：未计价材料费				0.80	4.78	0	0.02	0.34	0.33
			187							4.62					
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)					
	1443000012	黑胶布带 20mm×20mm			卷	2.38	0.01		0.01						
	340000011	其他材料费占材料费			元	1	0		0						
	03150711	镀锌铁丝 13# 17#			kg	4.87	0.01		0.01						
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20mm			卷	9.73	0.08		0.08						
	03130301	焊锡丝 综合			kg	49.36	0.001		0.05						
	03130502	焊锡膏			kg	39.79	0.0002		0.01						
	02270015	布头			kg	3.96	0.0006		0						
	2803001101	绝缘导线 ZR-BV4			m	4.183	1.105		4.62						
	其他材料费					-					0				
小计					-					4.78					

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920210010009	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	92.78	综合单价 (元)	6.27
清单综合单价组成明细									
编制依据									
单价 (元)					合价 (元)				
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价
9-252 换	管内穿塑料铜线 导线截面 (mm ² 以内) 4	100m	0.0100	80.41	477.79	0	33.68	32.68	0.33
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		小计		0.33
其中：未计价材料费					187				4.62
主要材料名称及规格型号									
编码	名称	单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)		
1443000012	黑胶布带 20mm×20m	卷	0.0043	2.38		0.01		0	0
34000011	其他材料费占材料费	元	1	1		0		0	0
03150711	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0042	4.87		0.01		0	0
1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.008	9.73		0.08		0	0
03130301	焊锡丝 综合	kg	0.001	49.36		0.05		0	0
03130502	焊锡膏	kg	0.0002	39.79		0.01		0	0
02270015	布头	kg	0.0006	3.96		0		0	0
2803001101	绝缘导线 ZR-BV4	m	1.105	4.183		4.62		0	0
其他材料费						-		0	0.00
小计						-		4.78	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920204029008	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	9	综合单价 (元)	161.95
清单综合单价组成明细									
编制依据									
单价 (元)									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)
合价 (元)									
其中：暂估单价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									
其中：暂估合价 (元)									
其中：材料费									
其中：工程设备费									
其中：施工机具使用费									
其中：企业管理费									
其中：利润									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

项目编码	920601016003	项目名称	套管制作、安装	计量单位	个	工程量	1	综合单价 (元)	29.86
清单综合单价组成明细									
编制依据									
单价 (元)									
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	合价 (元)
					其中: 工程设备费	其中: 材料费	其中: 工程设备费	其中: 企业管理费	其中: 利润
1-289	一般填料套管制作、安装 公称直径(mm以内) 25	个	1.0000	14.03	11.43	0	1.24	1.56	1.56
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工				
		187							0
其中: 未计价材料费									
主要材料名称及规格型号									
34000011	其他材料费占材料费	元	数量	单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)		
80010007	干拌砂浆	元	0.278	0.261		0.28	0		
170100005	焊接钢管 DN40	m	0.343	12.47		3.97	0		
13350031	油麻	kg	0.3435	5.34		1.83	0		
13350026	密封胶	kg	0.128	27.39		3.51	0		
其他材料费									
小计									
0.00									
0.00									

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920210010010	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	88.81	综合单价 (元)	6.27						
清单综合单价组成明细															
编制依据		单价 (元)													
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			利润	人工费	合价 (元)			企业管理费	利润	
					材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费			企业管理 费	材料费	其中：工 程设备费			施工机具 使用费
9-252 换	管内穿塑料铜线 导线截面 (mm2以内) 4	100m	0.0100	80.41	477.79	0	2.41	33.84	32.68	0.80	4.78	0	0.02	0.34	0.33
		一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工					0.80	4.78	0	0.02	0.34	0.33
			187	其中：未计价材料费			4.62								
材料 费 明 细	编码	主要材料名称及规格型号								单位	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)	
	1443000012	黑胶布带 20mm×20m								卷	2.38		0.01	0	
	340000011	其他材料费占材料费								元	1		0	0	
	03150711	镀锌铁丝 13#17#								m	4.87		0.01	0	
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20m								卷	9.73		0.08	0	
	03130301	焊锡丝 综合								kg	49.36		0.05	0	
	03130502	焊锡膏								kg	39.79		0.01	0	
	02270015	布头								kg	3.96		0	0	
	2803001101	绝缘导线 ZR-BV4								m	4.183		4.62	0	
			其他材料费								-	-	-	0	0.00
		小计								-	-	-	4.78	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

项目编码		920901004010		项目名称		剔(凿)槽		计量单位		m		工程量		3.6		综合单价 (元)		9.23	
清单综合单价组成明细																			
编制依据						单价 (元)						合价 (元)							
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润	人工费	材料费		施工机具使用费	企业管理费	利润				
					材料费	其中：工程设备费					材料费	其中：工程设备费							
1-1	砌体结构 剔槽 管径(mm)	m	1.0000	6.92	1.05	0	0.28	0.5	0.48	6.92	1.05	0	0.28	0.50	0.48				
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工					6.92	1.05	0	0.28	0.50	0.48				
			187						其中：未计价材料费							0			
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位		其中：暂估单价 (元)		合价 (元)		其中：暂估合价 (元)								
	34000011	其他材料费占材料费			元		1		0.04		0								
	03150056	云石片			片		11.63		0.51		0								
	80010007	干拌砂浆			m³		0.261		0.5		0								
		小计					-		1.05		0.00								

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程

项目编码	920210010011	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	88.86	综合单价 (元)	6.27					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			利润	人工费	合价 (元)				
					其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费			材料费	其中：工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润
9-252 换	管内穿塑料铜线 导线截面 (mm ² 以内) 4	100m	0.0100	80.41	477.79	0	2.41	33.61	0.80	4.78	0	0.02	0.34	0.33
	人工单价 (元/工日)	一类 人工	二类 人工	三类 人工	补充人工				0.80	4.78	0	0.02	0.34	0.33
			187					其中：未计价材料费						4.62
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)	其中：暂估合价 (元)				
	1443000012	黑胶布带 20mm×20m			卷	1	2.38		0.01					
	340000011	其他材料费占材料费			元	0.0023	1		0					
	03150711	镀锌铁丝 13#17#			kg	0.0012	4.87		0.01					
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20mm			卷	0.008	9.73		0.08					
	03130301	焊锡丝 综合			kg	0.001	49.36		0.05					
	03130502	焊锡膏			kg	0.0002	39.79		0.01					
	02270015	布头			kg	0.0006	3.96		0					
	2803001101	绝缘导线 ZR-BV4			m	1.105	4.183		4.62					
		其他材料费						-	0	0.00				
	小计						-	-	0.00					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920204029010	项目名称	插座安装	计量单位	个	工程量	13	综合单价 (元)	161.95					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费			单价 (元)		利润	合价 (元)			
					其中：工 程设备费	其中：工 程设备费	其中：工 程设备费	材料费	其中：材料费		其中：材料费	其中：材料费	其中：材料费	其中：材料费
4-154	地面插座安装 开启式地面插座	套	1.0000	37.4	106.3	0	12.8	8.44	37.40	106.30	0	1.12	8.69	8.44
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工				37.40	106.30	0	1.12	8.69	8.44
			187											102

分部分项工程清单综合单价分析表

[illegible]

工程名称：电气工程

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920210003013	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	27.39	综合单价(元)	16.55			
清单综合单价组成明细												
编制依据												
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费		人工费	合价(元)		利润		
					其中：工 程设备费	施工机具 使用费		材料费	其中：工 程设备费		施工机具 使用费	企业管理 费
9-90	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径(mm) 25	m	1.0000	8.79	5.75	0	8.79	5.75	0	0.26	0.89	0.86
	人工单价(元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工		8.79	5.75	0	0.26	0.89	0.86
			187				其中：未计价材料费 0					
	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价(元)	其中：暂估单价(元)	合价(元)	其中：暂估合价(元)		
材料费明细	34000011	其他材料费占材料费			元	1	0.09		0.09	0		
	03150711	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0003	4.87		0.01	0		
	2906270203	JDG(KBG) 直管对接头 25			个	2.38	2.38		0.39	0		
	2906310003	JDG(KBG) 螺纹盒接头 25			个	1.39	1.39		0.36	0		
	2906050101	JDG(KBG) 薄壁钢管 25			m	1.03	4.77		4.91	0		
		小计					-	-	5.76	0.00		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

项目编码	920210003014	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	50.65	综合单价 (元)	16.55					
清单综合单价组成明细														
编制依据														
编号	名称	单位	数量	人工费	材料费 (元)			合价 (元)						
					材料费	其中: 工 程设备费	施工机具 使用费	企业管理 费	利润	人工费	材料费	其中: 工程 设备费	施工机具 使用费	企业管理 费
9-90	薄壁钢管砖混结构暗配 公称直径 (mm) 25	m	1.0000	8.79	5.75	0	4.26	0.86	8.79	5.75	0	0.26	0.89	0.86
	人工单价 (元/工日)	一类人工	二类人工	三类人工	补充人工				8.79	5.75	0	0.26	0.89	0.86
			187				其中: 未计价材料费		单价 (元)	其中: 暂估单价 (元)	合价 (元)	其中: 暂估合价 (元)		
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量								
	34000011	其他材料费占材料费			元	1			1		0.09	0		
	03150711	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0013			4.87		0.01	0		
	2906270203	JDG(KBG) 直管对接头 25			个	0.1618			2.38		0.39	0		
	2906310003	JDG(KBG) 螺纹盒接头 25			个	0.2575			1.39		0.36	0		
	2906050101	JDG(KBG) 薄壁钢管 25			m	1.03			4.77		4.91	0		
	小计							-	-	-	5.76	0.00		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	920210010014	项目名称	电气配线	计量单位	m	工程量	161.86	综合单价 (元)	6.27
清单综合单价组成明细									
编制依据		单价 (元)				合价 (元)			
		名称	单位	数量	人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润
编号									
9-252 换	管内穿塑料铜线 导线截面 (mm ² 以内) 4	100m	0.0100	80.41	477.79	0	0	0.02	0.33
	一类人工			三类人工	补充人工				
	人工单价 (元/工日)			187				0.02	0.33
		其中：未计价材料费							
材料费明细	编码	主要材料名称及规格型号			单位	数量	单价 (元)	其中：暂估单价 (元)	合价 (元)
	1443000012	黑胶布带 20mm×20mm			卷	2.38	0.01		0.01
	34000011	其他材料费占材料费			元	1	0		0
	03150711	镀锌铁丝 13#~17#			kg	4.87	0.01		0.01
	1443000006	自粘性塑料带 20mm×20mm			卷	9.73	0.08		0.08
	03130301	焊锡丝 综合			kg	49.36	0.05		0.05
	03130502	焊锡膏			kg	39.79	0.01		0.01
	02270015	布头			kg	3.96	0		0
	2803001101	绝缘导线 ZR-BV4			m	4.183	4.62		4.62
	其他材料费				-	-	0		0.00
		小计							

主要材料选用表

工程名称: 电气工程

序号	材料名称	单位	单价 (元)	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	布头	kg	3.96	0.6669		M6	
2	镀锌机螺钉	套	0.353	583.44		综合	
3	焊锡丝	kg	49.36	1.1114			
4	焊锡膏	kg	39.79	0.2225			
5	云石片	片	11.63	2.7016		13#~17#	
6	镀锌铁丝	kg	4.97	1.673			
7	密封胶	kg	27.39	0.254			
8	油麻	kg	5.34	0.687			
9	自粘性塑料带	卷	9.73	8.8895		20mm×20m	
10	黑胶布带	卷	2.38	33.0445		20mm×20m	
11	焊接钢管	m	12.47	0.68		DN40	
12	塑料软管	m	0.172	112.87		Φ6	
13	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	2.75	352.054		BV2.5	
14	JDG (KBG) 薄壁钢管	m	4.77	56.3286		25	
15	JDG (KBG) 直管对接头	个	2.38	88.0137		25	
16	JDG (KBG) 螺纹盒接头	个	1.39	55.4673		25	
17	其他材料费占材料费	元	1	118.9214			
18	干拌砂浆	kg	0.261	145.86		ZR-BV4	
19	地插	个	100	1227.8652			
20	绝缘导线	m	4.183				