



房山区医疗机构设施设备修缮 工程
及提升项目-消防维修等

投标总价

投 标 人：北京恒益祥建设有限公司



(单位盖章)

2024 年 04 月 10 日



投标总价

招标人：北京市房山区卫生健康委员会

工程名称：房山区医疗机构设施设备修缮及提升项目-消防维修等

投标总价（小写）：489,198.98

（大写）：肆拾捌万玖仟壹佰玖拾捌元玖角捌分

投标人：北京恒益祥建设有限公司



法定代表人或其授权人：之王印坤



编制人：张杰



编制时间：2024 年 04 月 10 日



房山区医疗机构设施设备修缮及提升项目-消防维修等

序号	分项名称	制造商/品牌	规格	单位	单价(元)	数量	总价(元)	备注
1	电取暖锅炉	原设备配套品牌及型号	离心泵拆除	台	600.00	4	2400.00	
			DN80蓄能循环安装	台	3200.00	2	6400.00	
			DN65采暖循环泵安装	台	2900.00	2	5800.00	
			电动机检查接线及调试	台	2400.00	4	9600.00	
			420KW电锅炉检修	台	2000.00	1	2000.00	
			420KW电锅炉保养	台	2400.00	1	2400.00	
			软化水控制器拆除	台	700.00	1	700.00	
			软化水控制器安装	台	5500.00	1	5500.00	
			电力电缆拆除	米	14.00	45	630.00	
			YJV22 3*50+1*25电力电缆线槽	米	180.00	37	6660.00	
			YJV22 4*10 电力电缆线槽内敷设	米	90.00	11	990.00	
			电加热管拆除(包括电加热管、交流接触器、250A交流接触器)	台	900.00	5	4500.00	
			电加热管安装	台	4500.00	5	22500.00	
			送配电装置系统	套	3000.00	1	3000.00	
小计							73080.00	
	电梯用途: 医用电梯(辽宁富士) 载重量: 1600KG 乘员: 21人		检修有机房曳引机	套	3600.00	1	3600.00	
			检修制动器	套	3300.00	1	3300.00	
			检修调整对重, 轿厢	套	26000.00	2	52000.00	
			限速器钢丝绳	米	19.00	40	760.00	
			更换曳引轮	套	3500.00	1	3500.00	
			更换曳引绳	米	28.00	200	5600.00	
			检查更换轿厢导衬	个	550.00	4	2200.00	
			检修轿门装置	台	700.00	1	700.00	
			检修门机装置	台	1100.00	1	1100.00	
			检修厅门装置	台	1100.00	3	3300.00	
			更换吊门轮	套	170.00	16	2720.00	



		轿厢配套零件：辽宁富士；光幕：门科；齿轮油：壳牌	更换门滑块	套	50.00	16	800.00				
			检查紧急通信系统	只	4500.00	1	4500.00				
			更换从动门电器开关	套	1900.00	6	11400.00				
			更换轿顶紧急急停安全装置	套	4100.00	1	4100.00				
			检查更换接触器	套	1400.00	4	5600.00				
			电梯安全钳系统检查安全钳（安全钳）	个	1000.00	1	1000.00				
			检查更换对重导靴	台	1000.00	4	4000.00				
			检查更换厅轿门导靴	台	900.00	4	3600.00				
			检查控制系统，电气系统	台	4500.00	1	4500.00				
			更换底坑涨紧轮	个	2200.00	1	2200.00				
			更换上下换速开关	个	2000.00	2	4000.00				
			更换上下限位开关	个	2000.00	2	4000.00				
			更换地坑急停合	个	1800.00	1	1800.00				
			更换平层装置	个	2800.00	2	5600.00				
			更换24v电源	个	6500.00	1	6500.00				
			更换光幕	组	5000.00	1	5000.00				
			更换齿轮油	桶	1000.00	1	1000.00				
			电梯调试费	项	10000.00	1	10000.00				
			小计							158380.00	
			3	消防中控设备	品牌：泰和安	火灾报警控制器，型号：JB-QGLTX3006	套	600.00	1	600.00	
联动电源控制盘	套	4200.00				1	4200.00				
电话总线控制盘	套	3900.00				1	3900.00				
广播录放盘	套	3100.00				1	3100.00				
广播功率放大器	套	2200.00				1	2200.00				
广播分配盘	套	2000.00				1	2000.00				
远程直启控制盘	套	1650.00				1	1650.00				
火灾报警主机机柜	套	6300.00				1	6300.00				
小计							23950.00				



4	燃气锅炉	烈骑CB0747	变压器220/110	件	3800.00	3	11400.00	
			变压器220/110	件	3800.00	3	11400.00	
			控制器	件	2100.00	3	6300.00	
			温控执行器	件	2100.00	3	6300.00	
			电插头接触器	件	1900.00	3	5700.00	
			空气压力检测器	件	1800.00	3	5400.00	
			风机	件	2000.00	3	6000.00	
			燃气阀	件	1600.00	6	9600.00	
			燃烧器	套	700.00	45	31500.00	
			保温板	件	4200.00	3	12600.00	
			水泵60方50米扬长	台	7000.00	2	14000.00	
			施工维修费	项	5200.00	1	5200.00	
		小计					125400.00	
5	消防泵间消防泵及附属控制柜	管道：正元/正大 ； 阀门：天津莱斯特 / 鼎梁；水泵：上海 晶水泵业	此项以清单报价，详见清单明细	项	108388.98	1	108388.98	
总合计							489198.98	



投标总价

招标人：北京市房山区卫生健康委员会

工程名称：消防泵间消防泵及附属控制柜

投标总价（小写）：108,388.98

（大写）：壹拾万捌仟叁佰捌拾捌元玖角捌分

投标人：北京恒益祥建设有限公司



法定代表人或其授权人：之王印坤



编制人：张杰



编制时间：2024 年 04 月 10 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		拆除工程					5736.41		
1	930102001001	离心泵拆除	1.名称:喷淋泵拆除 2.型号、规格:XBD3.2/5-40 3.质量:0.5t以内 4.输送介质:水	台	2	253.6	507.2		
2	930102001002	离心泵拆除	1.名称:潜水泵泵拆除 2.型号、规格:XBD2.0/1.2G-L 3.质量:0.2t以内 4.输送介质:水	台	2	166.4	332.8		
3	930701001001	钢管拆除	1.拆除部位:消防泵房拆除 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100以内	m	30	15	450		
4	930702002001	法兰阀门拆除	1.名称:阀门拆除 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150以内	个	6	109.66	657.96		
5	930702002002	法兰阀门拆除	1.名称:阀门拆除 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150以内	个	10	109.66	1096.6		
6	930204011001	控制箱拆除	1.名称:污水泵控制箱拆除 2.型号:600*400	台	1	384.55	384.55		
7	930204011002	控制箱拆除	1.名称:污水泵控制箱拆除 2.型号:2000*600	台	3	769.1	2307.3		
		分部小计					5736.41		
		新作工程					61329.15		
本页小计							5736.41		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液压试验 6. 管道标识设计要求:有色面漆	m	25	94.7	2367.5	
9	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管-DN70 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:液压试验 6. 管道标识设计要求:有色面漆	m	6	70.34	422.04	
10	031003003001	明杆闸阀	1. 类型:焊接法兰阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100-1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	个	2	475.51	951.02	
11	031003003002	消音止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2	475.51	951.02	
12	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4	297.21	1188.84	
13	031003003003	明杆闸阀	1. 类型:焊接法兰阀	个	4	475.51	1902.04	
14	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN100-1.6MPa	组	1	1050.29	1050.29	
本页小计							8832.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	031003003004	信号蝶阀-DN100	1.类型:法兰阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	2	475.51	951.02		
16	930204012001	污水泵控制箱安装	1.名称:污水泵控制箱安装 2.型号:600*400*300	台	1	2442.85	2442.85		
17	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:0-1.6MPa 3.压力表弯材质、规格:表弯、表阀	台	2	207.83	415.66		
18	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:彩镀管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.接地要求:跨接接地	m	18	28.83	518.94		
19	030411004001	信号线	1.名称:管内信号线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH RVS2*1.5 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 7.配线线制:2	m	38	4.66	177.08		
20	030411004002	24V电源线	1.名称:管内电源线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH RVV2*1.5 4.规格:1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:2	m	45	5.49	247.05		
21	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:JLS0 3.类型:输入输出模块 4.输出形式:总线制	个	6	528.34	3170.04		
本页小计								7922.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	930102002001	潜水泵安装	1.名称:潜污泵 2.型号: 号:XBD2.0/1.2G-L 3.质量:0.2t 以内 4.材质:铸铁 5.减振装置形式、数量:4 6.灌浆配合比:细石混凝土 7.单机试运转要求:试运转	台	2	1845.53	3691.06		
23	930102002002	喷淋泵安装	1.名称:喷淋泵更换 2.型号、规格:XBD-20/-65L 3.质量:0.5T以内 4.输送介质:水 5.单机试运转要求:试运转	台	2	1845.53	3691.06		
24	930204014001	喷淋泵控制柜安装	1.名称:喷淋泵泵控制柜 2.型号: 号:2200*800*500	台	1	3895.59	3895.59		
25	930204014002	消防巡检柜安装	1.名称:消防巡检柜 2.型号: 号:2200*800*500	台	1	3693.59	3693.59		
26	930204014003	双电源柜安装	1.名称:双电源柜 2.型号: 号:2200*800*500	台	1	7364.88	7364.88		
27	911001015001	混凝土道路拆除	1.面层材料种类、厚度:混凝土路面拆除1500MM厚 2.混凝土强度等级:C30	m ³	1	457.05	457.05		
28	910201003001	挖土方		m ³	9	22.81	205.29		
29	930210003001	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管-DN20 3.规格:DN20 4.配置形式:埋地敷设	m	30	22.2	666		
本页小计							23664.52		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
30	930210003002	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管-DN15 3.规格:DN15 4.配置形式:埋地敷设	m	30	19.39	581.7		
31	910203001001	土方回填	1.土质要求:一类土 2.密实度要求:夯实 3.回填部位及特征:沟槽回填	m ³	9	80.42	723.78		
32	911001016001	混凝土道路新做	1.面层材料种类、厚度:混凝土路面150MM厚 2.混凝土强度等级:C30	m ²	15	96.39	1445.85		
33	030408002001	控制电缆(直启线)	1.名称:消火栓泵直启电缆 2.型号:NH KVV8*1.5 3.规格:8芯以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设	m	35	16.86	590.1		
34	030408002002	控制电缆(电话线)	1.名称:控制屏蔽电缆 2.型号:NH PVVP2*1.5 3.规格:8芯以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设	m	35	9.69	339.15		
35	030408002003	控制电缆(24V电源及回路)	1.名称:控制电缆 2.型号:NH KVV4*2.5 3.规格:6芯以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设	m	35	13.91	486.85		
36	930604033001	消防广播及对讲电话主机(柜)拆除	1.名称:消防广播主机拆除	台	1	59.11	59.11		
37	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.规格、线制:总线制 2.控制回路:8路 3.安装方式:落地式	台	1	5814.21	5814.21		
本页小计							10040.75		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
38	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.规格:JLSO 3.类型:输入输出模块 4.输出形式:总线制	个	4	528.34	2113.36		
39	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:端子箱 2.规格:JLMC 3.输出形式:总线制	个	1	139.14	139.14		
40	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防报警电话 2.安装方式:挂装	部	2	38.83	77.66		
41	030411001002	配管	1.名称:彩镀锌-JDG20 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.接地要求:跨接接地	m	10	28.83	288.3		
42	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-BV-2.5 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 7.配线线制:3	m	30	4.25	127.5		
43	030412004001	安全出口标志灯		套	3	193.98	581.94		
44	030412004002	装饰灯		套	3	220.52	661.56		
45	030411001003	配管	1.名称:彩镀锌-JDG20 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 5.接地要求:跨接接地	m	105	28.83	3027.15		
46	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 4.安装形式:明装	个	12	18.99	227.88		
本页小计								7244.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。



综合单价分析表

定额编号	定额子目名称	子目名称	930102001001	子目名称	离心泵拆除	计量单位	台	工程量	2	清单综合单价组成明细					
										单价			合价		
			数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润		
2-2	离心泵拆除	台	1.0000	114.94	2.1	9.39	74.21	52.96	114.94	2.10	9.39	74.21	52.96		
	人工单价			小计					114.94	2.10	9.39	74.21	52.96		
	综合工日82.1元/工日			未计价材料费									0		
				清单子目综合单价									253.6		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费		元	2.096	1	2.1							0		
	材料费小计				-	2.10	-						0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
2-1	离心泵拆除	台	1.0000	75.53	1.13	6.18	48.76	34.8	75.53	1.13	6.18	48.76	34.80
人工单价													
小计													
未计价材料费													
0													
清单综合单价组成明细													
清单子目综合单价													
166.4													
主要材料名称、规格、型号													
其他材料费													
材料费小计													
暂估单价													
暂估合价													
0													
0.00													

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		钢管拆除		计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
1-3	钢管管道拆除(不分室内室外)公称直径(100mm以内)	m	1.0000	5.75	2.37	0.52	3.71	2.65	5.75	2.37	0.52	3.71	2.65
人工单价				小计				5.75	2.37	0.52	3.71	2.65	
综合工日82.1元/工日				未计价材料费									0
清单子目综合单价													
				15									
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费				元	0.348	1	0.35						
其他材料费						-	2.02	-					
材料费小计						-	2.37	-					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码	930204011001	子目名称	控制箱拆除	计量单位	台	工程数量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额子目名称	数量	单价				合价					
			定额单位	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润				
借4-22 换	控制箱拆除	1.0000	台	180	0	5.4	116.21	82.94	0.00	5.40	116.21	82.94
人工单价				小计				180.00	0.00	5.40	116.21	82.94
综合用工三类180元/工日				未计价材料费				0				
				清单子目综合单价				384.55				
材料费	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借4-22 换	控制箱拆除	台	1.0000	360	0	10.8	232.42	165.88	360.00	0.00	10.80	232.42	165.88
	人工单价			小计									
	综合用工三类180元/工日			未计价材料费									
				0									
				769.1									
材料费	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
费													
明													
细													

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	25				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借1-15	钢管、管道安装(沟槽连接)公称直径100mm以内	m	1.0000	17.79	3.6	0.9	11.49	8.2	17.79	3.60	0.90	11.49	8.20
借2-13	管道刷油 调和漆 第一遍	m ²	0.3140	2.6	1.5	0.1	1.68	1.2	0.82	0.47	0.03	0.53	0.38
借2-14	管道刷油 调和漆 第二遍	m ²	0.3140	2.28	1.32	0.09	1.47	1.05	0.72	0.41	0.03	0.46	0.33
人工单价				小计					19.33	4.48	0.96	12.48	8.91
综合工日78.7元/工日										48.56			
清单子目综合单价										94.7			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
		其他材料费		元	0.7201	1	0.72		0				
		镀锌钢管 DN100		m	1.02	47.611	48.56		0				
		其他材料费				-	3.77		0.00				
		材料费小计				-	53.05		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借1-13	钢管、管道安装(沟槽连接)公称直径70mm以内	m	1.0000	15.03	2.98	0.74	9.7	6.92	15.03	2.98	0.74	9.70	6.92
借2-13	管道刷油 调和漆 第一遍	m ²	0.2200	2.6	1.5	0.1	1.68	1.2	0.57	0.33	0.02	0.37	0.26
借2-14	管道刷油 调和漆 第二遍	m ²	0.2200	2.28	1.32	0.09	1.47	1.05	0.50	0.29	0.02	0.32	0.23
人工单价				小计					16.10	3.60	0.78	10.39	7.41
综合工日78.7元/工日		未计价材料费								32.05			
清单子目综合单价										70.34			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费				元	0.5706	1	0.57		0				
镀锌钢管 DN70				m	1.02	31.425	32.05		0				
其他材料费						-	3.04	-	0.00				
材料费小计						-	35.66	-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码	子目名称	子目名称	明杆闸阀	工程量	2	
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额子目名称	数量	单价			合价
			人工费	材料费	机械费	
借5-37	焊接法兰阀门公称直径100mm以内	1.0000	61.15	89.82	11.88	111.85
	人工单价		61.15	89.82	11.88	162.85
	小计					
	综合工日78.7元/工日					245
	未计价材料费					
	清单子目综合单价					475.51
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估合价
材料费 费 明 细	其他材料费	元	6.047	1	6.05	0
	平焊法兰 (1.6MPa以下) 100	片	2	30	60	0
	带母螺栓 16*(65~80)	套	16.48	1.01	16.64	0
	阀门 公称直径100mm以内	个	1	245	245	0
	其他材料费				7.13	0.00
	材料费小计				334.82	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		消音止回阀		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润		
借5-37	焊接法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1.0000	61.15	89.82	11.88	39.48	28.18	61.15	89.82	11.88	39.48	28.18		
人工单价				小计						61.15	89.82	11.88	39.48	28.18	
综合工日78.7元/工日				未计价材料费						245					
清单子目综合单价										475.51					
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
其他材料费		元	6.047	1	6.05										
平焊法兰 (1.6MPa以下) 100		片	2	30	60										
带母螺栓 16*(65~80)		套	16.48	1.01	16.64										
阀门 公称直径100mm以内		个	1	245	245										
其他材料费				-	7.13	-									
材料费小计				-	334.82	-									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		软接头(软管)		计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借5-135	软接头(法兰连接)公称直径100mm以内	个	1.0000	39.82	86.98	9.31	25.71	18.35	39.82	86.98	9.31	25.71	18.35
人工单价				小计									
				未计价材料费									
综合工日78.7元/工日								117.04					
清单子目综合单价													
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
其他材料费		元	4.057	1	4.06								
平焊法兰(1.6MPa以下) 100		片	2	30	60								
带母螺栓 16*(65~80)		套	16.48	1.01	16.64								
软接头 公称直径100mm以内		个	1	117.04	117.04								
其他材料费				-	6.28	-							
材料费小计				-	204.02	-							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		明杆闸阀		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额子目名称	数量	单价			合价								
			定额单位	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	
借5-37	焊接法兰阀门 公称直径100mm以内	1.0000	个	61.15	89.82	11.88	39.48	28.18	61.15	89.82	11.88	39.48	28.18	
人工单价				小计						61.15	89.82	11.88	39.48	28.18
综合工日78.7元/工日				未计价材料费						245				
清单子目综合单价										475.51				
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
其他材料费		元	6.047	1	6.05									
平焊法兰 (1.0MPa以下) 100		片	2	30	60									
带母螺栓 16*(65~80)		套	16.48	1.01	16.64									
阀门 公称直径100mm以内		个	1	245	245									
其他材料费				-	7.13	-	0.00							
材料费小计				-	334.82	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		报警装置		组	工程量	I					
030901004001													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费		
借1-49	湿式报警装置 公称直径100mm以内	组	1.0000	304.57	167.99	12.44	196.63	140.34	304.57	167.99	12.44	196.63	140.34
人工单价				小计					304.57	167.99	12.44	196.63	140.34
综合工日78.7元/工日				未计价材料费									228.32
清单子目综合单价										1050.29			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
其他材料费		元	6.018	1	6.02						0		
带母螺栓 16*(65~80)		套	16.48	1.01	16.64						0		
湿式报警装置		套	1	228.32	228.32						0		
其他材料费				-	145.31		-				0.00		
材料费小计				-	396.29		-				0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码	031003003004	子目名称	信号蝶阀-DN100	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借5-37	焊接法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1.0000	61.15	89.82	11.88	39.48	28.18	61.15	89.82	11.88	39.48	28.18
人工单价				小计				小计					
综合工日78.7元/工日				未计价材料费				245					
清单子目综合单价								475.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费		元	6.047	1	6.05							
	平焊法兰 (1.6MPa以下) 100		片	2	30	60							
	带母螺栓 16*(65~80)		套	16.48	1.01	16.64							
	阀门 公称直径100mm以内		个	1	245	245							
	其他材料费				-	7.13							
材料费小计				-	334.82								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码	930204012001	子目名称	污水泵控制箱 安装		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
4-17	控制箱安装	台	1.0000	174.05	12.68	15.75	112.37	80.2	174.05	12.68	15.75	112.37	80.20
人工单价				小计					174.05	12.68	15.75	112.37	80.20
综合工日82.1元/工日				未计价材料费					2047.8				
清单子目综合单价									2442.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费		元	4.019	1	4.02							
	控制箱 600*400*300		台	1	2047.8	2047.8							
	其他材料费				-	8.66	-	0.00					
	材料费小计				-	2060.48	-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目名称	030601002001	子目名称	压力表	台	工程量	2							
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费		
借1-24	压力表、压力表、真空表、温装	台	1.0000	38.25	1.14	1.93	24.69	17.62	38.25	1.14	1.93	24.69	17.62
人工单价				小计			38.25	17.62	38.25	1.14	1.93	24.69	17.62
综合工日78.7元/工日				未计价材料费			124.2						
清单子目综合单价							207.83						
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费		元	0.425	1	0.43		0					
	压力表 0-1.6MPa		台	1	35.4	35.4		0					
	取源部件		套	1	31.9	31.9		0					
	仪表接头		套	1	56.9	56.9		0					
	其他材料费				-	0.71		0.00					
材料费小计				-	125.34		0.00						
注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。													



综合单价分析表

工程名称: 消防工程

子目编码		子目名称		配管		计量单位	m	工程量	18				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借11-2	镀锌电线管敷设、砖、混凝土结构明配、公称直径20mm以内	m	1.0000	7.87	11.46	0.79	5.08	3.63	7.87	11.46	0.79	5.08	3.63
人工单价				小计				7.87	11.46	0.79	5.08	3.63	
综合工日78.7元/工日													
未计价材料费													
清单子目综合单价													
28.83													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费	元	1.806	1	1.81								
	镀锌电线管 20	m	1.03	6.02	6.2								
	其他材料费			-	3.47	-							
	材料费小计				-	11.48	-						

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		24V电源线		计量单位	m	工程量	45				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借11-254	管内穿铜芯线 照明线路 导线截面1.5mm ² 以内	m	1.0000	0.71	0.16	0.03	0.46	0.33	0.71	0.16	0.03	0.46	0.33
人工单价				小计					0.71	0.16	0.03	0.46	0.33
综合工日78.7元/工日		未计价材料费								3.8			
清单子目综合单价										5.49			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费		元	0.145	1	0.15			0				
	铜芯绝缘导线 NH-RVV-2x1.5		m	1.16	3.28	3.8			0				
	其他材料费				-	0			0.00				
	材料费小计				-	3.95			0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码	子目名称	子目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额子目名称	数量	单价	合价			
		定额单位	材料费	机械费	企业管理费	利润	
借4-27	模块 单输入单输出	个	151.81	9.55	6.87	69.95	69.95
	人工单价		151.81	9.55	6.87	69.95	69.95
	小计						
	综合工日78.7元/工日		未计价材料费				192.15
清单子目综合单价							
			528.34				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费	元	0.889	1	0.89		0
	模块	只	1	192.15	192.15		0
	其他材料费			-	8.66	-	0.00
	材料费小计			-	201.70	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		喷淋泵安装		计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费		
借6-25	离心式潜水泵 设备重量(t以内) 0.5	台	1.0000	787.41	61.06	125.9	508.35	362.81	787.41	61.06	125.90	508.35	362.81
人工单价				小计					787.41	61.06	125.90	508.35	362.81
综合用工二类195元/工日		未计价材料费								0			
清单子目综合单价										1845.53			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				-	61.07	-	0.00					
	材料费小计				-	61.07	-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码	930204014001	子目名称	喷淋泵控制柜 安装		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
4-16	喷淋泵控制柜	台	1.0000	566.49	31.47	44.88	365.73	261.02	566.49	31.47	44.88	365.73	261.02
人工单价				小计					566.49	31.47	44.88	365.73	261.02
综合工日82.1元/工日				未计价材料费					2626				
清单子目综合单价									3895.59				
材料		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
费		其他材料费		元	12.403	1	12.4						
明		喷淋泵控制柜 2200*800*500 2200*800*500		台	1.01	2600	2626						
细		其他材料费				-	19.07	-					
		材料费小计				-	2657.47	-					

注：如不使用省或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		930204014002		子目名称		消防巡检柜安表		计量单位	台	工程量	1		
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
4-16	消防巡检柜	台	1.0000	566.49	31.47	44.88	365.73	261.02	566.49	31.47	44.88	365.73	261.02
人工单价				小计				566.49	31.47	44.88	365.73	261.02	
综合工日82.1元/工日													
未计价材料费													
清单子目综合单价													
主要材料名称、规格、型号		单位	数量					单价	合价	暂估单价	暂估合价		
其他材料费		元	12.403					1	12.4		0		
消防巡检柜 2200*800*500 2200*800*500		台	1.01					2400	2424		0		
其他材料费								-	19.07	-	0.00		
材料费小计								-	2455.47	-	0.00		
3693.59													
2424													

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码	子目名称	双电源柜安装	计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额子目名称	数量	单价			合价		
			人工费	材料费	机械费		企业管理费	利润
4-55	双电源柜	1.0000	45.98	13.13	4.91	29.68	21.18	
人工单价			小计					
综合工日82.1元/工日			未计价材料费				7250	
清单子目综合单价								
7364.88								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费		元	2.038	1	2.04		0
	双电源柜 2200*800*500 2200*800*500		台	1	7250	7250		0
	其他材料费				-	11.09	-	0.00
材料费小计				-	7263.13	-	0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		混凝土道路拆除		计量单位	m3	工程数量	1								
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润				
10-112	混凝土道路拆除	m3	1.0000	246.3	0.1	5.95	41.03	20.54	246.30	0.10	5.95	41.03	20.54				
11-18	渣土外运 运距15km以内	m3	1.0000	19.13	45	40.13	16.95	8.48	19.13	45.00	40.13	16.95	8.48				
11-19	渣土外运 运距每增5km	m3	1.0000	0	0	10.8	1.76	0.88	0.00	0.00	10.80	1.76	0.88				
人工单价				小计				265.43				59.74		29.90			
综合工日82.1元/工日				未计价材料费										0			
清单子目综合单价										457.05							
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
	其他材料费		元	0.097	1	0.1											
	其他材料费				-	45											
	材料费小计				-	45.10											

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



工程名称：消防工程

第 29 页

综合单价分析表

子目编码		子目名称		电气配管		计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	
10-186	镀锌钢管地下埋设公称直径(20mm)	100m	0.0100	504.75	1102.93	52.68	325.87	232.57	5.05	11.03	0.53	3.26	2.33	
人工单价				小计					5.05	11.03	0.53	3.26	2.33	
综合工日82.1元/工日				未计价材料费										0
清单子目综合单价														
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
其他材料费		元	0.1779	1	0.18									
镀锌钢管20		m	1.04	8.64	8.99									
其他材料费				-	1.85	-								
材料费小计				-	11.02	-								
22.2														

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		混凝土道路新做		计量单位	工程量	15											
9111001016001		混凝土道路新做		混凝土道路新做		m2													
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价												
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润						
10-116 换	混凝土道路新做 120mm厚 预拌混凝土 实际厚度(mm):150	m2	1.0000	15.55	60.87	1.06	12.6	6.31	15.55	60.87	1.06	12.60	6.31						
人工单价				小计					15.55	60.87	1.06	12.60	6.31						
综合工日82.1元/工日				未计价材料费									0						
清单子目综合单价										96.39									
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)											
	其他材料费		元	0.725	1	0.73							0						
	C20预拌混凝土		m3	0.153	393.2	60.16							0						
	其他材料费				-	-0.01							0.00						
	材料费小计				-	60.88							0.00						

注：如不使用省级或行业主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码	子目名称	控制电缆(直 启线)	计量单位	m	工程量	35					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额子目名称	数量	定额 单位	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		企业管理 费	利润		
借8-120	控制电缆埋地敷设 控制电缆截面1.5mm ² 以内电缆8芯以内	1.0000	m	1.34	0.18	0.15	0.87	0.62	0.87	0.62	
人工单价				小计			1.34	0.18	0.15	0.87	0.62
综合工日78.7元/工日				未计价材料费			13.7				
清单子目综合单价							16.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费		元	0.087	1	0.09					
	控制电缆 NH-PVVP-8×1.5		m	1.015	13.5	13.7					
	其他材料费				-	0.09					
材料费小计					-	13.88					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码	子目名称	控制电缆(电话线)	计量单位	m	工程量	35							
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借8-114	控制电缆埋地敷设 控制电缆截面0.75mm ² 2以内电缆10芯以内	m	1.0000	1.34	0.17	0.15	0.87	0.62	1.34	0.17	0.15	0.87	0.62
人工单价				小计					1.34	0.17	0.15	0.87	0.62
综合工日78.7元/工日				未计价材料费									6.54
清单子目综合单价							9.69						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费		元	0.077	1	0.08							
	控制电缆 NH-KVVP-2×1.5		m	1.015	6.44	6.54							
	其他材料费				-	0.09							
	材料费小计				-	6.71							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称: 消防工程

子目编码	子目名称	控制电缆(24V 电源及回路)	计量单位	m	工程量	35	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额子目名称	数量	单价			合价	
			人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借8-117	控制电缆埋地敷设 控制电缆截面1mm ² 以 内电缆10芯以内	1.0000	1.34	0.18	0.15	0.87	0.62
人工单价			小计	1.34	0.18	0.15	0.87
综合工日78.7元/工日			未计价材料费				10.75
清单子目综合单价							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费	元	0.087	1	0.09		0
	控制电缆 NH-KVV-4×2.5	m	1.015	10.59	10.75		0
	其他材料费			-	0.09		0.00
	材料费小计				-	10.93	

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。



工程名称：消防工程

第 36 页

综合单价分析表

子目编码		子目名称		消防广播及对讲电话主机(柜)拆除		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借4-59	消防广播主机拆除	台	1.0000	27.54	0	1.1	17.78	12.69	27.54	0.00	1.10	17.78	12.69
人工单价				小计				27.54	0.00	1.10	17.78	12.69	
综合用工三类180元/工日				未计价材料费				0					
清单子目综合单价													
								59.11					
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
费用													
明													
细													

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

子目编码	子目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额子目名称	数量	定额单位	单价		合价				
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	
借4-58	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.0000	台	23.61	11.38	0.89	15.24	10.88		
				小计		23.61	11.38	0.89	15.24	10.88
综合工日78.7元/工日				未计价材料费		5752.21				
清单子目综合单价						5814.21				
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费	元	0.309	1	0.31		0			
	消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1	5752.212	5752.21		0			
	其他材料费				11.08		0.00			
材料费小计					5763.60		0.00			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借4-27	模块 单输入单输出	个	1.0000	151.81	9.55	6.87	98.01	69.95	151.81	9.55	6.87	98.01	69.95
	人工单价			小计					151.81	9.55	6.87	98.01	69.95
	综合工日78.7元/工日			未计价材料费					192.15				
清单子目综合单价													
				单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
主要材料名称、规格、型号													
其他材料费				元	0.889	1	0.89						
模块				只	1	192.15	192.15						
其他材料费						-	8.66	-					0.00
材料费小计						-	201.70	-					0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		模块(模块箱)		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价				企业管理费	利润
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	人工费	材料费	机械费	企业管理费		
借4-30	消防端子箱	台	1.0000	30.69	23.42	3.58	19.81	14.14	30.69	23.42	3.58	19.81	14.14
人工单价				小计									
综合工日78.7元/工日				未计价材料费								47.5	
清单子目综合单价													
139.14													
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
其他材料费		元	5.709	1	5.71		0						
端子箱		台	1	47.5	47.5		0						
其他材料费				-	17.71	-	0.00						
材料费小计				-	70.92	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		消防报警电话插孔(电话)		部		工程量		2			
030904006001													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借4-18	消防报警电话分机	个	1.0000	16.45	3.42	0.76	10.62	7.58	16.45	3.42	0.76	10.62	7.58
	人工单价			小计					16.45	3.42	0.76	10.62	7.58
	综合工日78.7元/工日												0
清单子目综合单价													
38.83													
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费		元	0.357	1	0.36							
	其他材料费				-	3.07	-						
	材料费小计				-	3.43	-						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		配管		计量单位	m	工程量	10						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润		
借11-2	镀锌电线管敷设、砖、混凝土结构明配、公称直径20mm以内	m	1.0000	7.87	11.46	0.79	5.08	3.63	7.87	11.46	0.79	5.08	3.63		
人工单价				小计						7.87	11.46	0.79	5.08	3.63	
综合工日78.7元/工日										未计价材料费				0	
清单子目综合单价										28.83					
主要材料名称、规格、型号										单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其他材料费										元	1.806	1	1.81		0
镀锌电线管 20										m	1.03	6.02	6.2		0
其他材料费												-	3.47	-	0.00
材料费小计												-	11.48	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称: 消防工程

子目编码		子目名称		配线		计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借11-255	管内穿铜芯线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	m	1.0000	0.71	0.19	0.03	0.46	0.33	0.71	0.19	0.03	0.46	0.33
人工单价				小计					0.71	0.19	0.03	0.46	0.33
综合工日78.7元/工日		未计价材料费								2.53			
清单子目综合单价													
				4.25									
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费		元	0.174	1	0.17			0				
绝缘导线		m	1.16	2.18	2.53			0					
其他材料费					-	0		0.00					
材料费小计					-	2.70		0.00					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		装饰灯		计量单位	套	工程数量	3							
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价									
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润			
借12-67	标志、诱导灯安装 壁式	套	1.0000	40.95	9.88	1.23	26.44	18.87	40.95	9.88	1.23	26.44	18.87			
人工单价				小计								40.95	9.88	1.23	26.44	18.87
综合用工二类195元/工日		未计价材料费										123.15				
清单子目综合单价												220.52				
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
借12-67		灯具		套	1.01	77	77.77		77.77							
借12-67		光源		个	1.03	44.06	45.38		45.38							
借12-67		其他材料费				-	9.88		9.88							
借12-67		材料费小计				-	133.03		133.03							
借12-67																
借12-67																
借12-67																
借12-67																
借12-67																
借12-67																
借12-67																
借12-67																

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		配管		计量单位	m	工程量	105						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润		
借11-2	镀锌电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径20mm以内	m	1.0000	7.87	11.46	0.79	5.08	3.63	7.87	11.46	0.79	5.08	3.63		
人工单价				小计					7.87	11.46	0.79	5.08	3.63		
综合工日78.7元/工日				未计价材料费									0		
清单子目综合单价										28.83					
主要材料名称、规格、型号										单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
其他材料费										元	1.806	1	1.81		0
镀锌电线管 20										m	1.03	6.02	6.2		0
其他材料费												-	3.47		0.00
材料费小计												-	11.48		0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		配线		计量单位	m	工程量	126				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
借11-254	管内穿铜芯线 照明线路 导线截面1.5mm ² 以内	m	1.0000	0.71	0.16	0.03	0.46	0.33	0.71	0.16	0.03	0.46	0.33
人工单价				小计					0.71	0.16	0.03	0.46	0.33
综合工日78.7元/工日		未计价材料费								2.53			
清单子目综合单价													
4.22													
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费		元	0.145	1	0.15			0				
绝缘导线		m	1.16	2.18	2.53			0					
其他材料费				-	0			0.00					
材料费小计				-	2.68			0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称：消防工程

子目编码		子目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	I				
定额子目名称		数量		单价		清单综合单价组成明细							
定额编号	定额子目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	合价				
5-3	自动报警系统调试	系统	1.0000	10927.59	148.09	901.01	7054.85	5035.08	人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
人工单价				10927.59	148.09	901.01	7054.85	5035.08	10927.59	148.09	901.01	7054.85	5035.08
综合工日96.6元/工日				小计				10927.59		901.01		7054.85	
				未计价材料费				0				0	
				清单项目综合单价				24066.62					
				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材料费				其他材料费	元	5.97	1	5.97					0
费用				其他材料费			-	142.12	-				0
明细				材料费小计			-	148.09	-				0

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



合同条款偏离表

项目编号/包号: 11011124210200013132-XM002/04

项目名称: 房山区医疗机构设施设备修缮及提升项目-消防维修等

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
<p>对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择, 未选择投标无效):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 无偏离 (如无偏离, 仅选择无偏离即可; 无偏离即为对合同条款中的所有要求, 均视作投标人已对之理解和响应。)</p> <p><input type="checkbox"/> 有偏离 (如有偏离, 则应在本表中对偏离项逐一列明, 否则投标无效; 对合同条款中的所有要求, 除本表列明的偏离外, 均视作投标人已对之理解和响应。)</p>					

注: “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称 (加盖公章): 北京恒益祥建设有限公司

日期: 2024 年 04 月 10 日



采购需求偏离表

项目编号/包号: 11011124210200013132-XM002/04

项目名称: 房山区医疗机构设施设备修缮及提升项目-消防维修等

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
1	第五章 采购需求 电取暖锅炉 P32	离心泵4台拆除 DN80蓄能循环安装 2台 DN65采暖循环泵安装 2台 电动机检查接线及调试 4台 420KW电锅炉检修 1台 420KW电锅炉保养 1台 软化水控制器拆除 1台 软化水控制器安装 1台 电力电缆拆除 45米 1YJV22 3*50+1*25电力电缆线槽37米 YJV22 4*10 电力电缆线槽内敷设11米 电加热管拆除(5台)(包括电加热管、交流接触器、250A交流接触器) 电加热管安装 5台 送配电装置系统 1套	我公司完全响应	无偏离	/
2	第五章 采购需求 电梯 P32-P33	用途: 医用电梯(辽宁富士) 载重量: 1600KG 乘员: 21人 维修项目: 检修有机房曳引机 1套 检修制动器 1套 检修调整对重, 轿厢 2套 限速器钢丝绳40米 更换曳引轮1套 更换曳引绳200米 检查更换轿厢导衬4个 检修轿门装置1台 检修门机装置1台 检修厅门装置3套 更换吊门轮16套 更换门滑块16只 检查紧急通信系统1套 更换从动门电器开关6套 更换轿顶紧急急停安全装置1套 检查更换接触器4个 电梯安全钳系统检查安全钳(安全钳)	我公司完全响应	无偏离	/



		1台 检查更换对重导靴4个 检查更换厅轿门导靴4个 检查控制系统，电气系统1台 更换底坑涨紧轮1个 更换上下换速开关2个 更换上下限位开关2个 更换地坑急停合1个 更换平层装置2个 更换24v电源1个 更换光幕 更换齿轮油1桶 电梯调试费1项			
3	第五章 采购需求 消防中控设备 P33	消防设备的品牌：泰和安 火灾报警控制器1套，型号： JB-QGL-TX3006 联动电源控制盘1套 电话总线控制盘1套 广播录放盘1套 广播功率放大器1套 广播分配盘1套 远程直启控制盘1套 火灾报警主机机柜1套	我公司完全 响应	无偏离	/
4	第五章 采购需求 燃气锅炉 P33	取暖锅炉的品牌型号：烈骑CB0747 变压器220/110 3件 变压器220/110 3件 控制器 3件 温控执行器 3件 电插头接触器 3件 空气压力检测器 3件 风机 3件 燃气阀 6件 燃烧器 45套 保温板 3件 水泵60方50米扬长 2台 施工维修费 1项	我公司完全 响应	无偏离	/