

附小西门至七公寓道路及雨水
管线改造工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

附小西门至七公寓道路
及雨水管线改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：附小西门至七公寓道路及雨水管线改造工程

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：附小西门至七公寓道路及雨水管线改造工程
2. 工程位置：北京市海淀区
3. 建设性质：维修改造

二、编制范围

本项目工程量清单控制价涉及图纸所示全部内容及设计文件说明所涵盖的全部范围和事项：拆除工程、道路工程、雨水工程、其他配套工程等。

三、编制依据

1. 建设单位提供的电子版施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
3. 《北京市建设工程预算消耗量标准》（2021）；
4. 《北京建设工程造价信息》（2025年第5期）及建筑材料市场情况；
5. 其他相关文件及规定。

四、其他特殊事项说明

无

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：附小西门至七公寓道路及雨水管线改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附小西门至七公寓道路及雨水管线改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目名称	计量单位	不含税金额（元）	备注
1	暂列金额（不包括计日工）	项		明细详见表4.10-1
2	暂估价			
2.1	材料和工程设备暂估价	-		明细详见表4.10-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表4.10-3
3	计日工			明细详见表4.10-4
4	总承包服务费			明细详见表4.10-5
合计				-

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		土方工程							
1	041001001001	拆除路面	沥青路面拆除 1、沥青混凝土旧路面层及基层拆除，拆除厚度42cm； 2、渣土清理、外运及消纳自行考虑；	m2	1637				
2	041001002001	拆除人行道	大方砖路面拆除 1、大方砖路面层及基层拆除，拆除厚度28cm； 2、渣土清理、外运及消纳自行考虑；	m2	473				
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	路缘石拆除拆除 1、混凝土路缘石及基层拆除； 2、渣土清理、外运及消纳自行考虑；	m	753				
4	040101001001	挖一般土方	土方开挖 1、土方开挖，土质综合考虑； 2、土方清理、外运并自行处理；	m3	479				
5	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除浆砌机砖围墙 2. 渣土外运及消纳，运距自行考虑	m3	5				
		分部小计							
		翻建路面							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	040203006001	沥青混凝土	沥青混凝土路面 1、4cm厚细粒式 沥青砼面层AC-13C； 2、乳化沥青粘层（PC-3）； 3、6cm厚中粒式 沥青混凝土AC-20C； 4、下封层； 5、乳化沥青透层（PC-2）； 6、16cm+16cm厚 石灰粉煤灰碎石 基层； 7、20cm级配碎石 垫层 8、路床整形碾压	m2	2110				
		分部小计							
		其他工程							
7	040204004001	安砌侧（平、缘）石	路缘石 1、12×20×49.5 cm乙1型砼路缘石； 2、2cm厚1:3水泥 砂浆粘结层； 3、C15豆石混凝土 靠背；	m	753				
8	040204006001	检查井升降	检查井加固 1、C25快硬早强 混凝土浇筑环形 板； 2、C40混凝土预 制块； 3、安拆井筒25cm； 4、更换井盖；	座	11				
9	911103005001	标线新做	中央黄虚线 1、中央分界线采用 20cm宽黄色虚线； 2、材料为普通热 熔标线	m2	41.2				
10	911103005002	标线新做	边缘白实线 1、20cm宽白色实 线； 2、材料为普通热 熔标线	m2	82.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	04010100200 1	挖沟槽土方	挖沟槽土方	m3	401.17				
2	04010300100 1	回填方	回填土	m3	295.45				
3	04010300200 1	余方弃置	余土外运，运距 自行考虑	m3	93.49				
4	04050300200 1	混凝土支墩	C25满包混凝土	m3	4.47				
5	04050100400 1	塑料管	DN400 HDPE双壁 波纹管	m	203.75				
6	04050100400 2	塑料管	DN200 HDPE双壁 波纹管	m	40.24				
7	04010300100 2	回填方	管道填砂	m3	12.23				
8	04050400200 1	混凝土井	圆形雨水检查井（ Y02y, 图集号:12S 522）板顶覆土Hs :0.8m≤Hs≤2.0m 井径(mm) 1100 D=600	座	6				
9	04050400900 1	雨水口	混凝土模块砌体 雨水口(图集号:1 6S518) 偏沟式单 算	座	12				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									